

Bijlage 12b IBT-Protectoren: Bovenlichaamsbescherming **NvI1**

1.1 Verwijzing naar Taken en risico's

De bovenlichaamsbescherming die wordt beschreven in onderliggend Technische Specificatie wordt gedragen door de leden van de IBT's. Voor een beschrijving van de IBT's en de werkzaamheden die worden verricht, wordt verwezen naar bijlage 16 'Taakstelling Intern Bijstand Team'. De IBT-Bovenlichaamsbescherming moet geschikt zijn voor de omstandigheden die zijn beschreven bijlage 16 'Taakstelling Intern Bijstand Team'.

1.2 Beschrijving van het Product

De slag en snijwerende bovenlichaamsbescherming bestaat uit een rug- en zij- beschermer, boven- en onderarm beschermers. De borstbescherming dient steekwerend te zijn. Ballistische eigenschappen zijn niet van toepassing.

De bovenlichaamsbescherming dient bescherming te bieden aan een zo groot mogelijk oppervlak van het bovenlichaam (borst, buik, rug, zij, schouders, boven- en onderarmen) van de Gebruiker.

Deze bescherming dient gewaarborgd te zijn in zowel een staande, zittende als knielende houding. De bovenlichaamsbescherming dient hierbij zo goed mogelijk aan te sluiten op de overige delen van de uitrusting van Gebruiker. De protectoren dienen zodanig op hun plek te blijven dat de onderliggende lichaamsdelen beschermd blijven.

De verschillende onderdelen zijn ten opzichte van elkaar beweegbaar verbonden op een wijze dat de bescherming gewaarborgd blijft. De verbindingen zijn zo ontworpen dat voorwerpen/stof van kleding e.d. zich niet tussen de beschermende delen kunnen dringen. Het dragen van de bovenlichaamsbescherming belemmert de bewegingsvrijheid van de Gebruiker zo min mogelijk, extra aandachtspunt is hierbij de bewegingsvrijheid van het schoudergewricht. De bovenlichaamsbescherming wordt onder de jas gedragen.

De bovenlichaamsbescherming is licht van gewicht en voelt comfortabel aan. Het biedt bij naleving van de aanwijzingen van de fabrikant blijvende bescherming en vormvastheid tijdens de gehele nominale aangegeven levensduur. Gebruiker kan de bovenlichaamsbescherming zelfstandig en zonder hulp aan trekken.

De materialen die gebruikt worden om de bovenlichaamsbescherming aan het lichaam van de Gebruiker te bevestigen en of de losse onderdelen aan elkaar te fixeren (zoals klittenband, elastiekbanden, buckles, 2-puntskliksluiting, stiksels, rits) moeten vorm- en slijt vast zijn en bij normaal gebruik niet leiden tot slijtage van kleding en of irritatie bij de Gebruiker. De sluiting mag niet aan de voorkant/borstzijde geplaatst zijn.

De bovenlichaamsbescherming is anatomisch gevormd.

Standaard maten dienen voor tenminste 95% van de Gebruikersgroep geschikt te zijn, waarbij een goede pasvorm voor zowel heren als dames en hierdoor een zo optimaal mogelijk draagcomfort gerealiseerd dient te worden.

De protectoren dienen in gebruik de oorspronkelijke kleur te behouden en mag niet of nauwelijks verkleuren en afgeven. Er mogen geen kleurverschillen zijn in de onderdelen van hetzelfde materiaal.

1.3 Verordening, normen en prestatieniveaus

1.3.1 Verordening 2016/425

Conformiteit met onderstaande gevraagde normen dient volgens de voorgeschreven werkwijze te worden aangetoond middels een EU Type-keuringscertificaat van een notified body zoals vermeld op de Nando lijst¹ voor Personal Protective Equipment. [Lijst van Europese erkende notified bodies](#). De productidentificatie op deze testrapporten en deelcertificaten dient eenduidig en herleidbaar te zijn.

¹ New Approach Notified and Designated Organisations

Daarnaast dient de fabrikant een voor het product bedoelde CE conformiteitsverklaring op te stellen en rechtsgeldig te ondertekenen.

De productidentificatie op deze testrapporten, deelcertificaten en conformiteitsverklaringen dient eenduidig en herleidbaar te zijn.

Normen

Norm	Prestatieniveau	Opmerking
VPAM KDIW 2004 ²	Slagbescherming W5 100 joule	Schouders en rugprotectie
VPAM KDIW 2004 ³	Slagbescherming W5 100 joule	Voor boven- en onderarmbeschermers
Borstprotectie VPAM KDIW 2004 ⁴	Slagbescherming K1 en W5 100 joule	Borstprotectie is steekwerend.

1.4 Uitzonderingen en bijzonderheden

Niet van toepassing.

² Vereinigung der Prüfstellen für angriffshemmende Materialien und Konstruktionen (VPAM)

³ Vereinigung der Prüfstellen für angriffshemmende Materialien und Konstruktionen (VPAM)

⁴ Vereinigung der Prüfstellen für angriffshemmende Materialien und Konstruktionen (VPAM)