

Specifieke eisen rapportage waterbodemonderzoek

Opbouw rapportage

De rapportage dient opgeleverd te worden als word-bestand (concept) en pdf-bestand (definitief). Voor de rapportage wordt een sjabloon gebruikt, waarvan niet mag worden afgeweken.

De rapportage dient de volgende hoofdstukken te bevatten:

- Inleiding
- Vooronderzoek
- Waterbodemonderzoek – kwantiteit (indien van toepassing)
- Waterbodemonderzoek – kwaliteit
- Asbestinventarisatie (indien van toepassing)
- Afperkend onderzoek (indien van toepassing)
- Conclusies en aanbevelingen

Daarnaast dient vooraf de rapportage een samenvatting (richtlijn is 1 A4) wordt opgenomen.

Samenvatting

In de samenvatting zijn de resultaten van het onderzoek kort weergegeven. De samenvatting dient los van het rapport gelezen te kunnen worden. Verwijzingen naar hoofdstukken en tabellen in een van de hoofdstukken in de rapportage dient te worden vermeden.

De volgende zaken dienen in de samenvatting te worden opgenomen:

- Korte inleiding met onderzoekslocatie
- Aanleiding onderzoek
- Doelstelling onderzoek
- Bevindingen (bodembedreigende activiteiten, veldwaarnemingen, resultaten waterbodemonderzoek)
- Belangrijkste conclusies
- Aanbevelingen

Inleiding

In de inleiding dienen onder andere de aanleiding en de doelstelling(en) van het onderzoek worden beschreven.

Vooronderzoek

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het vooronderzoek uitgewerkt.

Waterbodemonderzoek – Kwantiteit

In dit hoofdstuk dient een beschrijving opgenomen te worden van de wijze waarop en de apparatuur waarmee de dwarsprofielen gemeten zijn. Daarnaast dient in een overzichtelijke tabel per traject aangegeven te worden hoeveel baggerspecie tot de vaste bodem of opgegeven diepte aanwezig is.

In de bijlage van de rapportage dienen de volgende zaken opgenomen te worden:

- Kaart met ligging van de ingemeten dwarsprofielen
- Overzichtelijke tabel met daarin per profiel opgenomen het oppervlak van de sliblaag
- Tot aan de vaste bodem, de lengte waarvoor het dwarsprofiel representatief is en de Hoeveelheid baggerspecie
- Tekening met daarop de uitgewerkte dwarsprofielen
- Tekening met daarop uitgewerkt een lengteprofiel (midden van de waterloop)

Waterbodemonderzoek – Kwaliteit

In dit hoofdstuk dient het uitgevoerde waterbodemonderzoek te worden uitgewerkt. Daarbij dienen de volgende onderdelen te worden uitgewerkt:

- Onderzoeksstrategie
- Uitvoering
- Resultaten

Asbestinventarisatie

In dit hoofdstuk dienen de resultaten van de asbestinventarisatie te worden gebruikt. Hierbij dienen de verplichte onderdelen vanuit de NEN 5720 te worden beschreven.

Afperkend onderzoek

In dit hoofdstuk dienen de resultaten van het afperkend onderzoek te worden gebruikt. Hierbij dienen de verplichte onderdelen vanuit de NEN 5720 te worden beschreven.

Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk dienen de conclusies en aanbevelingen te worden uitgewerkt.

Tekeningen en kaartmateriaal

Aan de tekeningen en kaartmateriaal worden de volgende eisen gesteld:

- De kaart met daarop aangegeven de ligging van de dwarsprofielen heeft een schaal van 1:1.000, 1:2.500, 1:5.000 (of het 10-voudige daarvan)
- De tekeningen van de dwarsprofielen hebben een schaal van 1:100
- De tekening van het lengteprofiel heeft een schaal van 1:100
- De kaart met daarop de regionale ligging van de onderzoekslocatie heeft een schaal van 1:10.000 (of het 10-voudige daarvan)
- De kaarten met daarop de grafische weergaven van de toetsingsresultaten hebben een schaal van 1:1.000, 1:2.500, 1:5.000 (of het 10-voudige daarvan)