

Verklaring kolommen monstervak- en boorpuntenshapefiles WIT

Monstervakshapefile (Alles dient altijd ingevuld te worden)

Kolomnaam	Omschrijving	Eenheid
monstervak	Uniek monstervaknummer	tekst, < 25 tekens
bemDiepNAP	Bemonsteringsdiepte: - Volledige sliblaag: 999 - Opgegeven bemonsteringsdiepte t.o.v NAP - Toplaag aantal centimeters	getal
waterpeil	Polderwaterpeil in meters NAP. Scheidingsteken is een punt. - Bemonsteren volledig sliblaag: moet je 0 invullen - Opgegeven diepte: waterpeil invullen.	getal
instructie	Instructie voor de veldwerkers. - Verschillende bemonsteringsdieptes per monstervak: "Bemonsteringsdiepte kan verschillen per boorpunt, zie boorpuntenshape" - Niet op vrijdag bemonsteren - Bemonsteren volledige sliblaag -ENZ. vrij invulbaar afhankelijk van opdracht.	tekst, < 100 tekens
<u>versprklas</u>	KW slib hypothese vanuit vooronderzoek.	tekst, < 50 tekens
veiligheid	Veiligheidsklasse: - IW overschrijding bijvoorbeeld: Wabo Koper; Kwik	tekst, < 50 tekens
onderzinsp	Onderzoeksinspanning: - LL - LN - OL - ON - HL - HN	tekst, < 50 tekens
asbestver	Asbestverdenking vanuit vooronderzoek. Hier zijn drie opties mogelijk bij het importeren: - onverdacht - kans_op - verdacht	Tekst, < 50 tekens
bijz_para	Hier komen alle analyses in te staan. Als scheidingsteken ';' gebruiken in plaats van '+'. Overeenkomstig met kolom 'stof_extra' uit het vooronderzoek. Meerdere combinaties mogelijk, later te bepalen.	tekst, < 100 tekens

Boorpuntenshapefile (Alles dient altijd ingevuld te worden)

Kolomnaam	Omschrijving	Eenheid
monstervak	<i>Uniek</i> monstervaknummer	tekst, < 25 tekens
boorpuntnr	<i>Uniek</i> boorpuntnummer in het bijbehorende monstervak.	getal
ids	Boorpuntcode, waarop gelabeld kan worden in WIT Metingen.	tekst, < 25 tekens
bemdiepNAP	Bemonsteringsdiepte: - Volledige sliblaag: 999 - Opgegeven bemonsteringsdiepte	getal
waterpeil	Polderwaterpeil in meters NAP. Scheidingsteken is een punt. - Bemonsteren volledig sliblaag: moet je 0 invullen - Opgegeven diepte: waterpeil invullen.	getal
instructie	Instructie voor de veldwerkers. - Verschillende bemonsteringsdieptes per monstervak: "Bemonsteringsdiepte kan verschillen per boorpunt, zie boorpuntenshape" - Niet op vrijdag bemonsteren - Bemonsteren volledige sliblaag	tekst, < 100 tekens