

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Gemeente Almere  
Afdeling Stadsruimte  
Team Projectmanagement & Contractvoorbereiding

Definitief Bestek

1e NOTA VAN INLICHTINGEN RAW-RAAMOVEREENKOMST BRM CAMPUS TE ALMERE STAD

-----  
BESTEKNUMMER:

GON - 20 - 24 - 018 - B01  
-----

-----  
Opgesteld door:

Steller: Stan Zwanenburg  
datum: 20-08-2024  
-----

Vrijgegeven door:

Projectmanager: H. van der Schans  
datum: 20-08-2024  
-----

## INLEIDING

Dit document betreft de 1e Nota van Inlichtingen op de raamovereenkomst GON - 20 - 24 - 018 - B01 BRM CAMPUS TE ALMERE STAD met bijbehorende en bijkomende werkzaamheden .

De vragen en antwoorden op de raamovereenkomst GON - 20 - 24 - 018 - B01 BRM CAMPUS TE ALMERE STAD zijn opgenomen in de bijlage 20240820 Vragen & Antwoorden NVI Campus.pdf

## VRAGEN EN OPMERKINGEN VANUIT DE OPDRACHTGEVER

N.V.T.

## MUTATIES BESTEK.

Op de volgende onderstaande onderdelen van het bestek zijn vragen gesteld en/of zijn gemuteerd en nader in deze Nota van inlichtingen weergegeven.

\* Deel 0: Totstandkoming van de overeenkomst

--- Geen mutaties.

\* Deel 1: Algemeen

--- Geen mutaties.

\* Deel 2.1: Algemene gegevens

--- Geen mutaties.

\* Deel 2.2: Nadere beschrijving

>> enkele mutaties, zie nader in deze Nota van inlichtingen.

\* Deel 3: Bepalingen

---- Geen mutaties.

03 INSCHRIJVINGSBILJET

--- Geen mutaties.

04 INSCHRIJVINGSSTAAT

>> Enkele mutaties, zie nader in deze Nota van inlichtingen.

05 Bijlagen

--- Geen mutaties.

## **2.2 Nadere beschrijving**

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 222010                      |                                   |                                   | De volgende bestekspost is gewijzigd:                       |              |                                            |                                  |
| 222010                      | 220201                            | . . . . .                         | Grond vervoeren.                                            | m3           | 1.208,00                                   | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: transport naar het depot                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Grondsoort: klei                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Klei vrijgekomen bij ontgraving volgens hoofdstuk 212,      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | 311 en 312                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .2. . . .                         | Vervoeren naar: depot buiten plangebied.                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Odeonveld                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Odeonstraat                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | 1325 AJ Almere                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl. laden, lossen                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Maximale vervoersafstand enkele reis: ca. 2 km              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .9. . . .                         | Hoeveelheidsbepaling gelijk gesteld aan het verschil        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | tussen de ontgravingspost(en) en de                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | verwerkingspost(en).                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                             |              |                                            |                                  |
| 310050                      |                                   |                                   | De volgende bestekspost is gewijzigd:                       |              |                                            |                                  |
| 310050                      | 250199                            | . . . . .                         | Waarborgen afvoer hoofdriolering.                           | keer         | 3,00                                       | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: tijdens de aanleg van riolering en putten dient de |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | doorstroming van het bestaande riool gewaarborgd te         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | blijven middels:                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - het plaatsen van afsluiters;                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - het plaatsen van tijdelijke pompinstallaties;             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - het aanbrengen van afvoerleidingen.                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Hoeveelheidsbepaling: de afstand naar een tijdelijk         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | lozingspunt is maximaal 50m1, met een diameter van          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | de tijdelijke afvoerbuys van maximaal 300 mm en een         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | afsluiter van maximaal 400 mm.                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                             |              |                                            |                                  |
| 310070                      |                                   |                                   | De volgende bestekspost is gewijzigd:                       |              |                                            |                                  |
| 310070                      | 250199                            | . . . . .                         | Waarborgen afvoer huisaansluitingen.                        | keer         | 3,00                                       | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: tijdens de aanleg van riolering en putten dient de |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | afvoer van de huisaansluitingen gewaarborgd te blijven.     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | De aannemer wordt geacht bewoners en bedrijven te           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | informereren bij een tijdelijke onderbreking van de afvoer  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | van de huisaansluiting.                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Hoeveelheidsbepaling: de afstand naar een tijdelijk         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | lozingspunt is maximaal 50m1, met een diameter van          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | de tijdelijke afvoerbuys van maximaal 125 mm en een         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | afsluiter van maximaal 200 mm.                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                             |              |                                            |                                  |
| 314051                      |                                   |                                   | De volgende bestekspost is gewijzigd:                       |              |                                            |                                  |
| 314051                      | 240101                            | . . . . .                         | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                               | m            |                                            | 44,00 I                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | Grondsoort: zand                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Grondsoorten: niet gescheiden ontgraven                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .1. . . .                         | Tot onderkant buizen, funderingen en putten                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .2. . . .                         | Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .1. . . .                         | Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .1. . . .                         | Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | deponeren                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                             |              |                                            |                                  |
| 314054                      |                                   |                                   | De volgende bestekspost is gewijzigd:                       |              |                                            |                                  |
| 314054                      | 240121                            | . . . . .                         | Aanvullen sleuf.                                            | m            |                                            | 44,00 I                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | Grondsoort: zand                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 2. . . . .                        | Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .1. . . .                         | Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | ontgraven                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .1. . . .                         | De aanvulling verdichten in lagen van max. 0,50 m           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                             |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                                                                                           | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |  |
| 6                           |                 | . . . . .                                                                                                 | De volgende bestekspost is gewijzigd:<br>De volgende bestekspost is gewijzigd:                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |  |
| 6                           |                 | . . . . .<br>-<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | WERKZAAMHEDEN T.P.V. OVERDEKT PARKEERTERREI<br>In de prijsvorming van de posten opgenomen in dit<br>hoofdstuk rekening houden, dat een deel van<br>werkzaamheden plaats vinden onder een overdekt<br>parkeerterrein (oftewel beperkte hoogte van<br>maximaal 2,00 m1 onder het parkeerdek) |              |                                            |                                  |  |

| Ref. nr. | Fase          | Status       | Individueel | Onderwerp                       | Vraag                                                                                                                                                                                                   | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                          | Ontvangen op: |
|----------|---------------|--------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4        | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee         | bestek, bladnr. 26, post 212010 | De hoeveelheid komt niet overeen met post 222010. Kunt u een en ander verklaren?                                                                                                                        | De hoeveelheden ontgraven en vervoeren hoeven niet sluitend te zijn omdat dit fictieve hoeveelheden betreffen. Echter is in bestekspostnummer 222010 ook rekening gehouden met de grond die vrijkomt uit de sleuven voor de aanleg van het riool. | 8-8-2024      |
| 5        | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee         | bestek, bladnr. 27, post 222010 | Dient 4e regel niet klei te zijn?                                                                                                                                                                       | De bestekspostomschrijving bij bestekspostnummer 222010 is aangepast.                                                                                                                                                                             | 8-8-2024      |
| 6        | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee         | bestek, bladnr. 29, post 310050 | 1. Met welk debiet dient de inschrijver te rekenen?<br>2. Wat is de afstand van het tijdelijke lozingspunt (lengte afvoer leiding)?<br>3. Met welke diameter afsluiter dient de inschrijver te rekenen? | De bestekspostomschrijving bij bestekspostnummer 310050 is aangepast.                                                                                                                                                                             | 8-8-2024      |
| 7        | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee         | bestek, bladnr. 29, post 310070 | 1. Met welk debiet dient de inschrijver te rekenen?<br>2. Wat is de afstand van het tijdelijke lozingspunt (lengte afvoer leiding)?<br>3. Met welke diameter afsluiter dient de inschrijver te rekenen? | De bestekspostomschrijving bij bestekspostnummer 310070 is aangepast.                                                                                                                                                                             | 8-8-2024      |
| 8        | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee         | bestek, bladnr. 33, post 314051 | De kolom HTI geeft 20m aan. Is dit correct?                                                                                                                                                             | De hoeveelheid ter inlichtingen is bij bestekspostnummer 314051 aangepast.                                                                                                                                                                        | 8-8-2024      |
| 9        | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee         | bestek, bladnr. 34, post 314054 | De kolom HTI geeft 20m aan. Is dit correct?                                                                                                                                                             | De hoeveelheid ter inlichtingen is bij bestekspostnummer 314054 aangepast.                                                                                                                                                                        | 8-8-2024      |
| 10       | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee         | bestek, bladnr. 40, post 351    | In het bestek staan 2 HWA/RWA te leveren. Op tekening S102-D01-21030243-jwa-indicatief staan er (al) 3. Kan OG dit verklaren?                                                                           | Zoals de tekening S102-D01-21030243-jwa- <b>indicatief</b> aangeeft zijn deze tekeningen bijgevoegd om (ter indicatie) de omvang van het werk aan te duiden. Het bestek betreft een RAW-Raamovereenkomst waarbij de hoeveelheden fictief zijn.    | 8-8-2024      |
| 11       | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee         | bestek, bladnr. 49, post 6      | Wat is de laagste hoogte tijdens de uit te voeren werkzaamheden?                                                                                                                                        | De hoofdstuk omschrijving bij bestekspostnummer 6 is aangepast. De maximale werkhogte onder het parkeerdek is 2,00 m1                                                                                                                             | 8-8-2024      |
| 12       | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee         | bestek, bladnr. 56, post 870090 | Wie zijn deze derden en welke werkzaamheden voeren zij uit?                                                                                                                                             | De werkzaamheden waar rekening meegehouden dient te worden staan beschreven in bepaling 01 11 01 van deel 3 van de RAW-Raamovereenkomst.                                                                                                          | 8-8-2024      |