

| Ref. nr. | Label      | Onderwerp                                  | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Uitvoering | Werken nabij dijk                          | Heeft aannemer nog te maken met beperkingen bij het werken nabij de dijk of een dijk-gesloten seizoen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De aannemer dient zich te houden aan de Keur van Hoogheemraadschap van Rijnland                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2        | Proces     | Extra notaronde                            | Inschrijver wil u vriendelijk verzoeken een extra nota ronde in te stellen. Er is onvoldoende tijd om het bestek en alle stukken voldoende te doorgronden door aannemer en partners voor de sluiting van de nota.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | De opdrachtgever houdt rekening met één ronde van Inlichtingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3        | Juridisch  | Aanbestedingsleidraad par. 1.4             | In de aanbestedingsleidraad (par. 1.4) geeft u aan dat de 'Algemene Inkoopvoorwaarden' van Braassemerland vof van toepassing zijn op het contract. Zou u willen overwegen deze passage te laten vervallen? U past immers zo niet paritair de UAV 2012 toe en bent hiermee in strijd met de gids proportionaliteit.                                                                                                                                                                                            | Voorwaarden blijven gehandhaafd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4        | Juridisch  | Aanbestedingsleidraad par. 1.1             | Hoe borgt de gemeente Kaag en Braassem ervoor dat inschrijvers met een band met de Braassemerland vof geen voordeel hebben?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Braassemerland.VOF heeft op generlei wijze in het ontwerptraject contact gehad met enige aannemer en geen enkele aannemer heeft voordeel bij het inschrijven op deze voorgenomen aanbesteding.                                                                                                                                                                           |
| 5        | Uitvoering | Bestek par. 02 (Peilen en hoofdafmetingen) | U zegt gangbare grondwaterstand. Kunt u de bandbreedte aangeven in NAP?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zie nota deel 2.1 paragraaf 02 Peilen en hoofdafmetingen punt 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6        | Uitvoering | Bestek par. 02 (Peilen en hoofdafmetingen) | Wat is de bandbreedte van 'circa' zoals genoemd in het openwaterpeil? Verzoek is in NAP aan te geven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zie vraag 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7        | Uitvoering | Bestek par. 10                             | Kan Opdrachtgever de waterdiepte bij de loswal die genoemd is in het bestek (par. 10) aangeven? Het is nu voor inschrijver onduidelijk of deze loswal voldoende bruikbaar is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zoals in het bestek is omschreven dient de opdrachtnemer de vaargeul te verdiepen met 0,40 m om bij de loswal te kunnen komen en zover als nodig om de loswal bereikbaar voor beunschepen te maken, eea conform de verstrekte vergunning (zie bijlage). De aannemer dient tevens zijn in te zetten materieel af te passen op de waterdiepte als aangegeven in de stukken |
| 8        | Proces     | Bestek par. 05.1                           | Zou u, gezien de tekst in par. 05.1 op bladzijde 5 van het bestek iets kunnen uitweiden over de startdatum en risico's hieromtrent? Voor inschrijver is het van belang om te weten of dit werk wel doorgaat. De tekst is niet SMART.                                                                                                                                                                                                                                                                          | OG - inschrijver kan ervan uitgaan dat het werk doorgaat, maar hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9        | Proces     | Bestek par 05 Kabels en leidingen          | In paragraaf 05 Kabels en Leidingen op bladzijde 10 van het RAW bestek stelt u dat èn K&L gegevens van het bestek indicatief, èn aannemer verantwoordelijk is voor voorkomen van schade zijn èn dat alle schade voor de aannemer is. Hiermee voldoet u niet aan uw rol zoals gesteld in de CROW 500 (en de Gids Proportionaliteit). Zou u kunnen aangeven hoe u dit allemaal ziet? Inschrijver wil voorstellen deze paragraaf te laten vervallen en gewoon uit te gaan van de CROW 500, UAV 2012 en RAW 2020. | De opdrachtgever heeft KLIC-meldingen gedaan, overlegd met nutsbedrijven waarin zij hebben aangegeven dat de te verwijderen K&L MS-kabels en 'oude' huisaansluitingen zijn die buiten dienst zijn. De opdrachtnemer dient middels de in het bestek opgenomen proefsleuven een controle te doen op de exacte ligging.                                                     |
| 10       | Proces     | Bestek par 05 Kabels en leidingen          | Erkent Opdrachtgever haar rol in de CROW 500 en heeft zij alle voor haar verplichte stappen uitgevoerd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zie antwoord vraag 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Ref. nr. | Label      | Onderwerp                                                | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11       | Proces     | Bestek par 05 Kabels en leidingen                        | Heeft Opdrachtgever met de kabel- en leidingeigenaren de ligging van de kabels en leidingen geverifieerd en beoordeeld of er nog hiaten in de gegevens zitten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zie antwoord vraag 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12       | Proces     | Bestek par 05 Kabels en leidingen                        | Heeft Opdrachtgever gewerkt conform de CROW 500, een risicoanalyse gemaakt en de maatregelen in het bestek verwerkt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13       | Contract   | Bijlage 4 Uitvoeringsregels op grond van de keur Rijnlan | Inschrijver gaat er van uit dat de relevantie eisen en afspraken uit de keur (Bijlage 4 Uitvoeringsregels op grond van de keur Rijnland 2022-2024) in het bestek zijn opgenomen zodat deze kunnen worden afgeprijsd. Kunt u dit bevestigen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | De opdrachtgever heeft getracht zoveel mogelijk eisen uit de Keur in dit bestek te verwerken. Daarnaast dient de aannemer eveneens aan de Keur te voldoen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14       | Contract   | Bestekspost 01 10 01 02                                  | In het bestek bij 01 10 01 02 geeft u aan dat aannemer noodzakelijke vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen moet verzorgen. Aangezien het een laagste prijs werk is verzoek inschrijver u om aan te geven welke vergunningen dit zijn en welke (leges)kosten hiermee gemoeid zijn zodat dit door aannemer af te prijzen valt.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Te denken valt aan: verkeersplan gemeente, uitrit bouwweg, melding onttrekking / lozen bemalingswater. Deze lijst is niet uitputtend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15       | Juridisch  | Bestekspost 01 09 07                                     | Inschrijver gaat er vanuit dat Opdrachtgever haar verplichtingen vanuit de CROW500 heeft voldaan, kunt u dit bevestigen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zie antwoord vraag 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16       | Contract   | bestekspost 01 06 03 05                                  | In het bestek legt u de percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' vast op maximaal van 10% terwijl het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in haar rapportages aangeeft dat dit veel hoger ligt ( <a href="https://www.eib.nl/publicaties/algemene-kosten-in-het-bouwbedrijf-2020-2022/">https://www.eib.nl/publicaties/algemene-kosten-in-het-bouwbedrijf-2020-2022/</a> ), voor de GWW liggen de algemene kosten al op 11,1% of hoger (zonder winst en risico opslag). Mogen wij u verzoeken om het maximale percentage te laten vervallen of tenminste op te hogen naar 15%? | Percentage blijft gehandhaafd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17       | Uitvoering | Bestekspost 731                                          | Waar moet inschrijver rekening mee houden ten aanzien van het ter goedkeuring aanbieden van het heiblok? Bedoeld u hier ook een trillingblok mee? En waar mag inschrijver vanuit gaan voor de calculatie? Wijzigen van het blok heeft invloed op de prijs, aanbrengbaarheid en planning namelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Het heiblok/trillingsblok is ter keuze aannemer, waarmee hij denkt te voldoen aan de gestelde eisen. Door de aannemer dient vooraf de installatie van de damwanden een stabiliteitsberekening van de opstelling van de damwandstelling te worden uitgevoerd. Hierbij dient bij het toe te passen materieel te worden gecontroleerd of de kraan op schotten moet komen te staan en over welke oppervlakte. Zoals vermeld dient de aannemer tevens zijn gekozen heiblok ter goedkeuring voor te leggen aan de opdrachtgever. |
| 18       | Inhoud     | Bijlage 6 Rapport completeren milieuhygiënisch bodem     | Inschrijver vraagt zich af of het aanbrengen en verwijderen van damwand als risico is meegenomen in 'Bijlage 6 Rapport completeren milieuhygiënisch bodemonderzoek De Poelen fase 4 en 5'. Doordat diepere lagen worden geroerd kan er een open verbinding ontstaan of kan er grond aan de damwand kleven. Zou u de situatie met uw adviseur kunnen afstemmen om te bepalen of er V&G maatregelen nodig zijn?                                                                                                                                                                                                                     | De voorheen aanwezige verontreinigde grond is gesaneerd. De kans is altijd aanwezig dat er wat grond in de kassen aan de damwanden blijft kleven. Gezien de sanering wordt de schadelijkheid milieukundige als minimaal gezien.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Ref. nr. | Label    | Onderwerp                                            | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Antwoord                                                                                                                                                           |
|----------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19       | Inhoud   | Bijlage 6 Rapport completeren milieuhygiënisch bodem | In 'Bijlage 6 Rapport completeren milieuhygiënisch bodemonderzoek De Poelen fase 4 en 5' is op pagina 61 in de conclusie opgenomen dat perceel 9 (plangebied fase 4+5) bij werkzaamheden basisklasse of rood niet vluchtig van toepassing is. In het bestek vind inschrijver dit niet terug. Zou u dit kunnen toelichten of het bestek kunnen aanvullen met de eisen? | Perceel 9 (parkeerterrein bij jachthaven, hoek Noordkade en Noorderhemweg) ligt buiten het bereik van fase 4a en 4b.                                               |
| 20       | Contract | Bijlage 8 Ecologisch werkprotocol                    | De status van het ecologisch werkprotocol is inschrijver niet duidelijk, in het rapport staat 'eindrapportage' maar er staan ook nog diverse opmerkingen in het bestand. Kunt u dit duiden?                                                                                                                                                                           | Het ecologisch protocol is definitief, zij het dat er inderdaad nog opmerkingen in het document staan. Er wordt een nieuwe versie verstrekt.                       |
| 21       | Inhoud   | Onwerkbaar weer                                      | Zou u de UAV 2012 en RAW 2015 van toepassing willen verklaren voor de regeling rond onwerkbaar weer?                                                                                                                                                                                                                                                                  | UAV2012 en RAW2020 zijn van toepassing                                                                                                                             |
| 22       | Inhoud   | Elektrisch materieel                                 | Is er een bouwaansluiting aangevraagd en tijd aanwezig (minimaal 3 x 63 Ampère) voor het elektrisch werken?                                                                                                                                                                                                                                                           | Nee, deze en andere voor de uitvoering van het werk benodigde (bouw-)aansluitingen zijn niet aangevraagd en dienen door de opdrachtnemer te worden aangevraagd.    |
| 23       | Inhoud   | Verwijderen damwanden                                | Heeft u rekening gehouden dat bij verwijderen trekken van (tijdelijke) damwandconstructies de verontreinigde grond naar boven komt en niet zomaar mag worden afgevoerd?                                                                                                                                                                                               | Het terrein is reeds gesaneerd                                                                                                                                     |
| 24       | Inhoud   | Grondonderzoek                                       | Is er voldoende grondonderzoek gedaan voor de damwandconstructie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ja                                                                                                                                                                 |
| 25       | Inhoud   | Niet gesprongen explosieven                          | Hoe zit het met de NGE situatie in het projectgebied? Heeft OG onderzoeken beschikbaar om te bepalen of het werkgebied vrij is van niet gesprongen explosieven? Zo niet, hoe wilt u dat inschrijver hiermee omgaat?                                                                                                                                                   | Zie toegevoegde bijlage 17 (OO-onderzoek)                                                                                                                          |
| 26       | Inhoud   | Aanbrengen damwand                                   | Heeft OG bij de keuze van de damwanden rekening gehouden met mogelijke vervormingen die kunnen optreden?                                                                                                                                                                                                                                                              | Zie de toelichting op de berekende en aan te houden maximale vervormingen in paragraaf 6.2 en paragraaf 6.3 in document GR0267-RAP-002 versie 2.0 d.d. 18-01-2024. |
| 27       | Inhoud   | Aanbrengen damwand                                   | Heeft OG bij de keuze van de damwanden rekening gehouden met de gewenste methode van aanbrengen?                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uitvoerbaarheid is keuze OA, vandaar goedkeuring van blok en werkwijze van OG benodigd (geotechnicus)                                                              |
| 28       | Contract | Bestek                                               | Bestek P19 Post 104060 Kunt u aangeven welke brug hiermee bedoeld wordt?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dit is de bestaande 'noordoostelijke' tijdelijke brug nabij fase 5                                                                                                 |
| 29       | Contract | Aanbestedingsleidraad                                | Aanbestedingsleidraad pagina 4 2.2 U geeft aan dat er geen korting mag worden toegepast, dit terwijl er in de inschrijfstaat wel een post is opgenomen voor de korting 919990 korting. Kunt u dit nader toelichten?                                                                                                                                                   | Nee, het is niet toegestaan om een eenmalige korting op te voeren                                                                                                  |
| 30       | Inhoud   | Deel 3 01.04.01                                      | Kunt u risicoregeling toch van toepassing laten zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nee                                                                                                                                                                |
| 31       | Inhoud   | Tekeningen                                           | Is het mogelijk om de DWG-bestanden toe te voegen aan de NVI?                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | De DWG-bestanden worden direct na opdracht verstrekt                                                                                                               |
| 32       | Inhoud   | Leidraad 2.2                                         | Is het wel toegestaan om een eenmalige korting in de post 919990 mee te nemen?                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zie vraag 29                                                                                                                                                       |

| Ref. nr. | Label  | Onderwerp              | Vraag                                                                                                                                                                                                       | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33       | Inhoud | Leidraad 1.7           | In hoofdstuk 1.7 wordt gesproken over een inleverdatum van de inschrijving van 1 mei 2024 om 12.00 uur. Echter in hoofdstuk 2 wordt gesproken over 30 april 2024 12.00 uur. Welke dienen wij aan te houden? | De inschrijvingen indienen uiterlijk op 1 mei 2024 om 12.00 uur ingediend te worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 34       | Inhoud | Deel 3 01.31.01 lid 01 | Dienen de schepen ook op HVO-100 diesel te varen?                                                                                                                                                           | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35       | Inhoud | Deel 3 01.31.01 lid 01 | Kunt u in de staartkosten een post toevoegen aan het bestek voor het gebruik van HVO-100 diesel?                                                                                                            | Zie de nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36       | Inhoud | Algemeen               | Kunt u een gewijzigd NSX-bestand met daarin de Nvl verwerkt toevoegen aan de Nvl?                                                                                                                           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 37       | Inhoud | Algemeen               | Kunt u een gewijzigde inschrijfstaat/bestek in PDF-format met daarin de Nvl verwerkt toevoegen aan de Nvl?                                                                                                  | Dit is voor een inschrijvingsstaat gebruikelijk, als in bps de hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigt. Er wordt géén nieuw bestek met Nvl uitgebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 38       | Inhoud | Algemeen               | Kunt u een gewijzigd RSX-bestand met daarin de Nvl verwerkt toevoegen aan de Nvl?                                                                                                                           | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 39       | Inhoud | 233070                 | Hier wordt alleen gesproken over het leveren van de putdeksels en hier mist de leverantie van de peilbuizen in de post. Kunt u deze toevoegen aan de NVI?                                                   | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40       | Inhoud | 233070                 | Kunt u aangeven hoelang de peilbuizen dienen te zijn?                                                                                                                                                       | De diepte van de filters van de aan te brengen peilbuizen zijn weergegeven op de tekening in bijlage 2 van het document: GR0267-RAP-004 versie 1.0 d.d. 23-02-2024. De filters dienen op een diepte van NAP -3,0 m tot NAP-4,0 m te worden aangebracht.                                                                                                                                                                                                                           |
| 41       | Inhoud | 233040                 | Hier mist de leverantie in de post. Kunt u deze toevoegen aan de NVI?                                                                                                                                       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 42       | Inhoud | 231610                 | Hier is een verwijzing naar post 231510. Klopt dit?                                                                                                                                                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43       | Inhoud | 231520                 | Hier lijkt het alsof er tekst mist in de laatste zin van de bestekpostomschrijving. Kunt u dit checken en eventueel aanvullen in de NVI?                                                                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44       | Inhoud | 231540                 | Hier lijkt het alsof er tekst mist in de laatste zin van de bestekpostomschrijving. Kunt u dit checken en eventueel aanvullen in de NVI?                                                                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45       | Inhoud | 231140                 | Bij wie liggen de aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden indien de loswal gebruikt wordt door derden?                                                                                                  | Er moet een overdracht worden gehouden middels een officiële technische opname alvorens hij de loswal in gebruik. De verantwoordelijkheid gaat hiermee over naar de volgende aannemer (derde). De derde dient de loswal weer terug te leveren middels een opname in dezelfde staat.                                                                                                                                                                                               |
| 46       | Inhoud | 231140                 | Omdat de doorlooptijd van het werk, volgens diverse posten, maar circa 26 weken is de vraag of hier het aantal weken van 156 klopt in de hoeveelheid resultaatsverplichting?                                | Het klopt dat het aanbrengen van de voorbelasting een beperkte periode betreft. Daarna volgt de zettingsperiode en loopt de huur van de damwanden minstens tot einde zettingsperiode. Vervolgens wordt fase 5 voorbelast in een opvolgend bestek en dient de loswal na de werkzaamheden van het aanbrengen van de voorbelasting van fase 4a en 4b gehandhaafd te worden en gebruikt te worden voor de aanvoer van zand voor fase 5. Dit verklaart de langere totale doorlooptijd. |
| 47       | Inhoud | 231070                 | Klopt hier de verwijzing naar 22.06.01?                                                                                                                                                                     | nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 48       | Inhoud | 231060                 | Klopt hier de verwijzing naar 22.06.01?                                                                                                                                                                     | nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 49       | Inhoud | 231070                 | Kunt u de post omzetten in geijkte beunkuubs i.p.v. vaste kuubs?                                                                                                                                            | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Ref. nr. | Label  | Onderwerp                                                 | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50       | Inhoud | 231060                                                    | Kunt u de post omzetten in geijkte beunkuubs i.p.v. vaste kuubs?                                                                                                                                                                                                     | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 51       | Inhoud | 231050                                                    | Kunt u de post omzetten in geijkte beunkuubs i.p.v. vaste kuubs?                                                                                                                                                                                                     | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 52       | Inhoud | 214020                                                    | Is hier ook een waterbodemonderzoek voor beschikbaar?                                                                                                                                                                                                                | Ja, bijlage wordt toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 53       | Inhoud | 108060                                                    | Is er ook een tekening beschikbaar incl. de K&L die dienen beschermd te worden? Zo ja, kunt u deze toevoegen aan de NVI?                                                                                                                                             | Zie tekening 222936_AdB_TEK_4001-BE-Bestaande_Situatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 54       | Inhoud | 108010                                                    | Kunnen wij ervan uitgaan dat de kabels voor verwijderen al spanningsloos zijn gemaakt door opdrachtgever?                                                                                                                                                            | Zie antwoord vraag 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 55       | Inhoud | 104060                                                    | Wordt hier uitgegaan 20 meter enkel of dubbel?                                                                                                                                                                                                                       | Uitgaan van 20 m dubbel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 56       | Inhoud | 104060                                                    | Klopt het dat de rijplaten geleverd dienen te worden?                                                                                                                                                                                                                | Nee, zie nota. De bescherming is met materiaal van de aannemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 57       | Inhoud | 102160                                                    | Kunt u hier de lengte van de te leveren perkoenpalen aangeven?                                                                                                                                                                                                       | Zie de nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 58       | Inhoud | Leidraad                                                  | Kan de opdrachtgever zorgen voor een 2e nota van inlichtingen? Dit i.v.m. de antwoorden die komen op de 1e nota van inlichtingen.                                                                                                                                    | De opdrachtgever gaat uit van één Nota van Inlichtingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 59       | Inhoud | Bestek deel 2.2, post 231130 en bijlage 9 Tijdelijke over | Bestek deel 2.2, post 231130 en bijlage 9 Tijdelijke overbrugging geven tegenstrijdigheden aan. Gaat bijlage 9 voor het bestekpost?                                                                                                                                  | De bestekspost gaat voor bijlage 9. Bijlage 8 vervalt en wordt vervangen door bijlage 7 (vergunning)<br>De opdrachtnemer dient de loswal ter beschikking te stellen en te realiseren conform de omschrijving van bijlage 9 (hardhouten en stalen schotten, pontons, palen tbv vastzetten pontons) conform de vergunning van bijlage 7. Aanvullend dient opdrachtnemer een paal op 40 m vanaf de dijk aan te brengen, ter voorkoming dat beunschepen dichters bij de dijk komen. De opdrachtnemer dient voldoende pontons ter beschikking te stellen en de loswal waar nodig te verlengen/aan te vullen als nodig om de beunschepen op 40 m uit de dijk te kunnen lossen. De loswal dient tevens voor aanvoer van zand voor fase 5 en verder (opvolgend separaat bestek wordt gedurende 3 jaar). |
| 60       | Inhoud | deel 3> 10 01 04 -02                                      | Zie deel 3> 10 01 04 -02> Kan de OG specificeren welke voorzieningen worden bedoeld? Graag verekenen middels een aparte bestekpost of stelpost.                                                                                                                      | In het onderdeel Werk algemene aard zijn posten opgenomen die gebruikt worden in de staartkosten zoals: inrichten en opruimen van het werkterrein, de stelposten en het ter beschikking stellen van materieel en werknemers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 61       | Inhoud | deel 3> 01 06 03 -05                                      | Zie deel 3> 01 06 03 -05> Waar vinden de baggerwerkzaamheden plaats? Heeft de aannemer hinder van deze werkzaamheden, o.a. bij de losplaats met de loslocatie?                                                                                                       | 01.06.03 Gaat over verrekening van meer- en minderwerk. Het baggeren van zowel de watergangen als de vaargeul is onderdeel van dit bestek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 62       | Inhoud | deel 3> 01 06 03 -05                                      | Zie deel 3> 01 06 03 -05> Volgens het EIB is het percentage, in de GWW sector, voor AK 12,8%. Voor uitvoeringskosten geldt gem. 5% en voor W&R gem. 4%. Totaal 21,8%. Dit wijkt sterk af van de door u doorgegeven 10%. Dit percentage graag marktconform aanpassen. | Percentage wordt gehandhaafd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Ref. nr. | Label  | Onderwerp                                 | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63       | Inhoud | deel 3> 01 06 03 -02 -05                  | Zie deel 3> 01 06 03 -02 -05> wat is de beslis termijn van de OG betreft meer- en minderwerk?                                                                                                                                                                                                                     | Er hangt geen vaste termijn aan het goed- of afkeuren van aanvullende werkzaamheden. Wij gaan ervan uit dat dit zo spoedig mogelijk plaatsvindt, maar gaan uit van minimaal 2 weken. Indien spoed benodigd is zal de opdrachtgever hier sneller actie op uitvoeren.                                                                                                                     |
| 64       | Inhoud | deel 3> 01.01.02.06 en 01.04.01.01        | Zie deel 3> 01.01.02.06 en 01.04.01.01> Wil OG de indexering van toepassing verklaren voor 2025?                                                                                                                                                                                                                  | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 65       | Inhoud | post 232010                               | Bestek deel 2.2> post 232010> is de hoeveelheid in losse of vaste m3?                                                                                                                                                                                                                                             | RAW2020 gaat standaard uit van vaste m3's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 66       | Inhoud | post 231210                               | Bestek deel 2.2> post 231210> "Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over naastliggend terrein/bodem." Is OG niet bang dat de baggerspecie terugvloeit in de gegraven vaargeul? Zo ja moeten hier voorzieningen voor worden? Zo ja welke voorzieningen?                                                        | De opdrachtnemer dient de te verplaatsen baggerspecie voldoende ver van de geul opzij te zetten.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 67       | Inhoud | post 231210                               | Bestek deel 2.2> post 231210> Wat is de kwaliteit van de te baggerenspecie? En zijn deze werkzaamheden vergund?                                                                                                                                                                                                   | De kwaliteit is niet bekend, maar het betreft het onder water verplaatsen van slib/waterbodem en is dan niet van toepassing. De vergunning is reeds aangevraagd bij HHR en vergund (en binnenkort onherroepelijk) en wordt toegevoegd als bijlage 7.                                                                                                                                    |
| 68       | Inhoud | post 231030 en -40                        | Bestek deel 2.2> post 231030 en -40> wat wordt bedoeld met "restant"?                                                                                                                                                                                                                                             | Het terreindeel wat reeds is voorbelast bij bp. 221030 bp. 231040 zie de Nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 69       | Inhoud | post 173020                               | Bestek deel 2.2> post 173020> Waar moet deze 315m geplaatst worden?                                                                                                                                                                                                                                               | Op scheiding tussen fase 4b en fase 5a, t.p.v. loswal en bij de 2 bruggen, rondom huisnr 16 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 70       | Inhoud | post 108010                               | Bestek deel 2.2> post 108010> is er een tekening van de te verwijderen K&L i.v.m. geheel verwijderen.                                                                                                                                                                                                             | Alleen tekening 222936_AdB_TEK_4001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71       | Inhoud | Artikel 01.12.01.06                       | Artikel 01.12.01.06 geeft aan dat transport over de weg via... moet verlopen echter zegt bestek deel 1.>05>5: dat er geen grondtransport mag plaatsvinden. Post 214020 geeft aan dat er grond moet worden afgevoerd.                                                                                              | Alleen zand t.b.v. voorbelasting dient per schip te worden aangevoerd. De afvoer van slib mag met het juiste materieel per as afgevoerd worden.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 72       | Inhoud | Post 2310 en tekening 222936_AdB_TEK_4002 | Post 2310 geeft aan dat de werkvloer bestaat uit een laag van 1 meter tekening 222936_AdB_TEK_4002 geeft een onderbrekeningslijn weer in het midden van de laag van 1 meter, wat betekent dit?                                                                                                                    | Alle ophoogslagen aanbrengen in maximaal 0,50 m per slag (eea conform de RAW 2020) en zie tevens verstrekt geotechnisch rapport.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 73       | Inhoud | post 215010                               | Bestek deel 2.2> post 215010> "Zand ontgraven uit de eerste 15m vanuit de stalen damwand" "Hoeveelheid 1000m3" "Ontgravingshoogte niet meer dan 2m" Er moet 887,6m damwand geplaatst worden, dus circa 1,1m3 zand ontgraven met meter. Is dit een reeele hoeveelheid? En waar moet de grond naar vervoerd worden? | Het betreft een voorbelastingsbestek en ondanks de geotechnische berekeningen weet men van tevoren niet hoe snel en of de restzettingseis al eerder of later wordt bereikt in relatie tot de hoeveelheid aanwezig zand in de voorbelasting. De hoeveelheid is vooralsnog geschat op 1000 m3 en dient te worden vervoerd naar fase 5 op een nader door de directie aan te geven locatie. |

| Ref. nr. | Label  | Onderwerp                                    | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Antwoord                                                                                                                                        |
|----------|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74       | Inhoud | tekening 222936_AdB_TEK_4001                 | Op tekening 222936_AdB_TEK_4001 staat indicatief aangegeven waar palen staan van een gesloopte kas. Wat voor soort palen zijn dit? En hebben de palen invloed op de aan te brengen verticale drainage? (zie posten 311010 en -20) (post 108020 "opzoeken paalfunderingen) Moeten de palen daarom verwijderd worden? | De (houten) palen van de voormalig kassen zijn tot ca. 1,5 m min maaiveld verwijderd (de betonnen oplangers zijn verwijderd) en zijn ingemeten. |
| 75       | Inhoud | post 311010                                  | Bestek deel 2,2> post 311010> welk hoeveelheid klopt niet de hoeveelheid 15765 stuks of 15682m?                                                                                                                                                                                                                     | Zie de nota                                                                                                                                     |
| 76       | Inhoud | Bijlage grondbalans en post 234010 en 234020 | Bijlage grondbalans en post 234010 en 234020> Klopt het dat er geen posten zijn opgenomen voor het ontgraven uit depot, het vervoeren en verwerken van deze grond dat gedeponneerd is?                                                                                                                              | Ja, en worden toegevoegd                                                                                                                        |
| 77       | Inhoud | Bijlage grondbalans en post 231070           | Bijlage grondbalans en post 231070> Wordt het zand ook niet net zoals bij oa post 231510 en 231610 ook nog ontgraven uit schip en vervoerd van schip naar plaats van verwerking? Als deze werkzaamheden ook benodigd zijn, zijn er dan ook bestekposten opgesteld voor het opruimen van dit terrein?                | Zie de besteksposten 231520 en 231620                                                                                                           |
| 78       | Inhoud | Bijlage grondbalans en post 231520 en 231620 | Bijlage grondbalans> volgens post 231520 en 231620 gaat het over 64300m3 ipv 54300m3 uit de grondbalans. Bij post 23140 en 231060 staat wel 54300m3. Wat is juist?                                                                                                                                                  | Zie de nota                                                                                                                                     |
| 79       | Inhoud | post 214010 en -20                           | Bijlage grondbalans> volgens post 214010 en -20 wordt er 300m3 NT en 455m3 T ontgraven ipv 476m3 uit de bijlage. Wat is juist?                                                                                                                                                                                      | Zie de nota                                                                                                                                     |
| 80       | Inhoud | posten 221020 en -30                         | Bestek deel 2,2> posten 221020 en -30> omschrijving vervoeren naar tijdelijk depot, afstand... Hiermee neem ik aan dat er een locatie voor een tijdelijk depot beoogd is, waar is deze locatie beoogd?                                                                                                              | Naar een nader door de opdrachtgever aan te wijzen locatie op Fase 5                                                                            |
| 81       | Inhoud | deel 3> 22.02.03.01                          | Zie deel 3> 22.02.03.01> "modder en slib per as in gesloten transportmiddelen dient plaats te vinden." Volgens deel 1>05> 5.> mag er geen grondtransport over openbare wegen plaatsvinden. Mag de af te voeren NT slib uit post 214020 over de openbare weg worden afgevoerd?                                       | Het vervoer van deze post is uitgesloten van hetgeen in deel 1 05 staat. Er mag alleen grondtransport via de tijdelijke brug plaatsvinden.      |
| 82       | Inhoud | deel 3> 10.02.01.02                          | Zie deel 3> 10.02.01.02> worden deze kosten verrekend op stelpost?                                                                                                                                                                                                                                                  | Nee, de uren dienen te worden verrekend op 810040                                                                                               |
| 83       | Inhoud | deel 3> 01.27.03.01                          | Zie deel 3> 01.27.03.01> "graafmachines moeten het milieu zo min mogelijk verontreinigen." Worden alleen emissieloze materieelstukken verlangd?                                                                                                                                                                     | Nee                                                                                                                                             |
| 84       | Inhoud | deel 3> 01.24.04.04 & -06                    | Zie deel 3> 01.24.04.04 & -06> komen niet overeen, namelijk wekelijks of dagelijks een dagrapport aanleveren. Kunt u lid 06 verwijderen?                                                                                                                                                                            | lid 06 dagelijks wordt in wekelijks gewijzigd.                                                                                                  |
| 85       | Inhoud | deel 3> 01.14.02.09                          | Zie deel 3> 01.14.02.09> "de te leveren bouwstoffen van kwaliteit A cq. van eerste kwaliteit zijn." Welke bouwstoffen betreft dit?                                                                                                                                                                                  | drainage                                                                                                                                        |
| 86       | Inhoud | deel 3> 01.12.01.07                          | Zie deel 3> 01.12.01.07> "Vertraging in de werkzaamheden door de aanwezigheid van geparkeerde auto's e.d. op of langs de verkeersroutes zijn voor rekening van de aannemer." Graag de noordkade afgesluiten en/ of parkeerverbod instellen (In het kader van veiligheid.)                                           | Bepaling blijft gehandhaafd                                                                                                                     |

| Ref. nr. | Label  | Onderwerp                    | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87       | Inhoud | deel 3> 01.12.01.04          | Zie deel 3> 01.12.01.04> graag aangeven wat de benodigde te treffen maatregelen zijn? Anders kan dit niet afgeprijsd worden of is de verekening hiervan op stelpost?                                                                                                                                                                                                        | Bepaling blijft gehandhaafd en de opdrachtnemer dient hand- en spandiensten te verlenen tbv vuilophaal- of andere diensten.                                                                                                              |
| 88       | Inhoud | deel 3> 01.12.01.03          | Zie deel 3> 01.12.01.03> "Indien ter beoordeling van de directie noodzakelijk, stelt de aannemer personen beschikbaar voor de regeling van het verkeer." De kosten hiervan kunnen worden verekend op stelpost 950010?                                                                                                                                                       | Zie bestekspostnr. 810040                                                                                                                                                                                                                |
| 89       | Inhoud | deel 3> 01.12.01.01          | Zie deel 3> 01.12.01.01> graag aangeven wat de benodigde te treffen maatregelen zijn? Anders kan dit niet afgeprijsd worden of is de verekening hiervan op stelpost?                                                                                                                                                                                                        | Alleen rekening houden met bestemmingsverkeer en fietsers, trappen en tijdelijke looppaden zijn niet van toepassing                                                                                                                      |
| 90       | Inhoud | deel 3> 01.09.08.01          | Zie deel 3> 01.09.08.01> "01 De aannemer dient een document op te stellen waarbij hij redelijkerwijs in gedragsregels aangeeft aan welke eisen de gebruiker van de loswal moet voldoen. Dit document dient de aannemer te verstrekken bij de indiening van zijn aanneemsom." Moet dit gevraagde document aangeleverd worden bij het aanleveren van de in te dienen stukken? | Blijft gehandhaafd                                                                                                                                                                                                                       |
| 91       | Inhoud | tekening 222936_AdB_TEK_4002 | Op tekening 222936_AdB_TEK_4002 staat dat thv adressen aan de straat Noordeinde damwand AZ44 van 18,3m lengte aangebracht moet worden 5m van het huis middels trillen volgens post 731110. Heeft OG een trillingspredictie gemaakt of trillen mogelijk is? (ivm bepalingen trillings- en geluidhinder)                                                                      | De opdrachtgever heeft geen trillingsonderzoek gedaan. De aannemer dient materieel in te zetten dat geen of minimaal (trillings)invloed op bestaande bebouwing oplevert. De in het betek opgenomen trillingsmeters zullen dit monitoren. |
| 92       | Inhoud | tekening 222936_AdB_TEK_4002 | Op tekening 222936_AdB_TEK_4002 staat dat thv adres noordkade 16 damwand van 15m lengte aangebracht moet worden 8m van het huis middels trillen volgens post 731150. Heeft OG een trillingspredictie gemaakt of trillen mogelijk is? (ivm bepalingen trillings- en geluidhinder)                                                                                            | Zie antwoord vraag 91                                                                                                                                                                                                                    |
| 93       | Inhoud | deel 3> 01,08,01             | Bestek deel 2,2> post RAW- systematiek staat niet in het document, wel staat in deel 3> 01,08,01 dat het verlangd is. Kunt u de tekst in deel 3 verwijderen of een post toevoegen?                                                                                                                                                                                          | Zie inschijvingsstaat                                                                                                                                                                                                                    |
| 94       | Inhoud | post 810040                  | Bestek deel 2,2> post 810040> klopt de hoeveelheid? 400 uur voor een werknemer op een voorbelastingsproject zijn veel uren.                                                                                                                                                                                                                                                 | Klopt                                                                                                                                                                                                                                    |
| 95       | Inhoud | post 212010                  | Bestek deel 2,2> post 212010> voor te graven rioleringsgleuven is bronbemaling benodigd, aangezien de onderkant sleuf -2,1/-2,8 moet worden en u aangeeft in deel 2,1> 02> 2 dat de grondwaterstand op ca. -1,5m staat. Het is niet mogelijk om zand in water aan te brengen. Kunt u hier een post voor aanmaken?                                                           | Zie de nota                                                                                                                                                                                                                              |
| 96       | Inhoud | posten 104                   | Bestek deel 2,2> posten 104> zijn de hoeveelheden reeel, zie voornamelijk post 104030?                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Post wordt gewijzigd in meter per dag                                                                                                                                                                                                    |
| 97       | Inhoud | post 105010                  | Bestek deel 2,2> post 105010> Waarvoor denkt OG post 105010 "toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg" voor nodig te hebben?                                                                                                                                                                                                                                            | T.p.v. loswal. Omleiding vindt plaats via de bedrijfplatenbaan ipv de dijk.                                                                                                                                                              |
| 98       | Inhoud | Deel 3 K&L, 01.09.05.06      | Deel 3 K&L, 01.09.05.06 bij nalatigheid revisiegegevens is OG gerechtigd tot 20% van de totale aanneemsom in te houden. Dit is n niet reeel, kunt u dit aanpassen?                                                                                                                                                                                                          | Het bedrag wordt aangepast naar 1% van de aanneemsom                                                                                                                                                                                     |

| Ref. nr. | Label  | Onderwerp                          | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Antwoord                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99       | Inhoud | post 233040 en 233050              | In bestek deel 2.2 staat post 233040 en 233050 "Aanbrengen palen." zijn deze twee posten dubbel? En zo niet waarom staat bij post -40 geen leverantie?                                                                                                                                                                                                             | Dit zijn 2 aparte besteksposten, bestekspostnr. 233050 vervalt                                                                                                                                                        |
| 100      | Inhoud | bestek deel 2.1                    | In bestek deel 2.1 staat "het bestaande fietspad" welk fietspad wordt bedoeld? Kunt u een tekening bijvoegen?                                                                                                                                                                                                                                                      | de Noordkade                                                                                                                                                                                                          |
| 101      | Inhoud | bestek deel 2.1                    | In bestek deel 2.1 staat "alleen materieel aanvoeren over de bouwweg" welke bouwweg wordt bedoeld? Kunt u een tekening bijvoegen?                                                                                                                                                                                                                                  | Materieel aanvoeren via de openbare weg, via de tijdelijke brug.                                                                                                                                                      |
| 102      | Inhoud | bestek deel 2.1 § 10               | In bestek deel 2.1 § 10 staat "geen gebruik maken van brug fase 3-4" en "bescherming op brug fase 6 (rijplaten)", welke bruggen worden bedoeld? Op tekeningen staan de bruggen niet vermeld met deze benaming. Kunt u een tekening bijvoegen?                                                                                                                      | De westelijke brug is de definitieve reeds aangelegde brug en deze is verboden voor verkeer. De oostelijke tijdelijke brug is voor eventueel werkverkeer.                                                             |
| 103      | Inhoud | aanbestedingsleidraad pagina 6     | In de aanbestedingsleidraad pagina 6 staat een planning met datum inschrijving indienen op 01-05 en op pagina 8 van de leidraad staat uiterlijk op 30-04. Welke van de 2 datums is geldend?                                                                                                                                                                        | 1-5-2024 voor 12.00 uur                                                                                                                                                                                               |
| 104      | Inhoud | post 231210                        | Bestek deel 2,2> post 231210> Baggerspecie moet verspreid worden over naastliggende bodem. Is er een peiltekening beschikbaar waaruit blijkt dat de verspreide baggerspecie niet kan terugvloeien?                                                                                                                                                                 | Zie vraag 81                                                                                                                                                                                                          |
| 105      | Inhoud | tekening 222936_AdB_TEK_4004       | Op tekening 222936_AdB_TEK_4004, dwarsprofiel 5, kunt u meer hoogte maten geven betreft de huidige waterbodem diepte? Betreffende in te zetten materieel voor overslag van schip.                                                                                                                                                                                  | De huidige peilen zijn niet bekend, maar de aannemer dient voorafgaand, naast de peilen in de watergangen eveneens een peiling over het tracé van de te verdiepen vaargeul te peilen. De bestekspost wordt aangepast. |
| 106      | Inhoud | Post 102120 en 102130              | Bestekpost 102120 en 102130 zijn deze posten dubbel?                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zie vraag 99                                                                                                                                                                                                          |
| 107      | Inhoud | Post 102120                        | Betreft bestekpost 102120 de inmeting nadat het terrein op aanleghoogte ligt? Komt de aanleghoogte overeen met de bovenkant van de voorbelasting?                                                                                                                                                                                                                  | Nee, betreft aan het einde van elke werkdag en dient wekelijks te worden gerapporteerd.                                                                                                                               |
| 108      | Inhoud | Extra Nota van inlichting          | We verzoeken u vriendelijk om een 2e nota van inlichting toe te voegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nee                                                                                                                                                                                                                   |
| 109      | Inhoud | Bestek deel 3, 01 06 03, 05        | Conform deze bepaling stelt u de percentage voor uitvoeringskosten, Algemene kosten en winst en risico vast op 10%. Met de huidige situatie is het voor ons niet mogelijk om 10% t.b.v. de algemene kosten, winst en risico en uitvoeringskosten te rekenen en op meer- minderwerk. Kunt u de percentage aanpassen naar minimaal 18% of deze bepalen te schrappen? | Bepaling blijft gehandhaafd                                                                                                                                                                                           |
| 110      | Inhoud | Bestek deel 3, 01 04 01            | We verzoeken u vriendelijk om de risicoregeling wel van toepassing te laten op dit werk.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nee                                                                                                                                                                                                                   |
| 111      | Inhoud | Bestek deel 3, 01 01 02            | Kunt u de indexeringsregeling wel van toepassing verklaring?                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nee                                                                                                                                                                                                                   |
| 112      | Inhoud | Post 231130                        | U verwijst in deze post naar Bijlage 8 en 9. Kunt u posten opnemen voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de tijdelijke overkluizing,overbrugging?                                                                                                                                                                                                  | Zie bp231140 en 231150?? Hier wordt de loswal cq hulpconstructie mee bedoeld.                                                                                                                                         |
| 113      | Inhoud | Bestek H7311                       | Kunt u per activiteit met betrekking tot geleiderailvoorziening en voorzieningen ter stabilisatie ondergrond een post onderbrengen in bestek, compleet met hoeveelheid en besteksomschrijving?                                                                                                                                                                     | Nee, dit dient in de prijs van de betreffende bestekspost te zitten                                                                                                                                                   |
| 114      | Inhoud | Bestek H7 waterbouwkundige werken. | Kunt u per activiteit met betrekking tot grondwerkzaamheden en afwerkingswerkzaamheden een post onderbrengen in bestek , compleet met hoeveelheid en besteksomschrijving?                                                                                                                                                                                          | Nee, dit dient in de prijs van de betreffende bestekspost te zitten                                                                                                                                                   |
| 115      | Inhoud | Bestekpost 231210                  | Kunt u de hoeveelheid en eenheid baseren op kuubs, dit leent zich beter voor het type werk.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nee                                                                                                                                                                                                                   |

| Ref. nr. | Label  | Onderwerp                                       | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116      | Inhoud | Bestekpost 173010                               | Is er een locatie waar dit depot dient te worden gesitueerd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zie vraag 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 117      | Inhoud | Bestek H14 leidingwerk                          | het verwijderen van leidingwerk moet in de eenheidsprijs te worden inbegrepen, dit dient conform de RAW systematiek in separate posten te worden ondergebracht, kunt u dit wijzigen?                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 118      | Inhoud | Besteksposten 311010 en 311020                  | Lengte drains staat vermeld 9,95 m. Afstand tussen werkvloer en onderkant drain is 9,45 m (van -0,55 m tot -10,00 m). Kunt u de tekst en hoeveelheid op elkaar laten aansluiten?                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Werkvloer is NAP - 0,05 m ipv NAP - 10,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 119      | Inhoud | Bestekpost 311010                               | Hoeveelheid komt niet overeen met tekst van de post. In totaal 15.765 stuks zou een hoeveelheid geven van 156.861 m. Kunt u de tekst en hoeveelheid op elkaar laten aansluiten?                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zie vraag 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 120      | Inhoud | Algemeen                                        | Is de stabiliteit voldoende onderzocht ter plaatse van de sloten waarbij het effect van het verwijderen van de sliblaag en waterbodem is meegewogen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conform document: GR0267-RAP-002 versie 2.0 d.d. 18-01-2024 is in paragraaf 5.1 het volgende opgenomen:<br>'Deze hoofdwatgang heeft volgens het leggerprofiel een waterdiepte van 1,2 m en een onderwatertalud van 1:3. Tevens is rekening gehouden met een laag slib van circa 0,30 m. De totale waterdiepte is hierbij in de modellering van de macro-stabiliteit op 1,5 m aangehouden'. |
| 121      | Inhoud | Bestekposten 1111030 t/m 111150 en 214020       | Het afvoeren en storten van de het uitkomende grond en slib dient in separate bestekposten te worden ondergebracht, kunt u deze post toevoegen aan het bestek? Belangrijk daarbij is dat dit in lijn is gebracht met bijlage 6, het milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek .                                                                                                                                                                                        | Zie de nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 122      | Inhoud | Bestekposten 214010 en 214020                   | Hier wordt gesproken over slib wat is verspreid in het werk, echter betreft dit ontgraving van de vaste waterbodem, kan dat worden aangepast?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zie de nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 123      | Inhoud | Bestekposten 1111030 t/m 111150                 | Er is sprake van een misvatting. Er staat dat wordt ontgraven tot de vaste waterbodem, dit betekend dat hier slib vrijkomt. De hoeveelheid vrijkomende slib /m1 en de dikte van de vrijkomende sliblaag moet benoemd worden in de besteksomschrijving, kunt u dit toevoegen?                                                                                                                                                                                        | Zie de nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 124      | Inhoud | Bestekpost 231140                               | Dit is een niet verrekenbare post. Gezien de hoeveelheid van 156 weken is het niet proportioneel dit zo te stellen. Kunt u dit aanpassen naar verrekenbaar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zie de nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 125      | Inhoud | Bestek deel 2.2. posten 231010 t/m 231090       | Posten voor grondwerk lenen zich niet als te accorderen. Dit is niet conform de CROW en dit dient opdrachtgever aan te passen.<br>Een te accorderen post moet te controleren zijn, de mate van zetting is onmogelijk op voorhand vast te stellen, wij verzoek u de verrekencodes aan te passen.                                                                                                                                                                     | De besteksposten tbv het aanbrengen van de voorbelasting kan wel te accorderen zijn. De bestekspost tbv het grondwerk "NA" zetting is inderdaad afhankelijk van de opgetreden zetting.                                                                                                                                                                                                     |
| 126      | Inhoud | Bestek deel 3 01 31 01 Brandstof HVO-100 diesel | Conform het gestelde in deze eis moeten de in te zetten schepen ook volledig draaien op HVO-100. De levensduur van een schip is substantieel langer dan de levensduur van andere materieelstukken, gevolg is dat het aanbod van schepen dat geschikt is voor HVO100 zeer laag is en het de vraag is of dit überhaupt haalbaar is om compleet te voldoen voor schepen.<br>Kun u de schepen vrijwaarden van de verplichting om volledig gebruik te maken van HVO-100? | Deze eis voor HVO-100 geldt hier niet (zie tevens antwoord vraag 34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Ref. nr. | Label    | Onderwerp                    | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Antwoord      |
|----------|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 127      | Contract | 111160                       | Is het frezen van het grasland afdoende bij deze post?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja            |
| 128      | Contract | 111130, 111140, 111150       | Kunt u nader specificeren wat het onderscheid tussen deze besteksposten is? De toelichtingen in het bestek zijn identiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zie vraag 121 |
| 129      | Contract | 102160                       | Hier lijkt per abuis een verkeerde eenheid in de omschrijving te staan, kunt u bevestigen dat de perkoenpalen 50cm boven MV moeten uitsteken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja            |
| 130      | Contract | Hoofdstuk 3; 01 06 03 lid 05 | Aanvullend op de voorgaande vraag; 10% voor uitvoering, ak en winst en risico beschouwen wij als niet reëel. Zou u dit willen aanpassen naar maximaal 18% voor die posten samen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zie vraag 109 |
| 131      | Contract | Hoofdstuk 3; 01 06 03 lid 05 | Klopt onze aanname dat in deze bepaling met U, A, W en R, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst & risico wordt bedoeld?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zie vraag 130 |
| 132      |          | 01 16 02 01                  | tekst wordt gewijzigd >> 'Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van een doorlopende aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), met een minimale dekking van EUR 5.000.000 (zegge: vijf miljoen euro) per gebeurtenis, en eventuele overige verzekeringen ter zake van personen, gereedschappen, keten, loodsen en andere eigendommen van Opdrachtnemer dan wel van door hem ingeschakelde derden die niet onder de CAR-polis vallen. Verschuldigde premies zijn voor rekening van Opdrachtnemer. De opdrachtnemer dient tevens ook een transportverzekering afgesloten moet worden t.b.v. het vervoer over water. |               |
| 133      |          | 01 16 02 03                  | 'schaden' wijzigen naar 'schade'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |