

Slagboom- en afwegingscriteria Handreiking Beoordeling Objecten langs Auto(snel)wegen

Initiatief: digitale-reclameschermen op bestaande mast langs A12 ter hoogte van afrit 18, Houten

Criterium	nr	omschrijving	eis	toets	oordeel
Slagboom	1	Afstand ten opzichte van rijbaan	Binnen beheergebied RWS geen Wbr-vergunning voor commerciële uitingen en objecten binnen obstakelvrije ruimte (13 m gemeten vanaf kantstreep).	De reclamemast bevindt zich buiten het beheersgebied van RWS op meer dan 100 meter van de kantstreep van de afrit en op ongeveer 200 meter van de kantstreep van de parallelrijbaan van de A12.	Voldoet
	2	Bewegende beelden	Bewegende beelden op digitale billboards zijn niet toegestaan (hieronder valt ook knipperen)	Uit de aanvraag van het digitaal-scherm zal bestaan uit vaste beelden. De vaste beelden worden gewisseld, waarbij de aanvrager dient aan te geven dat de handreiking Beoordeling Objecten langs Autosnelwegen van toepassing is.	Voldoet
		Beeldwisselingen	Niet vaker dan in tabel 2 van de handreiking is aangegeven.	Uit de aanvraag blijkt dat er maximaal 1 keer per 6 seconden een beeldwisseling zal zijn.	Voldoet
	3	Verblinding	Objecten mogen niet verblinden: ze moeten te allen tijde voldoen aan de Richtlijnen Lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde	Informatie ontbreekt.	In de vergunningvoorwaarden opnemen dat moet worden voldaan aan tabel 3 van de Handreiking, E4 Industriegebied
Afweging	1	Locatie in de lengterichting	Een object/bord mag niet staan binnen de turbulentieafstanden ten opzichte van discontinuïteiten staan.	De afstand op de parallelrijbaan tussen de spitse punt van het puntstuk van de afrit en de locatie van de reclamemast is ongeveer 400 meter. Daarmee staat de mast buiten de grens van de in acht te nemen turbulentieafstand stroomafwaarts van een uitvoeging.	Voldoet
	2	Vormgeving	Het object mag qua vormgeving en/of kleur niet lijken op verkeersrelevante informatie.	Informatie ontbreekt.	Het dient te voldoen aan de handreiking van RWS. "de reclameboodschappen

Criterium	nr	omschrijving	eis	toets	oordeel
					niet lijken op verkeersrelevante informatie."
	3a	Beeldwisselingen	Beeldwisselingen mogen op maximaal één object tegelijk waarneembaar zijn, niet aan elkaar gerelateerd zijn en niet tot rijtaakafleidende handelingen oproepen.	In de aanvraag wordt beschreven dat er vaste afbeeldingen op het scherm worden getoond en dat deze minimaal 6 seconden lang zichtbaar zijn.	Voldoet
	3b	Bewegende objecten	Bewegende fysieke objecten moeten voorspelbaar zijn en mogen geen licht uitstralen.	Er is geen sprake van bewegende fysieke objecten.	Niet van toepassing
	3c	Duidelijk beeld	In één oogopslag moet duidelijk zijn wat het object voorstelt en binnen de verwachtingswaarde vallen.	Er is geen sprake van bewegende fysieke objecten.	Niet van toepassing
	3d	Aanstootgevend	Het object mag niet als aanstootgevend kunnen worden ervaren (bijvoorbeeld verbeelding van geweld, bloot, seks, wapens, racisme, ook als het anti is bedoeld).	Informatie ontbreekt	Conform het beleid van de gemeente.
	3 ^e	Plaatsing ten opzichte van rijrichting	Het object mag niet parallel aan de rijrichting staan (hoek kleiner dan 60 graden)	Het bestaande scherm staat niet parallel aan de rijrichting. Het gaat echter om het vervangen van statisch beeld (bestaande situatie) door dynamisch beeld.	Voldoet.
	4	Wegbeeld, misleiding	Het object mag niet bijdragen aan misleiding, bijvoorbeeld door afdekking van borden, wegverloop, verkeerd inschatten van het wegverloop of onterecht de indruk wekken dat een hulpdienst of een gevaarlijke situatie wordt genaderd.	De reclamemast met de schermen staan op enige afstand van de hoofdrijbaan en belemmeren het zicht op het wegverloop niet en hebben geen invloed op het wegbeeld.	Voldoet.
	5	Landschap	Objecten mogen niet conflicteren met landschappelijke beleidskaders	Niet getoetst. Het gaat om het vervangen van een statisch scherm door een dynamisch scherm op een reeds bestaande mast.	Niet getoetst.