

Gebr. Griekspoor BV

Venneperweg 905

2152 MD Nieuw-Vennep



GEBR. GRIEKSPoor BV

Object nr. BR0391

Weerenbrug

Smeerschema

Onderhoudsfrequentie gebaseerd op 2.800 boten per jaar



Machinedeel	Hydraulische installatie	1	7	
Product	-	2	8	
Smeerpunt	Olieniveau	3	9	
Aantal smeerpunten	1	4	10	
Frequentie	1 x per jaar	5	11	
Opmerking	Olieanalyse uitvoeren	6	12	
Machinedeel	Cilinder bevestiging boven 2x	1	7	
Product 	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	1x per cilinder (2 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Cilinder bevestiging onder 2x	1	7	
Product 	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	1x per cilinder (2 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Cilinder 2x	1	7	
Product 	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	1x per cilinder (2 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Standregelaar 2x	1	7	
Product 	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippel kogelscharnier	3	9	
Aantal smeerpunten	1 x per regelaar (2 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	-	1	7	
Product	-	2	8	
Smeerpunt	-	3	9	
Aantal smeerpunten	-	4	10	
Frequentie	-	5	11	
Opmerking	-	6	12	