

Gebr. Griekspoor BV  
Venneperweg 905  
2152 MD Nieuw-Vennep



GEBR. GRIEKSPoor BV

Object nr. BR0529

**Bietenbrug**

Smeerschema

Onderhoudsfrequentie gebaseerd op 3.300 boten per jaar



|                    |                                      |   |    |                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Machinedeel        | Hydraulische installatie             | 1 | 7  |   |
| Product            | Tellus S2 V15                        | 2 | 8  |                                                                                       |
| Smeerpunt          | Olieniveau                           | 3 | 9  |                                                                                       |
| Aantal smeerpunten | 1                                    | 4 | 10 |                                                                                       |
| Frequentie         | 1 x per jaar                         | 5 | 11 |                                                                                       |
| Opmerking          | Olieanalyse uitvoeren                | 6 | 12 |                                                                                       |
| Machinedeel        | Cilinder bevestiging vaste zijde     | 1 | 7  |  |
| Product            | Interflon Grease LS 1-2              | 2 | 8  |                                                                                       |
| Smeerpunt          | Nippels                              | 3 | 9  |                                                                                       |
| Aantal smeerpunten | 1                                    | 4 | 10 |                                                                                       |
| Frequentie         | 1 x per 6 maanden                    | 5 | 11 |                                                                                       |
| Opmerking          | -                                    | 6 | 12 |                                                                                       |
| Machinedeel        | Cilinder bevestiging bewegende zijde | 1 | 7  |  |
| Product            | Interflon Grease LS 1-2              | 2 | 8  |                                                                                       |
| Smeerpunt          | Nippels                              | 3 | 9  |                                                                                       |
| Aantal smeerpunten | 1                                    | 4 | 10 |                                                                                       |
| Frequentie         | 1 x per 6 maanden                    | 5 | 11 |                                                                                       |
| Opmerking          | -                                    | 6 | 12 |                                                                                       |
| Machinedeel        | Brugdek lagers 2x                    | 1 | 7  |  |
| Product            | Interflon Grease LS 1-2              | 2 | 8  |                                                                                       |
| Smeerpunt          | Nippels                              | 3 | 9  |                                                                                       |
| Aantal smeerpunten | 2 x 2 (4 totaal)                     | 4 | 10 |                                                                                       |
| Frequentie         | 1 x per 6 maanden                    | 5 | 11 |                                                                                       |
| Opmerking          | -                                    | 6 | 12 |                                                                                       |
| Machinedeel        | Stand bepaling                       | 1 | 7  |  |
| Product            | Interflon Lube TF                    | 2 | 8  |                                                                                       |
| Smeerpunt          | Stang                                | 3 | 9  |                                                                                       |
| Aantal smeerpunten | 1                                    | 4 | 10 |                                                                                       |
| Frequentie         | 1 x per 6 maanden                    | 5 | 11 |                                                                                       |
| Opmerking          | Niet de cilinderstang                | 6 | 12 |                                                                                       |
| Machinedeel        | -                                    | 1 | 7  |                                                                                       |
| Product            | -                                    | 2 | 8  |                                                                                       |
| Smeerpunt          | -                                    | 3 | 9  |                                                                                       |
| Aantal smeerpunten | -                                    | 4 | 10 |                                                                                       |
| Frequentie         | -                                    | 5 | 11 |                                                                                       |
| Opmerking          | -                                    | 6 | 12 |                                                                                       |