

Gebr. Griekspoor BV

Venneperweg 905

2152 MD Nieuw-Vennep



GEBR. GRIEKSPoor BV

Object nr. BR0373

Brug Halfweg

Smeerschema

Onderhoudsfrequentie gebaseerd op 7.500 boten per jaar



Machinedeel	Vergrendelkast 2x	1	7	
Product	-	2	8	
Onderhoudspunt	Reductor	3	9	
Aantal onderhoudspunten	2 x 1 (totaal 2)	4	10	
Frequentie	1 x per 10 jaar	5	11	
Opmerking	Olieanalyse uitvoeren	6	12	
Machinedeel	Vergrendelkast 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 8 (totaal 16)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Vergrendelkast 2x	1	7	
Product	Interflon Grease OG	2	8	
Smeerpunt	Tandwiel / tandheugel	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 1 (2 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Vergrendelkast 2x	1	7	
Product	Interflon Lube TF	2	8	
Smeerpunt	Looprol van schakelaars	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 2 (4 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Hangstangen 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 2 (totaal 4)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Vergrendelarm 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 2 (4 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	

Interflon Holland bv - Vijfhuizenberg 191 / 193 - 4708 AJ ROOSENDAAL - Tel. 0165-554511