

Gebr. Griekspoor BV

Venneperweg 905

2152 MD Nieuw-Vennep



GEBR. GRIEKSPoor BV

Object nr. BR0373

Brug Halfweg

Smeerschema

Onderhoudsfrequentie gebaseerd op 7.500 boten per jaar



Machinedeel	Rem 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 9 (18 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per jaar	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Rem 2x	1	7	
Product	Interflon Lube TF	2	8	
Smeerpunt	Scharnierpunten	3	9	
Aantal smeerpunten	Meerdere	4	10	
Frequentie	1 x per jaar	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Brugdeklagers 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 4 (totaal 8)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Pennenbaan 2x	1	7	
Product	Interflon Grease OG	2	8	
Smeerpunt	Pennen	3	9	
Aantal smeerpunten	Meerdere	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Pennenbaan bevestiging + buffer 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	4 x 2 (totaal 8)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	-	1	7	
Product	-	2	8	
Smeerpunt	-	3	9	
Aantal smeerpunten	-	4	10	
Frequentie	-	5	11	
Opmerking	-	6	12	

Interflon Holland bv - Vijfhuizenberg 191 / 193 - 4708 AJ ROOSENDAAL - Tel. 0165-554511