

Gebr. Griekspoor BV Venneperweg 905 2152 MD Nieuw-Vennep	 GEBR. GRIEKSPoor BV	
Object nr. BR0384 Brug T-106 Smeerschema Onderhoudsfrequentie gebaseerd op 700 boten per jaar		

Machinedeel	Trekstangen onderzijde 2x	1	7	
Product 	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 2 (4 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	

Machinedeel	Trekstangen bovenzijde 2x	1	7	
Product 	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 2 (4 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	

Machinedeel	Hoofdlagers bovenliggers 4x	1	7	
Product 	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	4 x 4 (16 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	

Machinedeel	Cilinderbevestiging onder 2x	1	7	
Product 	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 1 (2 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	

Machinedeel	Cilinderbevestiging boven 2x	1	7	
Product 	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 1 (2 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	

Machinedeel	Standregelaar 2x	1	7	
Product 	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels van stangkoplager	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 1 (2 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	