

Gebr. Griekspoor BV

Venneperweg 905

2152 MD Nieuw-Vennep



GEBR. GRIEKSPoor BV

Object nr. BR0130

Brug Oude Wetering

Smeerschema

Onderhoudsfrequentie gebaseerd op 35.000 boten per jaar



Machinedeel	Tandwielkast 2x	1	7	
Product	-	2	8	
Onderhoudspunt	Olieniveau	3	9	
Aantal onderhoudspunten	2	4	10	
Frequentie	1 x per jaar	5	11	
Opmerking	Olieanalyse uitvoeren	6	12	
Machinedeel	Tandwielkast 2x	1	7	
Product 	Interflon Grease MP 2-3	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	5 per tandwielkast (10 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Brugdeklagers 4x	1	7	
Product 	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	1 x per lager (4 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 3 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Rolbaan 2x	1	7	
Product 	Interflon Grease OG	2	8	
Smeerpunt	Baan	3	9	
Aantal smeerpunten	1 x per baan (2 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Looprol 2x	1	7	
Product 	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippel	3	9	
Aantal smeerpunten	1 x per rol (2 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 3 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Hoofdaandrijving 1x	1	7	
Product	-	2	8	
Onderhoudspunt	Tandwielkast	3	9	
Aantal smeerpunten	1	4	10	
Frequentie	1 x per jaar	5	11	
Opmerking	Olieanalyse uitvoeren	6	12	