

Gebr. Griekspoor BV

Venneperweg 905

2152 MD Nieuw-Vennep



GEBR. GRIEKSPoor BV

Object nr. BR0130

Brug Oude Wetering

Smeerschema

Onderhoudsfrequentie gebaseerd op 35.000 boten per jaar



Machinedeel	Remsysteem 1x	1	7	
Product	Interflon Lube TF	2	8	
Smeerpunt	Scharnierpunten	3	9	
Aantal smeerpunten	Meerdere	4	10	
Frequentie	1 x per jaar	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Vergrendeling 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	6 per vergrendeling (12 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Vergrendeling 2x	1	7	
Product	Interflon Grease OG	2	8	
Smeerpunt	Rol	3	9	
Aantal smeerpunten	1 per vergrendeling (2 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Hydrauliekunit 1x	1	7	
Product	Elf DS 32	2	8	
Onderhoudspunt	Olieniveau	3	9	
Aantal onderhoudspunten	1	4	10	
Frequentie	1 x per jaar	5	11	
Opmerking	Olieanalyse uitvoeren	6	12	
Machinedeel	Handbediening 1x	1	7	
Product	Interflon Grease OG	2	8	
Smeerpunt	Tandwielen	3	9	
Aantal smeerpunten	4	4	10	
Frequentie	1 x per jaar	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Handbediening 1x	1	7	
Product	Interflon Lube TF	2	8	
Smeerpunt	Schakelaar	3	9	
Aantal smeerpunten	1	4	10	
Frequentie	1 x per jaar	5	11	
Opmerking	Werking controleren	6	12	