

Gebr. Griekspoor BV

Venneperweg 905

2152 MD Nieuw-Vennep



GEBR. GRIEKSPoor BV

Object nr. BR0129

Meerbrug

Smeerschema

Onderhoudsfrequentie gebaseerd op 50.000 boten per jaar



Machinedeel	Brugdeklagers 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	1x per lager (2 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 3 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Cilinders bevestiging 4x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2x per bevestiging (8 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 3 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Hydraulische installatie	1	7	
Product	-	2	8	
Onderhoudspunt	Olieniveau	3	9	
Aantal onderhoudspunten	1	4	10	
Frequentie	1 x per jaar	5	11	
Opmerking	Olieanalyse uitvoeren	6	12	
Machinedeel	Hydraulische installatie	1	7	
Product	Interflon Grease MP 2-3	2	8	
Smeerpunt	Electromotor	3	9	
Aantal smeerpunten	4 nippels	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	-	1	7	
Product	-	2	8	
Smeerpunt	-	3	9	
Aantal smeerpunten	-	4	10	
Frequentie	-	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	-	1	7	
Product	-	2	8	
Smeerpunt	-	3	9	
Aantal smeerpunten	-	4	10	
Frequentie	-	5	11	
Opmerking	-	6	12	