

Gebr. Griekspoor BV

Venneperweg 905

2152 MD Nieuw-Vennep



GEBR. GRIEKSPoor BV

Object nr. BR0184

Brug Lisse

Smeerschema

Onderhoudsfrequentie gebaseerd op 36.000 boten per jaar



Machinedeel	Trekstangen onder	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2	4	10	
Frequentie	1 x per 3 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Trekstangen boven	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2	4	10	
Frequentie	1 x per 3 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Vergrendeling x 2	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	4 (totaal 8)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Vergrendeling x 2	1	7	
Product	Interflon Grease OG	2	8	
Smeerpunt	Rol + baan	3	9	
Aantal smeerpunten	1 (totaal 2)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Vergrendeling x 2	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	4 (totaal 8)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Vergrendeling x 2	1	7	
Product	-	2	8	
Onderhoudspunt	Reductor	3	9	
Aantal onderhoudspunten	1 (2 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 10 jaar	5	11	
Opmerking	Olie wisselen	6	12	