

Gebr. Griekspoor BV
Venneperweg 905
2152 MD Nieuw-Vennep



Object nr. BR0180

Brug Hillegom

Smeerschema

Onderhoudsfrequentie gebaseerd op 31.000 boten per jaar



Machinedeel	Trekstang boven 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels 1	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 1 (2 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 3 maanden	5	11	
Opmerking	Olieanalyse uitvoeren	6	12	
Machinedeel	Trekstang midden 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels 1	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 1 (2 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 3 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Trekstand onder + buffer 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 2 (4 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 3 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Hangstang onder + boven 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 2 (4 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 3 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Hoofdlagers bovenwerk 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 1 (2 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 3 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Brugdeklagers 4x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	4 x 1 (4 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 3 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	