

Gebr. Griekspoor BV
Venneperweg 905
2152 MD Nieuw-Vennep



Object nr. BR0190

Brug Bennebroek

Smeerschema

Onderhoudsfrequentie gebaseerd op 26.000 boten per jaar

Machinedeel	Hydraulische installatie	1	7	
Product	Shell Tellus S2 M22	2	8	
Onderhoudspunt	Olieniveau	3	9	
Aantal onderhoudspunten	1	4	10	
Frequentie	1 x per jaar	5	11	
Opmerking	Olieanalyse uitvoeren	6	12	
Machinedeel	Hydraulische installatie	1	7	
Product	Interflon Grease MP 2-3	2	8	
Smeerpunt	Nippels elektromotor	3	9	
Aantal smeerpunten	2	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Cilinder koplagers x 2	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 1 (2 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 3 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Lagers cilinderbevestiging x 2	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 2 (4 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 3 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Stand schakelaar x 2	1	7	
Product	Interflon Grease OG	2	8	
Smeerpunt	Tandwielen	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 2 (4 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 3 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Brugdeklagers x 4	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	4 x 1 (4 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 3 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	