

Gebr. Griekspoor BV
Venneperweg 905
2152 MD Nieuw-Vennep



Object nr. BR0391

Brug Vijfhuizen

Smeerschema

Onderhoudsfrequentie gebaseerd op 7.000 boten per jaar



Machinedeel	Slagboom 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Vergrendeling 2x	1	7	
Product	Interflon Grease OG	2	8	
Smeerpunt	Scharnierpunt / geleiding	3	9	
Aantal smeerpunten	2	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Hangstangen 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels onder + boven	3	9	
Aantal smeerpunten	4	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Hoofdlagers bovenwerk 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Brugdeklagers 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Handbediening	1	7	
Product	Interflon Grease OG	2	8	
Smeerpunt	Tandwielen	3	9	
Aantal smeerpunten	2	4	10	
Frequentie	1 x per jaar	5	11	
Opmerking	-	6	12	