

HARC

Gebruikergegevens

Project: Paterswoldsemeer fase 3

Oracelnummer: 30181619

Datum: 20-07-2023

Gevolgen voor de gezondheid en de waarschijnlijkheid daarvan, zonder en met maatregelen en de restrisico's met eventuele risicobeoordeling

Id	Activiteit	Potentieel risico	Potentiele gevolgen	Waarschijnlijkheid	Risicobeoordeling voor maatregelen	H&S standards	Mogelijke maatregelen	Projectspecifieke maatregelen	Waarschijnlijkheid na maatregelen	Risicobeoordeling na maatregelen	Restrisico acceptabel	Restrisico en acties
396696	Contact met vervuild oppervlaktewater	Besmetting, o.a. ziekte van Weil, blauwalg	3	B	Laag	HSGL015 Control of Hazardous Substances	Protocol Veilig Buiten Werken ; Abomafoon 8.24 Biologische agentia		A	Laag		
396697	Contact met verontreinigde grond	Intoxicatie	3	B	Laag	HSGL015 Control of Hazardous Substances; HSGL001 Personal Protective Equipment	Abomafoon 6.05 Verontreinigde grond en grondwater; TRA; TRACK; V&G-plannen; Abomafoon 9.12 Adembescherming; CROW400 - betrek Veiligheidskundige		A	Laag		
396704	Werken nabij uitlaatgassen van motoren	Inademing van schadelijke gassen	2	C	Gemiddeld	HSGL001 Personal Protective Equipment	TRACK	Opnemen in start werk instructie	A	Laag		
396707	Reizen van en naar projectlocaties of andere vestigingen	Verkeersongeval	3	B	Laag	HSGL002 Motor Vehicle Safety	Prodrive learning; Defensief autorijden		A	Laag		
396709	Werken op afgelegen locaties; alleen werken	Geen directe hulp beschikbaar	3	C	Gemiddeld	HSGL013 Working Alone	Abomafoon 6.33 Maatregelen bij alleen werken; TRA; TRACK	Calamiteitenplan opstellen	A	Laag		
396712	Contact met besmette dieren / insecten (bijvoorbeeld vlermuizen, teken)	Tekenbeet / ziekte van Lyme/ rabies	3	C	Gemiddeld	HSGL012 Prevention of Mosquito-Borne Diseases	Protocol Veilig Buiten Werken	Opnemen in start werk instructie	A	Laag		
396713	Werkzaamheden vanuit een boot	Vallen in water / verdrinken / rugklachten	4	C	Hoog		TRA; TRACK; V&G-plannen; Abomafoon 6.30 Werken op of aan water	Reddingsvest dragen	A	Laag		
396714	Betreden van watergangen	Verdrinken	4	B	Gemiddeld		TRA; TRACK; V&G-plannen	Reddingsvest dragen	A	Laag		
396715	Uitvoeren van werkzaamheden langs het water	Weggliden in water / verdrinken	4	B	Gemiddeld		TRA; TRACK; Abomafoon 6.30 Werken op of aan water	Reddingsvest dragen	A	Laag		

396718	Uitvoeren van grondboringen of graafwerkzaamheden nabij kabels en leidingen	Kortsluiting, elektrocutie	4	B	Gemiddeld	HSGL008 Utility and Service Avoidance; HSGL006 Energy Isolation	TRA; TRACK; V&G- plannen; Abomafoon 2.07 Schadepreventie ondergrondse K&L; KLIC- melding	KLIC melding; Opnemen in start werk instructie	A	Laag		
396725	Betreden van oneffen natuurlijk terrein	Struikelen, vallen, verzwikken	2	C	Gemiddeld		TRA; TRACK	Opnemen in start werk instructie	A	Laag		
396726	Betreden van onstabiel terrein / onstabiele ondergrond (moeras, drijfzand, geroerde gronden)	Verstikking, verdrinking	4	B	Gemiddeld	HSGL013 Working Alone	TRA; TRACK	Opnemen in start werk instructie	A	Laag		
396731	Betreden van bouwlocaties	Verwondingen aan voeten en benen; struikelen, vallen e.d.	2	C	Gemiddeld	HSGL023 Visitors	TRA; TRACK; Abomafoon 2.01 Bouwplaatsvoorzieningen	Afscheiden van onbevoegden	A	Laag		
396735	Werken op moeilijk bereikbare plaatsen	Diverse verwondingen	2	C	Gemiddeld		TRACK; TRA	Opnemen in start werk instructie; Niet alleen werken	A	Laag		
396746	Werken in extreme weersomstandigheden; wind, onweer, ijzel, kou, hitte, mist	Ziekteverzuim	3	B	Laag	HSGL017 Cold Stress Prevention; HSGL018 Heat Stress Prevention	TRACK; Abomafoon 2.31 Extreem weer		A	Laag		
396753	Werken met werktuigen, zwaar materieel en installaties	Diverse verwondingen, aanbrengen van materiele schade en gehoorschade	3	C	Gemiddeld	HSGL014 International Travel; HSGL016 Provision and Use of Work Equipment	TRA; TRACK; Abomafoon 1.39 Arbeidsmiddelen/machine s	Altijd PBM's dragen	A	Laag		

Disclaimer

Deze lijst met activiteiten, risico's en gevolgen is gebaseerd op uw keuzes.