Postnr.	Locatie	Omschrijving	eenheid	Ontgraven: Veen	Ontgraven: Woudzand	Ontgraven: Zand in zandbed	Vervoeren: Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	Vervoeren: Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	Vervoeren: Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	Vervoeren: Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	Vervoeren: Grond vervoeren naar tijdelijk depot.	Vervoeren: compensatie tekortkomend grond/ zand	Verwerken: Grond verwerken in tijdelijk depot.	Verwerken: Woudzand verwerken in cunet paden.	Verwerken: Woudzand verwerken in cunet paden.	Verwerken: Zand verwerken in dam spirosolduiker	Verwerken: Grond verwerken in dam spirosolduiker	Verwerken: Zand verwerken in dam spirosolduiker	Verwerken: Grond verwerken in dam spirosolduiker	Verwerken: Zand verwerken in dam spirosolduiker	Verwerken: Grond verwerken in dam spirosolduiker	Verwerken: Overtollige grond verwerken op bodem meer	Verwerken: Overtollige grond verwerken op bodem meer	Verwerken: Zand verwerken hellingbaan onderhoudsboot	Verwerken: Aanvullen bermen naast pad van woudzand	Verwerken: Grond verwerken in onderhoudsstrook	Verwerken: Grond aanvulling rondom brug	Verwerken: Aanvullen bermen naast pad van woudzand.	Verwerken: Zand verwerken hellingbaan onderhoudsboot	Verwerken: Grond verwerken in onderhoudsstrook	Verwerken: Zand verwerken hellingbaan onderhoudsboot	Verwerken: Grond verwerken in terrein
							Resutaatsbeschrijving																									
postnr.	Locatie						**241110** 1+6+7+8+10	**241210** 2	**241310** 4+5	**241610** 14	**242610** 14			**251110** 1+6+7+8+10	**251210** 2	**252110** 1+6+7+8+10	**252120** 1+6+7+8+10	**252210** 2	**252220** 2	**252610** 14	**252620** 14	**253110** 1+6+7+8+10	**253120** 1+6+7+8+10	**254110** 1+6+7+8+10	**254120** 1+6+7+8+10	**254210** 2	**254220** 2	**254230** 2	**254310** 4+5	**254320** 4+5	**254610** 14	**254620** 14
		Ontgraven																														
221210	2	Grond ontgraven uit cunet woudzandpad.	m³	60				60																				60				
222110	1+6+7+8+10	Uitdiepen Paterswoldsemeer langs oevers.	m³	430			430																430									
222120	1+6+7+8+10	Grond winnen uit bodem meer t.b.v. verwerking in oevers.	m³	240			240										155						50		35							
222210	2	Ontgraven geulen t.p.v. ondiepe waterpartij.	m³	470				470																		470						
222220	2	Ontgraven uit kade t.b.v. aanleg duiker.	m³	60				60																		60						
222230	2	Ontgraven uit kade t.b.v. aanleg brug.	m³	95				95																		95						
222240	2	Grond winnen uit bodem meer t.b.v. verwerking op land.	m³	325				325											110							185	30					
222310	4+5	Uitdiepen Paterswoldsemeer langs oevers.	m³	670					670																					670		
222320	4+5	Grond ontgraven achter beschoeiing.	m³	3.400					3.400																					3.400		
224110	1+6+7+8+10	Grond ontgraven uit talud t.b.v. aanlegplaats.	m³	40			40															40										
224310	4+5	Grond ontgraven uit talud t.b.v. aanlegplaats.	m³	50					50																					50		
224610	14	Grond ontgraven uit talud t.b.v. aanlegplaats.	m³	40						40																						40
224620	14	Grond ontgraven t.b.v. aanleg duikers	m³	100						100																						100
224630	14	Grond ontgraven uit waterpartijen.	m³	12.720						3.540	9.180		9.180								330											3.210
		Leveranties																														
		woudzand	m³		210							210		105	105																	
		zand in zandbed	m³			222						222				25		35		40				40					50		32	
		Totaal ontgraven	m³	18.700	210	222																										
		Totaal verwerken	m³										9.180	105	105	25	155	35	110	40	330	40	480	40	35	810	30	60	50	4.120	32	3.350
		Totaal vervoeren	m³				710	1.010	4.120	3.680	9.180	432																				
Totaal ontgraven/vervoeren/verwerken in m³				**19.132**			**19.132**						**19.132**																			