

Behoort bij: ARC-2023-037

Werkpakket 1 (Groningen, POP)

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	AANVANGSWERKEN				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111	Verkeer				
1111	<u>Locatie 1</u>				
111110	Toepassen afzetting(en) op fietspad en wandelpaden.	keer	1,00F		
111120	Aanbrengen omleidingsroutes fietsverkeer en voetgangers	keer	1,00F		
111130	Instandhouden omleidingsroutes.	week	5,00F		
111140	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00F		
1112	<u>Locatie 2</u>				
111210	Toepassen afzetting(en) op wandelpaden.	keer	1,00F		
1116	<u>Locatie 14</u>				
111610	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	5,00F		
111620	Aanbrengen omleidingsroutes fietsverkeer en voetgangers	keer	5,00F		
111630	Instandhouden omleidingsroutes.	week	8,00F		
111640	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	5,00F		
112	Grondwerk				
1126	<u>Locatie 14</u>				
112610	Tijdelijk gronddepot	st	1,00F		
114	Bemalingen, bouwkuipen en afdammingen				
1141	<u>Locatie 1</u>				
114110	Toepassen bronbemaling	keer	1,00F		
114120	Toepassen open bemaling	keer	1,00F		
114130	Toepassen tijdelijke afdamming	st	1,00F		
114140	Toepassen filtervoorziening ijzerrijk water.	st	1,00F		
1142	<u>Locatie 2</u>				
114210	Toepassen bronbemaling duikers.	keer	2,00F		
114220	Toepassen open bemaling duikers.	keer	2,00F		
114230	Toepassen tijdelijke afdamming duikers.	st	2,00F		
114240	Toepassen filtervoorziening ijzerrijk water.	st	2,00F		
1146	<u>Locatie 14</u>				
114610	Toepassen bronbemaling	keer	3,00F		
114620	Toepassen open bemaling	keer	3,00F		
114630	Toepassen tijdelijke afdamming	st	3,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114640	Toepassen filtervoorziening ijzerrijk water.	st	3,00F		
116	Groenvoorzieningen				
1166	<u>Locatie 14</u>				
116610	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	30,00F		
117	Inrichtingswerken				
1176	<u>Locatie 14</u>				
117610	Toepassen rijplatenbaan.	m	610,00F		
117620	Toepassen passeerplaatsen rijplatenbaan.	st	3,00F		
117630	Toepassen tijdelijke dam met duiker.	st	1,00F		
117640	Toepassen zandbaan.	m2	3.965,00F		
117650	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	1.170,00F		
14	OPRUIMEN OEVER- EN BOUWWERKEN				
143	Verwijderen grondkerende constructies				
1433	<u>Locatie 4+5</u>				
143310	Verwijderen palen, teerhoudend.	st	3.616,00F		
143330	Verwijderen grondlicht doek	m2	600,00F		
143340	Verwijderen palen, niet verduurzaamd.	st	300,00F		
146	Verwijderen kust- en oeverwerken				
1462	<u>Locatie 2</u>				
146210	Verwijderen bestorting (m2).	m2	20,00F		
16	OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN				
161	Maaien terrein				
1616	<u>Locatie 14</u>				
161610	Maaien gewas.	are	4,00F		
162	Verwijderen begroeiingen				
1621	<u>Locatie 1+6+7+8+10</u>				
162110	Strook van 5,00 m vrij maken van begroeiing.	are	76,00F		
1622	<u>Locatie 2</u>				
162210	Strook van 5,00 m vrij maken van begroeiing.	are	31,00F		
162220	Snoeien beplanting t.b.v. paden	m	200,00F		
1623	<u>Locatie 4+5</u>				
162310	Strook van 5,00 m vrij maken van begroeiing.	are	99,00F		
1626	<u>Locatie 14</u>				
162610	Strook van 5,00 m vrij maken van begroeiing.	are	23,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
162620	Dunnen beplanting.	m2	9.218,00F		
162630	Snoeien beplanting langs rand watergang.	m	475,00F		
163	Verwijderen bomen / stobben				
1631	<u>Locatie 6+7+8+10</u>				
163110	Verwijderen bomen, stam 0,25 tot 0,50 m	st	11,00F		
1632	<u>Locatie 2</u>				
163210	Verwijderen bomen, stam 0,25 tot 0,50 m	st	3,00F		
1633	<u>Locatie 4+5</u>				
163310	Verwijderen bomen, stam 0,25 tot 0,50 m	st	12,00F		
1636	<u>Locatie 14</u>				
163610	Verwijderen bomen, stam 0,25 tot 0,50 m	st	11,00F		
17	OPRUIMEN INRICHTINGSELEMENTEN				
171	Opruimen terreinafscheidingen				
1712	<u>Locatie 2</u>				
171210	Verwijderen afrastering.	m	645,00F		
172	Opruimen bebording en bebakening				
1726	<u>Locatie 14</u>				
172610	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord	st	5,00F		
174	Opruimen meubilair				
1746	<u>Locatie 14</u>				
174610	Verwijderen zitbank	st	2,00F		
2	G R O N D W E R K E N				
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
211	Onderzoeken				
2116	<u>Locatie 14</u>				
211610	Uitvoeren AP04 onderzoek.	st	3,00F		
212	Frezen terrein				
2126	<u>Locatie 14</u>				
212610	Frezen.	are	4,00F		
22	GROND ONTGRAVEN				
222	Ontgraven grond onderwater				
2221	<u>Locatie 1+6+7+8+10</u>				
222110	Uitdiepen Paterswoldsemeer langs oevers.	m3	430,00F		
222120	Grond winnen uit bodem meer t.b.v. verwerking in oevers.	m3	240,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2222	<u>Locatie 2</u>				
222210	Ontgraven geulen t.p.v. ondiepe waterpartij.	m3	470,00F		
222220	Ontgraven uit kade t.b.v. aanleg duiker.	m3	60,00F		
2223	<u>Locatie 4+5</u>				
222310	Uitdiepen Paterswoldsemeer langs oevers.	m3	670,00F		
222320	Grond ontgraven achter beschoeiing.	m3	3.400,00F		
224	Ontgraven uit terrein				
2246	<u>Locatie 14</u>				
224620	Grond ontgraven t.b.v. aanleg duikers	m3	100,00F		
224630	Grond ontgraven uit waterpartijen.	m3	12.720,00F		
24	GROND VERVOEREN				
241	Naar plaats van verwerking				
2411	<u>Locatie 1+6+7+8+10</u>				
241110	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	670,00F		
2412	<u>Locatie 2</u>				
241210	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	530,00F		
2413	<u>Locatie 4+5</u>				
241310	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	4.070,00F		
2416	<u>Locatie 14</u>				
241610	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	3.640,00F		
242	Afvoeren grond				
2426	<u>Locatie 14</u>				
242610	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	9.180,00F		
242620	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	9.180,00F		
242630	Zand vervallen aan de aannemer, Vrij toepasbaar.	m3	5.180,00F		
242640	Veen vervallen aan de aannemer, Vrij toepasbaar.	m3	4.000,00F		
242650	Zand vervallen aan de aannemer, Wonen.	m3	2.000,00F		
242660	Veen vervallen aan de aannemer, Wonen.	m3	2.000,00F		
242670	Zand vervallen aan de aannemer, Industrie.	m3	2.000,00F		
242680	Veen vervallen aan de aannemer, Industrie.	m3	2.000,00F		
25	GROND VERWERKEN				
252	Verwerken in dam				
2521	<u>Locatie 1</u>				
252110	Zand verwerken in dam spirosolduiker	m3	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252120	Grond verwerken in dam spirosolduiker	m3	155,00F		
2522	<u>Locatie 2</u>				
252210	Zand verwerken in dam spirosolduiker	m3	35,00F		
252220	Grond verwerken in dam spirosolduiker	m3	110,00F		
2526	<u>Locatie 14</u>				
252610	Zand verwerken in dam spirosolduiker	m3	40,00F		
252620	Grond verwerken in dam spirosolduiker	m3	330,00F		
253	Grond verwerken onder water				
2531	<u>Locatie 6+7+8+10</u>				
253110	Overtollige grond verwerken op bodem meer.	m3	40,00F		
253120	Overtollige grond verwerken op bodem meer.	m3	480,00F		
254	Verwerken in terrein				
2546	<u>Locatie 14</u>				
254620	Grond verwerken in terrein.	m3	3.350,00F		
254630	Grond verwerken in depot.	m3	9.180,00F		
26	GRONDBEWERKINGEN				
261	Profileren				
261010	Profileren natuurvriendelijke oevers.	m2	30.000,00F		
261020	Profileren natuurvriendelijke oevers incl. stortsteen.	m2	6.400,00F		
262	Verdichten				
262110	Verdichten grond boven water, veen.	m3	100,00F		
262120	Verdichten zand.	m3	3.945,00F		
29	LEVERANTIES				
290010	Leveren bovengrond.	m3	250,00F		
290020	Leveren zand in zandbed	m3	100,00F		
3	LEIDINGWERKEN				
32	DUIKERS				
321	Stalen duikers				
3211	<u>Locatie 1</u>				
321110	Aanbrengen plaatstalen spirosol duiker.	m	9,00F		
3212	<u>Locatie 2</u>				
321210	Aanbrengen plaatstalen spirosol duiker.	m	18,00F		
3216	<u>Locatie 14</u>				
321610	Aanbrengen plaatstalen spirosol duiker.	m	27,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4	O E V E R - E N B O U W W E R K E N				
46	KUST- EN OEVERWERKEN				
463	Visbossen				
4631	<u>Locatie 1</u>				
463110	Aanbrengen palen t.b.v. visbossen, drukken.	st	375,00F		
463120	Aanbrengen palen t.b.v. visbossen, spuiten.	st	50,00F		
463130	Vervoeren takkenbundels naar plaats van verwerking.	m3	191,00F		
463140	Aanbrengen takkenbundels visbossen, B=1,00 m.	m3	191,00F		
463150	Aanbrengen bundel van rijshout.	m	1.440,00F		
463160	Aanbrengen touw over rijshoutbundels.	m	657,00F		
4632	<u>Locatie 2</u>				
463210	Aanbrengen palen t.b.v. visbossen, drukken.	st	300,00F		
463220	Aanbrengen palen t.b.v. visbossen, spuiten.	st	30,00F		
463230	Vervoeren takkenbundels naar plaats van verwerking.	m3	159,00F		
463240	Aanbrengen takkenbundels visbossen, B=1,00 m.	m3	159,00F		
463250	Aanbrengen bundel van rijshout.	m	1.200,00F		
463260	Aanbrengen touw over rijshoutbundels.	m	548,00F		
4637	<u>Locatie B</u>				
463710	Aanbrengen palen t.b.v. visbossen	st	35,00F		
463720	Aanbrengen palen t.b.v. visbossen, spuiten.	st	30,00F		
463730	Vervoeren takkenbundels naar plaats van verwerking.	m3	32,00F		
463740	Aanbrengen takkenbundels visbossen, B=1,00 m.	m3	32,00F		
463750	Aanbrengen bundel van rijshout.	m	240,00F		
463760	Aanbrengen touw over rijshoutbundels.	m	110,00F		
464	Rijshouten vooroever				
4641	<u>Locatie 1+6+7+8+10</u>				
464110	Aanbr. palen t.b.v. rijshouten vooroevers L=3 m, drukken.	st	600,00F		
464120	Aanbr. palen t.b.v. rijshouten vooroevers L=5 m, drukken.	st	2.137,00F		
464130	Aanbr. palen t.b.v. rijshouten vooroevers L=7 m, drukken.	st	400,00F		
464140	Aanbr. palen t.b.v. rijshouten vooroevers, L=5m, spuiten.	st	400,00F		
464150	Aanbr. palen t.b.v. rijshouten vooroevers, L=7m, spuiten.	st	100,00F		
464160	Aanbr. takkenbundels rijshouten vooroevers, B=0,40m	m3	593,00F		
464170	Aanbr. takkenbundels rijshouten vooroevers, B=1,00m	m3	49,00F		
464180	Aanbrengen bundel van rijshout.	m	4.378,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
464190	Aanbrengen touw over rijshoutbundels.	m	2.122,00F		
4643	<u>Locatie 4+5</u>				
464310	Aanbr. palen t.b.v. rijshouten vooroevers, L=3m, drukken.	st	400,00F		
464320	Aanbr. palen t.b.v. rijshouten vooroevers, L=3m, spuiten.	st	200,00F		
464330	Aanbr. palen t.b.v. rijshouten vooroevers, L=5m, drukken.	st	4.052,00F		
464340	Aanbr. palen t.b.v. rijshouten vooroevers, L=3m, spuiten.	st	400,00F		
464350	Aanbr. takkenbundels rijshouten vooroevers, B=0,40m	m3	1.112,00F		
464360	Aanbrengen bundel van rijshout.	m	7.098,00F		
464370	Aanbrengen touw over rijshoutbundels.	m	3.455,00F		
4644	<u>Locatie 11 en 12</u>				
464410	Aanbr. palen t.b.v. rijshouten vooroevers, L=3m, drukken.	st	200,00F		
464420	Aanbr. palen t.b.v. rijshouten vooroevers, L=3m, spuiten.	st	50,00F		
464430	Aanbr. palen t.b.v. rijshouten vooroevers, L=5m, drukken.	st	684,00F		
464440	Aanbr. palen t.b.v. rijshouten vooroevers, L=5m, spuiten.	st	50,00F		
464450	Aanbr. takkenbundels rijshouten vooroevers, B=0,40m	m3	181,00F		
464460	Aanbrengen bundel van rijshout.	m	1.386,00F		
464470	Aanbrengen touw over rijshoutbundels.	m	675,00F		
465	Palenrijen				
4651	<u>Locatie 1+7</u>				
465110	Aanbr. palen in palenrij t.b.v. compartimentering, L=3m.	st	50,00F		
465120	Aanbr. palen in palenrij t.b.v. afschermen, L=3m. natuurvriendelijke oevers.	st	200,00F		
465130	Aanbr. palen in palenrij t.b.v. compartimentering, L=5m.	st	126,00F		
465140	Aanbr. palen in palenrij t.b.v. afschermen, L=5m. natuurvriendelijke oevers.	st	423,00F		
4653	<u>Locatie 4+5</u>				
465310	Aanbr. palen in palenrij t.b.v. compartimentering, L=3m.	st	50,00F		
465320	Aanbr. palen in palenrij t.b.v. afschermen, L=3m. natuurvriendelijke oevers.	st	50,00F		
465330	Aanbrengen palen in palenrij t.b.v. compartimentering.	st	84,00F		
465340	Aanbr. palen in palenrij t.b.v. afschermen natuurvriendelijke oevers.	st	60,00F		
466	Vissenhotels onder steiger				
4667	<u>Locatie C</u>				
466710	Aanbrengen palen t.b.v. vissenhotels	st	154,00F		
466720	Aanbrengen takkenbundels vishotels.	m3	75,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
466730	Aanbrengen touw over takkenbundels.	m	256,00F		
466740	Aanbrengen betonbuizen 300 mm	st	9,00F		
466750	Aanbrengen Moses elementen.	st	30,00F		
466760	Aanbrengen takkenbundels visbossen..	m3	75,00F		
466770	Aanbrengen gestapelde dakpannen.	st	50,00F		
466780	Plaatsen houten kisten en planken met breuksteen.	st	5,00F		
49	LEVERANTIES				
493	Hout				
493010	Leveren palen 130-140 mm, lang 3,00 m.	st	1.000,00F		
493020	Leveren palen 150-160 mm, lang 3,00 m.	st	1.000,00F		
493040	Leveren palen 150-160 mm, lang 5,00 m.	st	8.690,00F		
493050	Leveren palen 170-180 mm, lang 7,00 m.	st	500,00F		
6	GROENVOORZIENINGEN				
60	LEVERANTIE BOMEN				
600810	Leveren bomen	st	51,00F		
61	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
611	Lossen, inkuilen en keuren bomen met draadkluit				
6118	<u>Herplantverplichting</u>				
611810	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal	st	51,00F		
611830	Inrichten en instandhouden inkuilplaats bomen	st	1,00F		
611850	Zand ontgraven uit ophoging inkuilplaats.	m3	50,00F		
611860	Grond vervoeren.	m3	50,00F		
611870	Grond verwerken in depot.	m3	50,00F		
612	Uitzetwerkzaamheden				
6128	<u>Herplantverplichting</u>				
612810	Verrichten van uitzetwerkzaamheden	st	7,00F		
62	ZAAIEN				
6212	<u>Locatie 2</u>				
621210	Frezen.	are	31,00F		
621220	Eggen.	are	31,00F		
621230	Inzaaien onderhoudspaden.	are	31,00F		
63	BOMEN				
631	Planten bomen met draadkluit in open grond				
6318	<u>Herplantverplichting</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
631800	Vervoeren bomen naar locatie van aanplant.	st	51,00F		
631810	Planten bomen met draadkluit in open grond	st	51,00F		
64	BEPLANTING				
643	Leverantie heesters				
6438	<u>Herplantverplichting</u>				
643810	Leveren heesters	st	35.571,00F		
644	Planten heesters				
6448	<u>Herplantverplichting</u>				
644810	Planten van heesters	st	35.571,00F		
649	Helofyten				
6491	<u>Locatie 1+6</u>				
649110	Aanbrengen geënte kokosmatten, helofyten.	m2	20,00F		
6494	<u>Locatie 12</u>				
649410	Aanbrengen geënte kokosmatten, submere planten.	m2	30,00F		
68	NAZORG				
681	Inboeten bomen met draadkluit				
6818	<u>Herplantverplichting</u>				
681800	Leveren bomen	st	6,00F		
681810	Lossen bomen plantmateriaal inboet.	st	6,00F		
681830	Vervoeren bomen naar locatie van aanplant.	st	6,00F		
681840	Inboeten bomen (nazorg).	st	6,00F		
681850	Water geven bomen aansluitend na planten.	st	6,00F		
7	INRICHTINGSWERKEN				
72	BEBORDING EN BEBAKENING				
721	Verkeersborden				
7216	<u>Locatie 14</u>				
721610	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal	st	5,00F		
74	MEUBILAIR				
7401	<u>Locatie 1</u>				
740110	Verwijderen drijflijn	keer	1,00F		
740120	Terugplaats drijflijn	keer	1,00F		
7406	<u>Locatie 14</u>				
740610	Aanbrengen zitbank	st	2,00F		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
84	GEBRUIK HULPMIDDELEN				
841	Inzetten werknemers (t.b.s.)				
841010	Inzetten werknemer.	uur	80,00F		
842	Inzetten materieel (t.b.s.)				
842010	Inzetten hydraulische graafmachine, midi.	uur	40,00F		
842020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00F		
842030	Inzetten ponton.	uur	40,00F		
842040	Gebruik vaartuig.	dag	10,00F		
842060	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	40,00F		
842070	Inzetten bosmaaier.	uur	20,00F		
842080	Inzetten vrachtauto.	uur	80,00F		
842090	Inzetten motorkettingzaag.	uur	20,00F		
843	Inzet hulpmiddelen				
843010	Gebruik vaartuig.	week	25,00F		
843020	Aanbrengen projectbord.	st	3,00F		
843030	Instandhouden projectbord.	week	180,00F		
843040	Verwijderen projectbord.	st	3,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				