

## **2.2 Nadere beschrijving**



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 1                           |                 | . . . . .                         | <b>A A N V A N G S W E R K E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 11                          |                 | . . . . .                         | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 116                         |                 | . . . . .                         | <b>Groenvoorzieningen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
| 116120                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost nieuw toegevoegd:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
| 116120                      | 101603          | . . . . .                         | Toepassen stamommanteling ten behoeve van<br>bescherming bomen.<br>Situering: Over het gehele werkterrein<br>Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m<br>2. . . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m<br>.2. . . . . Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer<br>. . .1. . . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80<br>. . . . . tot 100 mm waarborgen                                                                                                                                                           | st           | 25,00                                      | F                                |
| 16                          |                 | . . . . .                         | <b>OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 163                         |                 | . . . . .                         | <b>Verwijderen bomen / stobben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 163010                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost nieuw toegevoegd:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
| 163010                      | 515102          | . . . . .                         | Verwijderen stobben.<br>Situering: Over het gehele werkterrein<br>Betreft: stobben geworteld in of tussen stortsteen<br>Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m<br>2. . . . . Verwijderen stobben tot een diepte van tenminste 0,30 m<br>.9. . . . . Na het verwijderen de ontstane gaten vullen met<br>. . . . . aanwezige grond en freessnippers<br>. . . . .9 Vrijkomende materialen zoveel mogelijk hergebruiken in<br>. . . . . het werk. Overtollig of ongeschikt hout versnipperen en<br>. . . . . spreiden over de vrijgemaakte oeverranden | st           | 30,00                                      | F                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   |              |              |                                            |                                  |  |