

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			AANVANGSWERKEN				
112			Grondwerk				
1126			Locatie 14				
112610			Bestekspost verwijderen:				
112610	101199		Tijdelijk gronddepot	st	1,00	F	
			Betreft: op een door de opdrachtgever aan te wijzen				
			locatie inrichten, instandhouden en naderhand weer te				
			verwijderen depot t.b.v. vrijkomende grond				
			Grootte depot min 4000 m2				
			Om depot bouwhekken plaatsen				
			Met materiaal van de aannemer				
			Locatie depot: business park Ter Borch				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			GRONDWERKEN			
24			GROND VERVOEREN			
242			Afvoeren grond			
			Omdat de partijkeuring nog uitgevoerd dient te worden,			
			wordt er bij het afvoeren meer grondhoeveelheden			
			vermeldt dan er werkelijk afgevoerd dient te worden			
			(wijkt af van grondbalans) Het verschil zit hem in de			
			verschillende bodemkwaliteitsklassen			
2426			<u>Locatie 14</u>			
242610			Bestekspost gewijzigd in:			
242610	220201		Grond vervoeren.	m3	9.180,00	F
			Situering: Ten noorden van de Oude Badweg (tek. 1007)			
			Betreft: afvoeren naar een tijdelijk depot.			
			Grondsoort: zand en/of veen, ontgraven volgens			
			bestekspostnrs.			
			224620 en 224630			
		.2. . . .	Vervoeren naar: een nader te bepalen locatie			
			Vervoersafstand 25 km enkele reis			
		.1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van ontgraving volgens			
			bestekspostnr. van herkomst			
242620			Bestekspost gewijzigd in:			
242620	220201		Grond vervoeren.	m3	9.180,00	F
			Situering: Ten noorden van de Oude Badweg (tek. 1007)			
			Betreft: afvoeren van de overtollige grond naar een			
			tijdelijk depot			
			Grondsoort: zand en/of veen, ontgraven volgens			
			bestekspostnrs.			
			224620 en 224630			
		.2. . . .	Vervoeren naar: een nader te bepalen locatie			
			Vervoersafstand 10 km enkele reis			
		.1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van ontgraving volgens			
			bestekspostnr. van herkomst			
242630			Bestekspost gewijzigd in:			
242630	220299		Zand vervallen aan de aannemer.	m3	3.000,00	F
			Betreft: zand afgevoerd volgens bestekspostnr. 242620			
			Uitgangspunt: Besluit bodemkwaliteit vrij toepasbaar			
			Grond wordt eigendom van de aannemer			
242640			Bestekspost gewijzigd in:			
242640	220299		Veen vervallen aan de aannemer.	m3	6.180,00	F
			Betreft: veen afgevoerd volgens bestekspostnr. 242620			
			Uitgangspunt: Besluit bodemkwaliteit vrij toepasbaar			
			Grond wordt eigendom van de aannemer			
						
						