

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			GRONDWERKEN Zie tekening : Maatregelenkaart_KRW_Leijenloop			
22			GROND ONTGRAVEN Zie tekening : Maatregelenkaart_KRW_Leijenloop Zie tekening : Principeprofielen_KRW_Leijenloop			
2202			<u>Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw</u> <u>(bouwvoor)</u>			
220210			Bestekspost gewijzigd in:			
220210	223102		Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. Situering: in het grasland Betreft: grond ontgraven, laagdikte ca 0.10 m (varierend 0.08-0.12 m) op aanwijs van de directie Grondsoort: veen Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch profiel van ontgraven 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. Gemiddelde ontgravingshoogte 0,10 m .9. Oppervlakte van de percelen: 22 are Aantal percelen: 1 .1. Ontgraven boven de grondwaterstand .1. Verlagen waterstand niet toegestaan .2 Te realiseren profiel zonder microreliëf	m3	110,00	F
220220			Bestekspost gewijzigd in:			
220220	223102		Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. Situering: in het grasland Betreft: grond ontgraven, laagdikte ca 0.20 m (varierend 0.18-0.22 m) op aanwijs van de directie Grondsoort: veen Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch profiel van ontgraven 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. Gemiddelde ontgravingshoogte 0,20 m .9. Oppervlakte van de percelen: 19 are Aantal percelen: 2 .1. Ontgraven boven de grondwaterstand .1. Verlagen waterstand niet toegestaan .2 Te realiseren profiel zonder microreliëf	m3	800,00	F
220230			Bestekspost gewijzigd in:			
220230	223199		Grond ontgraven groeilocaties Aziatische duizendknoop Niet POP Situering: in het grasland Betreft: grond ontgraven groeilocaties Aziatische duizendknoop laagdikte ca 0.25 m (varierend 0.10-0.50 m) locaties op aanwijs van de directie Ontgraven moet plaatsvinden overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatischeduizendknopen' Ontgravingshoogte varieert tussen 0,10 en 0,50 m. Gemiddelde ontgravingshoogte ca. 0,25 m. Taluds 1 : 3 Deze grond dient apart afgevoerd te worden volgens bestekspostnr. 244230	m3	40,00	F
244			GROND AFVOEREN			
2442			<u>Grond afvoeren</u>			
244220			Bestekspost gewijzigd in:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
244220	220399		Grond vervalt aan aannemer.	m3	2.320,00	F
			Betreft: alle uit het werk vrijkomende grond die niet			
			verwerkt wordt vervalt in deze post aan de aannemer.			
			Grondsoort: veen zie ook conclusie onderzoeksrapport			
			van Grondslag			
			Alle kosten			
			Alle kosten die nodig zijn om deze grond aanvullend te			
			onderzoeken, al dan niet 'gescheiden' te ontgraven, te			
			vervoeren dienen in deze bestekspost te zijn			
			inbegrepen. Ook de kosten voor het toepassen van			
			inrit-verkeersvoorzieningen, het verkrijgen van			
			ontheffingen en/of vergunningen, depotinrichting en het			
			achteraf in originele staat herstellen van het depotterrein			
			dienen te zijn inbegrepen. Tenslotte dienen ook de			
			eventuele opbrengsten die gekoppeld zijn aan de afzet			
			van de grond in deze post te worden opgenomen.			
244240			Bestekspost verwijderd:			
244240	220201		Grond vervoeren.	m3	40,00	F
			Vervoer moet plaatsvinden overeenkomstig het			
			'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen'			
			Grondsoort: veen			
		1.	Grond vrijgekomen bij 220230			
		.2.	Vervoeren naar: Vrijgekomen grond vervoeren naar een			
			inrichting met een vergunning voor het thermisch			
			reinigen van grond			
		.9.	gelijkgesteld aan post 220230			
						
						