

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			GRONDWERKEN Zie tekening : Maatregelenkaart_KRW_Leijenloop			
21			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
214			UITKASSEN WATERGANGEN			
2144			<u>Uitkassen watergang particulier</u>			
214420			Bestekspost gewijzigd in:			
214420	220103		Grond ontgraven uit bekleding. Situering: taluds inclusief de bodem van te dempen watergang, maatregelenkaart en tekening profielen Betreft: het uitkassen van te dempen watergang op aanwijs van de directie Deze grond dient apart afgevoerd te worden conform bestekspostnr. 244210 Grondsoort: zand, zwak lemig 1. Dikte gemiddeld 0,25m .1. Talud: 1: 3 .1. Breedte oppervlak gemiddeld 4m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	30,00	F
22			GROND ONTGRAVEN Zie tekening : Maatregelenkaart_KRW_Leijenloop Zie tekening : Principeprofielen_KRW_Leijenloop			
2203			<u>Grond ontgraven uit terrein t.b.v. NVO particulier</u>			
220330			Bestekspost gewijzigd in:			
220330	223102		Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. Situering: in het grasland t.p.v. aan te leggen NVO's maatregelenkaart en tekening profielen Betreft: grond ontgraven uit NVO op aanwijs van de directie Deze grond dient apart afgevoerd te worden volgens bestekspostnr. 244210 Grondsoort: veen Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch profiel van ontgraven 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. Gemiddelde ontgravingshoogte 0 m 0.25 .1. Gemiddelde breedte onderzijde ontgraving 20m .1. Ontgraven boven de grondwaterstand .1. Verlagen waterstand niet toegestaan .2 Te realiseren profiel zonder microreliëf	m3	100,00	F
220340			Bestekspost gewijzigd in:			
220340	223199		Grond ontgraven groeilocaties Aziatische duizendknoop Niet POP Situering: in het grasland Betreft: grond ontgraven groeilocaties Aziatische duizendknoop laagdikte ca 0.25 m (varierend 0.10-0.50 m) locaties op aanwijs van de directie Ontgraven moet plaatsvinden overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatischduizendknopen' Ontgravingshoogte varieert tussen 0,10 en 0,50 m. Gemiddelde ontgravingshoogte ca. 0,25 m. Taluds 1 : 3 Deze grond dient apart afgevoerd te worden volgens bestekspostnr. 244220	m3	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
24			GROND VERVOEREN				
244			GROND AFVOEREN				
2442			<u>Grond afvoeren</u>				
2443			<u>Grond afvoeren particulier</u>				
244310			Bestekspost gewijzigd in:				
244310	220399		Grond vervalt aan aannemer.	m3	1.000,00	F	
			Betreft: alle uit het werk vrijkomende grond die niet				
			verwerkt wordt vervalt in deze post aan de aannemer.				
			Grondsoort: veen, zie ook conclusie milieukundig				
			bodemonderzoek.				
			Alle kosten die nodig zijn om deze grond aanvullend te				
			onderzoeken, al dan niet 'gescheiden' te ontgraven, te				
			vervoeren, dienen in deze bestekspost te zijn				
			inbegrepen. Ook de kosten voor het toepassen van				
			inrit-verkeersvoorzieningen, het verkrijgen van				
			ontheffingen en/of vergunningen, depotinrichting en het				
			achteraf in originele staat herstellen van het depotterrein				
			dienen te zijn inbegrepen. Tenslotte dienen ook de				
			eventuele opbrengsten die gekoppeld zijn aan de afzet				
			van de grond in deze post te worden opgenomen.				
2444			<u>Grond afvoeren Waternavel</u>				
244410			Bestekspost gewijzigd in:				
244410	220399		Grond vervalt aan aannemer.	m3	130,00	F	
			Betreft: alle uit het werk vrijkomende grond met				
			waternavel die niet verwerkt wordt vervalt in deze post				
			aan de aannemer.				
			Grondsoort: veen, zie ook conclusie milieukundig				
			bodemonderzoek.				
			het betreft grond met waternavel die verwerkt moet				
			worden bij een erkend verwerker.				
			Alle kosten die nodig zijn om deze grond aanvullend te				
			onderzoeken, al dan niet 'gescheiden' te ontgraven, te				
			vervoeren, dienen in deze bestekspost te zijn				
			inbegrepen. Ook de kosten voor het toepassen van				
			inrit-verkeersvoorzieningen, het verkrijgen van				
			ontheffingen en/of vergunningen, depotinrichting en het				
			achteraf in originele staat herstellen van het depotterrein				
			dienen te zijn inbegrepen. Tenslotte dienen ook de				
			eventuele opbrengsten die gekoppeld zijn aan de afzet				
			van de grond in deze post te worden opgenomen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
82			OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN				
821			WERKPLANNEN				
821020			Bestekspost gewijzigd in:				
821020	645399		Toepassen maatregelen bescherming fauna.	st	1,00	F	
			Er dient gewerkt te worden volgens het Ecologisch				
			werkprotocol.				
8213			<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
821330			Bestekspost gewijzigd in:				
821330	623003		Opstellen verkeerstekening(en).	st	1,00	F	
			Betreft: het opstellen van verkeerstekeningen, conform				
			het gestelde in artikel 62.13.02 van deel 3 van dit bestek.				
							
							

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER NLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					