

Nota van inlichtingen

Behorende bij de nationale openbare aanbesteding " Relinen van de riolering gemeente Hoeksche Waard"

Kenmerk: SIW010140

Datum: 8 september 2023

Aantal vragen: 60

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Aanbestedingsleidraad 8.5	SROI is 5% van de opdrachtwaarde. Wanneer men dit wegzet tegen het plafondbedrag kan dit een aanzienlijk onderdeel worden van de inschrijving. Kan dit worden aangepast naar bv. 2% ?	De SROI wordt teruggebracht naar 4% van de opdrachtwaarde
2	PVE 3.4 - h	De rioolstreng kan 75 tot 80% verzakt liggen. Hoe kunnen wij bepalen in welke strengen dit het geval is?	Dit is te bepalen in de Ribx bestanden. De Ribx-bestanden worden beschikbaar gesteld.
3	PVE 3.2	In deze paragraaf geeft u aan dat de opdrachtnemer zorgt draagt voor de benodigde vergunningen. Echter zijn deze kosten niet opgenomen als bestekspost in uw inschrijfstaat. Waar dienen deze kosten in te worden meegenomen?	Dit is te bepalen in de Ribx bestanden
4	PVE 2.12 / 3.1	In § 2.12 geeft u aan dat de opdrachtnemer een V&G plan op dient te stellen en deze inclusief een risicoanalyse minimaal twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden ingediend dient te worden. Echter in § 3.1 benoemt u dat het V&G plan opgesteld wordt door de opdrachtgever en dat de inschrijver het plan aan dient te vullen. Kunt u hier duidelijkheid in geven hoe wij dit moeten lezen?	V&G-plan dient door opdrachtnemer opgesteld te worden.
5	Aanbestedingsleidraad 7.4	U geeft aan dat de beoordeling door een beoordelingsteam plaats vindt. Het beoordelingsteam bestaat uit 3 personen werkzaam bij de aanbestedende dienst en een extern adviseur. Graag zouden wij willen weten wat de functies zijn van elk individueel lid van het beoordelingsteam, zodat wij weten op welke vakinhoudelijke termen we eventueel in ons plan van aanpak kunnen gebruiken.	1. Werkvoorbereider & beheerder riolering 2. Werkvoorbereider & beheerder riolering 3. Adviseur relinen
6	Tekening Blad 2 van 20	Op de tekening staat tussen put 1239 naar 1238 naar 1237 nog een put aangegeven. Ons inziens kloppen dan de afstanden genoemde in de inschrijfstaat van deze strengen niet. Welke afstanden en diameters dienen aangehouden te worden tussen deze putten?	De diameter en lengte opgenomen in de inschrijfstraat dient aangehouden te worden, mocht uit de verificatie-inspectie blijken dat situatie een andere lengte en diameter aangeeft dan wordt dit verrekend.
7	Tekening Blad 2 van 20	Op de tekening staat tussen put 1238 en 1237 nog een put aangegeven. Wat voor put betreft dit?	De diameter en lengte opgenomen in de inschrijfstraat dient aangehouden te worden, mocht uit de verificatie-inspectie blijken dat situatie een andere lengte en diameter aangeeft dan wordt dit verrekend.
8	Algemeen	Wanneer zijn de rioolgedeelten voor het laatst geïnspecteerd?	November 2020 tot maart 2021

9	PVE 2.6	U geeft aan dat 50% van de werkzaamheden voor 20 december 2023 opgeleverd dienen te worden. Indien dit niet haalbaar zou zijn, is er dan nog een boete clause van kracht?	Hierbij komt de eis uit het pve paragraaf 2.6 te vervallen: De rioolrenovatiwerkzaamheden beschreven in dit Programma van Eisen dienen voor 50% uitgevoerd en opgeleverd te worden voor 20 december 2023 en voor 50% uitgevoerd en opgeleverd te worden voor 1 oktober 2024. Hiervoor komt de onderstaande eis voor in de plaats: Gedurende de looptijd van de overeenkomst zullen er door de directie deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden verstrekt. De opleverdatum wordt per deelopdracht in onderling overleg bepaald bij het verstekken van de deelopdracht. De werkzaamheden dienen per deelopdracht aaneengesloten uitgevoerd te worden.
10	Aanbestedingsleidraad 3.1	De opdracht betreft een raamovereenkomst. Echter zijn er in de inschrijfstaat verrekenbare en niet verrekenbare posten opgenomen, alsmede EUR-posten. Dit kan on inziens niet. Hoe ziet u dit?	het bedrag in de Euro posten zijn uitsluitend bestemd voor het beschreven werk. Indien een nieuwe deelopdracht wordt verstrekt (wat dus nog niet beschreven is) worden de Euro posten door de opdrachtnemer afgeprijsd op de benodigde inzet. Het beschreven werk wordt in meerdere jaren uitgevoerd, het uitgevoerde gedeelte van de Europost kan in de termijn opgevoerd worden.
11	Inschrijfstaat post 102229	Deze streng staat niet aangegeven op de tekening blad 3 van 20. Kunt u aangegeven waar de streng zich bevindt?	Post komt te vervallen.
12	Inschrijfstaat post 102226	In de post staat deze streng als DN300mm aangegeven en op de tekening blad 3 van 20 als een DN200mm. Wat is correct?	De diameter in de inschrijfstaat dient aangehouden te worden
13	Inschrijfstaat post 102222	Deze streng staat in de post aangegeven als DN250mm en op de tekening blad 3 van 20 als een DN300mm. Wat is correct?	3
14	Inschrijfstaat post 102220	Deze streng is niet terug te vinden op blad 2 van 20. Kunt u dit aangeven waar zich deze streng zich bevindt?	Is toegevoegd op de tekening.
15	PVE 3.4 - b	Men dient zich voorafgaand aan de inschrijving zich op de hoogte te stellen van de situatie. Hieruit kan blijken dat een locatie enkel geschikt is om met een glasvezelkous te renoveren (of andersom). Indien bij uitvoering blijkt dat de aannemer deze streng niet kan renoveren met de gekozen techniek en dit zal moeten aanpassen, hoe gaat de opdrachtgever hier dan mee om?	De gekozen techniek is aan de inschrijver /opdrachtnemer indien blijkt dat de gekozen tecniek niet passend is, is dit het risico van de inschrijver/opdrachtnemer en wordt niet verrekend.
16	PVE 2.5	Er dient 50% van het werk in 2023 uitgevoerd te worden en 50% in 2024. Betreft het percentage tov het relining/reparatiewerk of tov de aanneemsom?	Hierbij komt de eis uit het pve paragraaf 2.6 te vervallen: De rioolrenovatiwerkzaamheden beschreven in dit Programma van Eisen dienen voor 50% uitgevoerd en opgeleverd te worden voor 20 december 2023 en voor 50% uitgevoerd en opgeleverd te worden voor 1 oktober 2024. Hiervoor komt de onderstaande eis voor in de plaats: Gedurende de looptijd van de overeenkomst zullen er door de directie deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden verstrekt. De opleverdatum wordt per deelopdracht in onderling overleg bepaald bij het verstekken van de deelopdracht. De werkzaamheden dienen per deelopdracht aaneengesloten uitgevoerd te worden.

17	PVE 3.1 Algemeen	U stelt hier om de situatie ter plaatse te gaan bekijken ivm moeilijk bereikbare locaties en locaties op prive terreinen e.d. Kunnen wij ervan uitgaan dat de eigenaren medewerking verlenen aan de toegang tot hun percelen?	Om een particulier terrein te betreden is ten allen tijde toestemming van de eigenaar benodigd. De ervaring leert dat de eigenaren medewerking verlenen.
18	PVE 4.8	Betreft de af te geven garantieverklaring voor de reliningen of ook voor de deelliners?	Voor zowel de liners als deelliners
19	PVE 4.5	Betreft dit in totaal dan 3 informatie rondes?	Dit betreft zoveel rondes als benodigd bij de gekozen uitvoeringsmethode van de inschrijver/opdrachtnemer en zijn er minimaal 3 maar kunnen er ook 4 of 5 zijn.
20	PVE 3.8 - overzicht deelliners	Voor het openboren van de inlaten bij deelliners is geen bestekspost opgenomen. Hoe dient het openboren van de inlaten, indien nodig, te worden afgeprijsd?	Deze kosten dienen in post 300020 opgenomen te worden.
21	PVE 3.8 - g	Deelliners zijn reparaties en kunnen derhalve niet ontworpen worden. Hoe ziet u dit als opdrachtgever?	Deze dienen berekend te worden met hetzelfde programma als de liners met als reden te bepalen of de toegepaste deelliners voldoende wanddikte (aantal lagen glasvezelmat) bezit
22	PVE 3.4 - I punt 2	Met hoeveel m3 water dient er rekening gehouden te worden indien er verpompt moet worden?	Maximaal een pomp met capaciteit 300 m³/uur.
23	PVE 3.1 - Controle verstrekte gegevens	Hier wordt omschreven dat de inschrijver op de hoogte dient te zijn van de huidige situatie en alle werkzaamheden, handelingen etc in de totaalprijs meegenomen dienen te worden. Er wordt, bij eventuele verlenging, eenzelfde hoeveelheid werk vrijgegeven. Dit valt nu nog niet te controleren en de situatie is nog niet bekend. Krijgt de aannemer van het werk dan de mogelijkheid om de situatie te gaan bekijken en een aangepast inschrijfstaat in te leveren of hoe ziet u dit?	Ja, de opdrachtnemer gaat de situaties opnemen, er wordt een aangepaste inschrijfstaat verstrekt en deze wordt afgeprijsd. De inschrijving en de eenheidsprijzen moeten uiteraard in overeenstemming met de inschrijving beschreven in het huidige PvE.
24	PVE 3.5 - c	Met hoeveel liter injectievloeistof dient gerekend te worden?	250 liter
25	PVE 3.4 - d	Hier wordt gevraagd om de sterkteberekeningen en 10.000 uren testen bij inschrijving bij te voegen. In de aanbestedingsleidraad 5.1 is dit niet opgenomen. Wat is correct?	Punt 3.4 d in het PvE is correct.
26	PVE 3.1 - Inspectiegegevens en tekeningen	De Ribx bestanden en tekeningen zitten niet bij de aanvraag. Kunt u deze alsnog beschikbaar stellen?	De Ribx-bestanden worden beschikbaar gesteld.
27	PVE 1.3	Hier wordt omschreven dat het een meervoudig onderhandse procedure betreft. Klopt dit?	Het gaat om een nationaal openbare aanbesteding

28	PVE 2.8	Onder punt b wordt omschreven een gestanddoening van de prijzen voor 2023 en 2024. In de aanbestedingsleidraad wordt omschreven een gestanddoening van de prijzen t/m 29 oktober 2025. Wat is correct?	Hierbij bij komt een deel eis uit pve 2.8 B. te vervallen m.b.t. tot het gestandsdoening van de prijzen. Hierbij de nieuwe eis pve 2.8 B: De aanbiedingsprijzen en tarieven zijn all-in en dienen gebaseerd te zijn op een hoogwaardige kwalitatieve levering en uitvoering en een duurzaam eindresultaat. Prijzen dienen te worden aangegeven in Euro € exclusief BTW. De indexering van de tarieven vindt plaats op basis van paragraaf 8.4 van de aanbestedingsleidraad: De ingediende prijzen zijn vast tot en met 29 oktober 2025. Voor de daarop volgende jaren (voor het eerst per 30 oktober 2025) heeft de opdrachtnemer het recht de prijzen jaarlijks, per ingang van het nieuwe contractjaar, aan te passen maximaal conform het CBS indexcijfer 42/43 Grond-, weg- en waterbouw. De basis hiervoor vormt de indexering van augustus in het jaar voorafgaand aan het contractjaar van de verlenging. De prijsaanpassing kan alleen plaatsvinden indien deze uiterlijk 15 oktober 2025 schriftelijk kenbaar gemaakt is aan de opdrachtgever doormiddel van het aanleveren van een geïndexeerde inschrijfstaat.
29	PVE 2.5	De werkzaamheden genoemd in dit pve dienen in 2023 en 2024 te worden uitgevoerd (50% in 2023 en 50% in 2024). In de aanbestedingsleidraad 8.2 wordt omschreven dat de uitvoeringstermijn van 30 oktober 2023 t/m 29 oktober 2025 is. Wat is correct?	Hierbij komt de eis uit het pve paragraaf 2.6 te vervallen: De rioolrenovatiwerkzaamheden beschreven in dit Programma van Eisen dienen voor 50% uitgevoerd en opgeleverd te worden voor 20 december 2023 en voor 50% uitgevoerd en opgeleverd te worden voor 1 oktober 2024. Hiervoor komt de onderstaande eis voor in de plaats: Gedurende de looptijd van de overeenkomst zullen er door de directie deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden verstrekt. De opleverdatum wordt per deelopdracht in onderling overleg bepaald bij het verstekken van de deelopdracht. De werkzaamheden dienen per deelopdracht aaneengesloten uitgevoerd te worden.
30	PVE 1.3	Hier wordt omschreven dat de procedure een meervoudig onderhandse betreft. In de aanbestedingsleidraad 3.1 staat omschreven een nationale procedure. Wat is correct?	Het gaat om een nationaal openbare aanbesteding
31	Aanbestedingsleidraad 8.5	In deze paragraaf wordt verwezen naar een bijlage 4. Bijlage 4 is het bestek. Teven zit de bijlage omtrent SROI niet bij de bescheiden. Kunt u deze alsnog beschikbaar stellen?	Deze wordt toegevoegd aan deze nota van inlichtingen
32	Aanbestedingsleidraad 3.5	Stellen van vragen is tot 28 augustus. In Tendersnet kunnen de vragen tot 18 september 2023 11.00 uur gesteld worden. Klopt dit?	Dit is niet juist, vragen stellen kan tot uiterlijk 28 augustus 2023, 10:00 uur
33	Aanbestedingsleidraad 3.4	Onder punt 3 wordt verwezen naar bijlagen en tekeningen. Deze zitten niet bij de bescheiden. Kunt u deze alsnog beschikbaar stellen?	Deze zijn al reeds verstrekt.
34	Aanbestedingsleidraad 3.2	Erw wordt hier een verwijzing gemaakt naar bijlage 3. Dient dit niet bijlage 2 te zijn?	Ja, dit betreft inderdaad bijlage 2 klachtenregeling
35	Aanbestedingsleidraad 8.5	U verwijst hier naar bijlage 4 Spelregels SROI. Deze zit niet bij de aanbestedingstukken. Kunt u deze alsnog ter beschikking stellen?	Deze wordt toegevoegd aan deze nota van inlichtingen

36	PvE: Inspectiegegevens en tekeningen, bladzijde 10	U stelt: Bij dit Programma van Eisen worden tekeningen van de te renoveren strengen bijgevoegd, waar op aangegeven de te renoveren rioolgedeelten in de betreffende kern. Inspectiebeelden/rapportage worden niet beschikbaar gesteld een Ribx bestand wordt wel beschikbaar gesteld De tekeningen en Ribx bestanden dienen door de inschrijver gebruikt worden voor de benodigde informatie. Graag ontvangen wij het Ribx bestand inclusief de inspectierapporten. Na ontvangst van dit bestand kunnen wij pas de uithardingstechniek bepalen.	De Ribx-bestanden worden beschikbaar gesteld.
37	Posten inschrijfstaat 700020 verkeersregelaar	Met hoeveel uur dienen wij rekening te houden en waar zijn deze verkeersregelaars nodig? In het PVE wordt ook nergens iets geschreven over verkeersregelaars. NB: in een raamovereenkomst staan normaliter geen Euro posten, hoe dienen wij hier mee om te gaan?	De inzet van de verkeersmaatregelen en verkeersregelaars is afhankelijk van de door de inschrijver gekozen uitvoeringsmethode en opstellocaties en ter keuze van de inschrijver/opdrachtnemer. De inschrijver dient dus zelf de benodigde inzet te bepalen.
38	4.2 verkeersmaatregelen, posten 7000	De benodigde omleidingen worden verzorgd door de opdrachtnemer en op kosten van de opdrachtnemer. Op voorhand kunnen wij niet inschatten waar u als opdrachtgever omleidingen wenst. Kunt u hiervoor een stelpost opnemen? NB: in een raamovereenkomst staan normaliter geen Euro posten, hoe dienen wij hier mee om te gaan?	De inzet van de verkeersmaatregelen en verkeersregelaars is afhankelijk van de door de inschrijver gekozen uitvoeringsmethode en opstellocaties en ter keuze van de inschrijver/opdrachtnemer. De inschrijver dient dus zelf de benodigde inzet te bepalen.
39	Posten inschrijfstaat 7000 verkeersmaatregelen	Kunt u de post splitsen in: a) Gebruik standaard verkeersafzetting, figuurnummer xxx? b) Toepassen omleiding; maximaal 10 borden? c) Toepassen Parkeerverboden, stuks per keer? NB: in een raamovereenkomst staan normaliter geen Euro posten, hoe dienen wij hier mee om te gaan?	Nee, dit wordt niet aangepast. De inzet van de verkeersmaatregelen en verkeersregelaars is afhankelijk van de door de inschrijver gekozen uitvoeringsmethode en opstellocaties en ter keuze van de inschrijver/opdrachtnemer. De inschrijver dient dus zelf de benodigde inzet te bepalen.
40	Planning	Uiterlijke ontvangst van aanvragen voor documenten is 15 september 2023. De inschrijving is al op 18 september. Dan moeten wij de nota nog verwerken in een EMVI plan, dat is wel erg kort dag. Kunt u de inschrijfdatum verplaatsen met minimaal 4 weken opschuiven na het verschijnen van de nota?	De planning wordt niet aangepast. Tussen de publicatie van de nota van inlichtingen en de inschrijfdatum zit voldoende tijd. Uiterlijke ontvangst van aanvragen voor <u>documenten</u> is 15 september 2023, hiermee wordt bedoeld dat tot uiterlijk 15 september 2023 de <u>aanbestedingsdocumenten en nota's van inlichtingen</u> kunnen worden opgevraagd. Echter deze zijn digitaal beschikbaar, via TenderNed.
41	Inschrijfstaat bestekspost 400010, 101120 en 101130	In een raamovereenkomst staan normaliter geen Euro posten, hoe dienen wij hier mee om te gaan?	het bedrag in de Euro posten zijn uitsluitend bestemd voor het beschreven werk. Indien een nieuwe deelopdracht wordt verstrekt (wat dus nog niet beschreven is) worden de Euro posten door de opdrachtnemer afgeprijsd op de benodigde inzet. Het beschreven werk wordt in meerdere jaren uitgevoerd, het uitgevoerde gedeelte van de Europost kan in de termijn opgevoerd worden.

42	algemeen	loopt het stelsel onder normale omstandigheden droog?	Nee, het stelsel is niet zelfledigend en er zijn verzakkingen aanwezig
43	algemeen	hebben alle inspectieputten een minimale afmeting van tenminste 80x80 cm?	De onderbak van de putten is minimaal 80 x 80 cm.
44	algemeen	hebben alle inspectieputten een vrije doorvoeropening van tenminste 52 cm?	Het putdeksel is rond met een doorsnede van minimaal 52 cm of vierkant 60x60 cm.
45	algemeen	indien niet alle putten voorzien zijn van een stroomprofiel, met welk percentage zakputten dienen wij rekening te houden?	20% van de putten is niet voorzien van een stroomprofiel
46	algemeen	zijn alle inspectieputten voorzien van een stroomprofiel?	20% van de putten is niet voorzien van een stroomprofiel
47	algemeen	dienen wij rekening te houden met persleidingen en zo ja, hoe dienen wij hiermee om te gaan?	Ja, er kunnen direct of indirect persleidingen aanwezig zijn, deze worden indien nodig uitgeschakeld door de opdrachtgever.
48	algemeen	Doordat de werkzaamheden zich uitstrekken over 9 kernen en met name de reinigings- en inspectiewerkzaamheden daardoor het risico lopen dat er geen volledige dagproducties behaald kunnen worden, kunt u de inschrijver tegemoet komen met het toevoegen van bestekposten voor het verplaatsen van kern naar kern?	Nee, deze kosten dienen te zijn opgenomen in de totaalprijs.
49	posten 1021 en 2021	mag de inschrijver ervan uitgaan dat de werkzaamheden enigszins geclusterd (per kern) uitgevoerd gaan worden en er dus gerekend kan worden met dagproducties?	Ja, de werkzaamheden worden zoveel als mogelijk per kern uitgevoerd.
50	posten 1021 en 2021	dient de verificatie inspectie van het te relinen riool en de aan te brengen deelreparaties in één aaneengesloten fase uitgevoerd te worden?	Dit hoeft niet, maar is wel toegestaan.
51	posten 7010 verwijderen obstakels	Kunt u aangeven in welke diameters deze obstakels aanwezig zijn en in welke hoeveelheden per diameter?	Zie het bijgevoegde Ribx-bestand
52	posten 7010 verwijderen obstakels	met hoeveel obstakels per streng dienen wij rekening te houden?	Zie het bijgevoegde Ribx-bestand
53	inschrijfstaat 1021 en 2021 - verificatie inspectie	worden de verificatie-inspecties door de opdrachtgever beoordeeld, en met welk termijn van beoordeling dienen wij rekening te houden?	Ja, na het aanleveren minimaal 10 werkdagen.
54	inschrijfstaat 4000 waarborgen afvoer rioolwater	PVE hoofdstuk 3.4 lid L2 - hier staat beschreven dat de buffertijd voor een te relinen streng 8 uur bedraagt, maar dat binnen deze tijd wel de afvoer van het aangeboden afvalwater gewaarborgd moet worden. Met de huidige europost legt u de gehele verantwoordelijkheid bij de inschrijvende partij, welke echter niet op de hoogte van de benodigde kennis met betrekking tot het gemiddelde aanbod van afvalwater. Kunt u hier meer duidelijkheid in verschaffen?	Er dient altijd een vacuümwagen aanwezig te zijn op het werk om de afvoer van het aangeboden afvalwater te waarborgen. De inzet van de vacuümwagen en duur per dag is mede afhankelijk van de door de inschrijver gekozen uitvoeringsmethode
55	inschrijfstaat 3000 herstellen inlaten	mag de inschrijver ervan uitgaan dat alle te bewerken inlaten zich op de klokstand 12:00 uur bevinden?	Nee, zie het bijgevoegde Ribx-bestand
56	inschrijfstaat 7010 verwijderen obstakels	Wanneer tussentijdse reiniging benodigd is tijdens de freeswerkzaamheden (om blokkering van de freesrobot te voorkomen) op welke posten kunnen wij deze "extra reinigingswerkzaamheden" dan verrekenen?	Deze dienen in de totaalprijs te zijn opgenomen.

57	inschrijfstaat 300010 en 300020	onder welke posten worden de inmeet-werkzaamheden van de inlaten verrekend?	In de posten 300010 en 300020 dien de kosten te zijn opgenomen.
58	PVE 4.5 Informeren bewoners	paragraaf omschrijft dat de bestekhoeveelheid van 2500 stuks in alle informatie rondes voorziet. U bedoelt hier het totaal van 3 rondes? (verificatie inspectie - renovatiewerkzaamheden - opleveringsinspectie?)	Dit betreft zoveel rondes als benodigd bij de gekozen uitvoeringsmethode van de inschrijver/opdrachtnemer en zijn er minimaal 3 maar kunnen er ook 4 of 5 zijn.
59	PVE 3.2 Vergunningen	Met welke benodigde vergunningen/ ontheffingen dient de inschrijver rekening te houden?	Dit zijn de vergunningen benodigd voor ontheffing van bijvoorbeeld asbelasting en overige transportbewegingen.
60	PVE 2.6 tijdsbepaling	PVE 2.6 beschrijft het uitvoeren van 50% van de beschreven werkzaamheden in 2023 en 50% in 2024. Behalve de twijfel over de haalbaarheid in 2023, begrijpen wij niet goed waarom wij volgens de aanbesteding leidraad hoofdstuk 8.4 prijzen moeten indienen welke vaststaan t/m 29 oktober 2025. Kunt u hier duidelijkheid over verschaffen?	Hierbij komt de eis uit het pve paragraaf 2.6 te vervallen: De rioolrenovatiewerkzaamheden beschreven in dit Programma van Eisen dienen voor 50% uitgevoerd en opgeleverd te worden voor 20 december 2023 en voor 50% uitgevoerd en opgeleverd te worden voor 1 oktober 2024. Hiervoor komt de onderstaande eis voor in de plaats: Gedurende de looptijd van de overeenkomst zullen er door de directie deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden verstrekt. De opleverdatum wordt per deelopdracht in onderling overleg bepaald bij het verstekken van de deelopdracht. De werkzaamheden dienen per deelopdracht aaneengesloten uitgevoerd te worden.
61	PVE 2.6 tijdsbepaling	paragraaf 2,6 beschrijft dat 50% van de werkzaamheden uitgevoerd voor 20 december 2023. Aangezien de definitieve gunning pas op 30 oktober 2023 bekend gemaakt, is dit termijn niet haalbaar. Hoe dienen wij dit te interpreteren?	Hierbij komt de eis uit het pve paragraaf 2.6 te vervallen: De rioolrenovatiewerkzaamheden beschreven in dit Programma van Eisen dienen voor 50% uitgevoerd en opgeleverd te worden voor 20 december 2023 en voor 50% uitgevoerd en opgeleverd te worden voor 1 oktober 2024. Hiervoor komt de onderstaande eis voor in de plaats: Gedurende de looptijd van de overeenkomst zullen er door de directie deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden verstrekt. De opleverdatum wordt per deelopdracht in onderling overleg bepaald bij het verstekken van de deelopdracht. De werkzaamheden dienen per deelopdracht aaneengesloten uitgevoerd te worden.
62	PVE 2.5 + 2.6 tijdsbepaling	PVE 2.5 vermeldt dat de van de beschreven hoeveelheden 50% in 2023 en 50% in 2024 moet worden uitgevoerd. Dit is afwijkend met hetgeen vermeld staat in de aanbesteding leidraad hoofdstuk 8.2 waarin gesproken wordt over een vaste looptijd van 2 jaar te weten 30 oktober 2023 t/m 29 oktober 2025. Hoe moeten wij dit lezen?	Hierbij komt de eis uit het pve paragraaf 2.6 te vervallen: De rioolrenovatiewerkzaamheden beschreven in dit Programma van Eisen dienen voor 50% uitgevoerd en opgeleverd te worden voor 20 december 2023 en voor 50% uitgevoerd en opgeleverd te worden voor 1 oktober 2024. Hiervoor komt de onderstaande eis voor in de plaats: Gedurende de looptijd van de overeenkomst zullen er door de directie deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden verstrekt. De opleverdatum wordt per deelopdracht in onderling overleg bepaald bij het verstekken van de deelopdracht. De werkzaamheden dienen per deelopdracht aaneengesloten uitgevoerd te worden.

