



Nederlandse inkoopcriteria voor hout

PRINCIPES EN CRITERIA VOOR:

DUURZAAM BOSBEHEER (SFM) KADER VAN

GEBRUIK EN LOGOGEBRUIK (CoC)

**ONTWIKKELING, TOEPASSING EN BEHEER VAN
CERTIFICERINGSSYSTEMEN (DAM)**

**PROCEDURE VOOR DE GOEDKEURING VAN
CERTIFICERINGSSYSTEMEN DOOR EEN METASYSTEEM (PEM)**

OPMERKING OVER VERSIE MAART 2014

Deze versie van maart 2014 bevat drie wijzigingen ten opzichte van de eerste versie van de criteria van oktober 2008. De wijzigingen waren nodig om ervoor te zorgen dat de Nederlandse Inkoopcriteria in lijn zijn met de EU Houtverordening (EUTR) die het op de EU-markt brengen van illegaal gekapt hout en houtproducten verbiedt. De wijzigingen zijn:

- *Criterium 1.4 (illegale activiteiten) is omgedoopt tot Criterium 6.2;*
- *Er is een nieuw criterium 1.4 opgenomen dat de definitie van "legaal geoogst" van de EUTR weerspiegelt;*
- *Criterium 1.3 is gewijzigd om overlapping met het nieuwe criterium 1.4 te voorkomen.*

DUURZAAM BOSBEHEER (SFM)

Wetgeving en regelgeving		
Wet- en regelgeving	P 1. Relevante internationale, nationale en regionale/lokale wet- en regelgeving moet worden nageleefd. Daartoe vereist het systeem dat:	
Eisen voor bosbeheerder	C 1.1. De bosbeheerder heeft wettelijke gebruiksrechten op het bos.	
	C 1.2. De bosbeheerder voldoet aan alle verplichtingen om belastingen en royalty's te betalen.	
	C 1.3. Internationale overeenkomsten die van toepassing zijn op de bosbeheereenheid worden nageleefd.	Richtlijnen: Internationale overeenkomsten hebben met name betrekking op het Verdrag inzake biologische diversiteit (VBD), de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES), ILO-overeenkomsten en de VN-verklaring over de rechten van inheemse volken. Ongeacht het feit of een bepaald land deze overeenkomsten heeft geratificeerd, moet de norm van het certificeringssysteem, waar relevant, de intentie van deze overeenkomsten weerspiegelen. overeenkomsten.
Wettigheid	C1.4 Het hout wordt gekapt in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving in het land waar het gekapt wordt, dat wil zeggen wetgeving met betrekking tot de volgende zaken: a. rechten om hout te oogsten binnen wettelijk vastgelegde grenzen, b. betalingen voor oogstrechten en hout, met inbegrip van rechten in verband met de houtoogst, c. houtoogst, met inbegrip van milieu- en boswetgeving met inbegrip van bosbeheer en behoud van biodiversiteit, indien rechtstreeks verband houdend met houtoogst, d. wettelijke gebruiks- en pachtrechten van derden die door de houtkap worden aangetast, en e. handel en gewoonten, voor zover het bos sector betreft.	
Sociale aspecten		
Belangen van belanghebbenden	P 2. Er wordt rekening gehouden met de belangen van direct en indirect betrokken belanghebbenden. Daartoe vereist het systeem dat:	
Eigendom en gebruiksrechten	C 2.1. De wettelijke status van het beheer van de bosbeheereenheid en aanspraken van de lokale bevolking, inclusief inheemse volkeren, op eigendoms-, huur- of gebruiksrechten met betrekking tot de bosbeheereenheid of een deel daarvan zijn geïnventariseerd en worden gerespecteerd.	

Nederlandse inkoopcriteria voor hout, januari 2014

Overleg en toestemming	C 2.2. Er vindt effectieve communicatie met en raadpleging en participatie van belanghebbenden plaats met betrekking tot het beheer van de bossen.	Richtlijnen: Een plan en rapporten over hoe en wanneer communicatie met belanghebbenden plaatsvindt, worden beschouwd als indicatoren van effectieve communicatie.
------------------------	--	--

	C 2.3. De lokale bevolking en inheemse volkeren hebben inspraak in het bosbeheer op basis van vrije en geïnformeerde toestemming, en hebben het recht om toestemming te verlenen of te weigeren en, indien relevant, compensatie te ontvangen wanneer hun eigendoms-/gebruiksrechten in het geding zijn.	Richtlijnen: Vrije en geïnformeerde toestemming wordt geïnterpreteerd in de zin dat de activiteit niet zal worden ondernomen voordat de relevante toestemming is gegeven. Richtlijnen: De lokale bevolking en inheemse volkeren kunnen activiteiten alleen voorkomen door hun toestemming te onthouden als hun eigendoms-/gebruiksrechten op het spel staan.
Publieke beschikbaarheid	C 2.4. Het bosbeheerplan en bijbehorende kaarten, relevante monitoringsresultaten en informatie over de toe te passen bosbeheermaatregelen zijn openbaar, met uitzondering van strikt vertrouwelijke bedrijfsinformatie.	Richtlijnen: Publieke beschikbaarheid houdt in dat als belanghebbenden beperkte toegang hebben tot bepaalde media, het beheerplan via andere kanalen wordt verspreid. Afhankelijk van de mate van detail in het beheerplan, moet het volledige plan of een samenvatting beschikbaar zijn. Richtlijnen: Waar dat praktisch en noodzakelijk is, kan informatie over het bosbeheer ook worden gecommuniceerd naar de mensen in het bos door middel van <i>in situ</i> markeringen of informatiedisplays.
Geschillen oplossen	C 2.5. Er bestaan adequate mechanismen voor het oplossen van geschillen met betrekking tot bosbeheer, eigendoms-/gebruiksrechten, arbeidsomstandigheden of sociale diensten.	Richtlijnen: In het geval van een conflict van significante omvang wordt de BBE niet gecertificeerd.
Objecten met culturele en economische waarde	C 2.6. Objecten van culturele en traditionele economische waarde worden geïdentificeerd en geïnventariseerd in overleg met de belanghebbenden en worden gerespecteerd.	
Gezondheid en arbeidsomstandigheden	P 3. Veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden moeten voldoende worden gewaarborgd en waar nodig verbeterd. Daartoe vereist het systeem dat:	
Gezondheid en veiligheid	C 3.1. De bosbeheerder moet adequate gezondheids- en veiligheidsmaatregelen nemen, die ten minste voldoen aan de relevante wetgeving en in overeenstemming zijn met de ILO conventies, om het personeel te beschermen, met inbegrip van aannemers en hun werknemers en, indien van toepassing, de lokale en inheemse bevolking.	Richtlijnen: De kernverdragen van de IAO met betrekking tot dit criterium zijn: • Verdrag nr. 155 inzake veiligheid en gezondheid op het werk en de bijbehorende Aanbeveling nr. 164; • Verdrag nr. 161 betreffende diensten voor arbeidsgeneeskunde en de bijbehorende aanbeveling nr. 171.

Arbeidsvoorwaarden	C 3.2. Werknemers hebben het recht zich te organiseren en te onderhandelen over lonen en arbeidsvoorwaarden, in overeenstemming met de nationale wetgeving en de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).	Richtlijnen: De volgende ILO-verdragen zijn relevant: • Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen' (Verdragen 87 en 98); • Afschaffing van gedwongen en verplichte arbeid' (verdragen 29 en 105); • 'Uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep'. bezetting" (Conventies 100 en 111).
Ecologische aspecten		
Biodiversiteit	P 4. De biodiversiteit moet in stand worden gehouden en waar mogelijk worden verbeterd. Daartoe vereist het systeem dat:	Richtlijnen: De doelstelling dat de biodiversiteit behouden moet blijven, moet worden herzien, rekening houdend met tijd en schaal.
Soorten en ecosystemen	C 4.1. Objecten met een hoge ecologische waarde en representatieve gebieden van bostypes die voorkomen binnen de bosbeheereenheid worden geïdentificeerd, geïnventariseerd en beschermd.	Richtlijnen: 5% wordt beschouwd als een relevant aandeel
	C 4.2. Beschermd en bedreigde planten- en diersoorten worden niet geëxploiteerd voor commerciële doeleinden. (C 13.2) Waar nodig zijn maatregelen genomen voor hun bescherming en, waar van toepassing, toename van hun populatie.	Richtlijnen: Plantensoorten omvatten boomsoorten.
Conversie	C 4.3. Omschakeling van bossen in de BBE naar andere vormen van grondgebruik, met inbegrip van houtplantages, mag niet plaatsvinden tenzij in gerechtvaardigde uitzonderlijke omstandigheden.	Richtlijnen: Uitzonderlijke omstandigheden zijn bijvoorbeeld natuurrampen. Daarnaast kan conversie plaatsvinden als het gebied dat geconverteerd moet worden onbeduidend is, als het duidelijke voordelen voor het behoud op lange termijn mogelijk maakt, of als het gebaseerd is op onbetwiste overheidsbesluiten. Richtlijnen: De bosbeheerder van een plantage moet ernaar streven om duidelijk te maken hoe de plantage helpt om de druk op natuurlijke bossen te verlichten; bijvoorbeeld wanneer de plantage is aangelegd op aangetast land in plaats van door omvorming van natuurlijk bos.
Plantages	C 4.4. In het geval van aanplantingen wordt de voorkeur gegeven aan inheemse soorten en moet een relevant deel van de aanplanting kunnen regenereren tot natuurlijk bos.	Richtlijnen: 5% wordt beschouwd als een relevant aandeel
	C 4.5. Na 1997 mogen geen aanplantingen meer worden aangelegd door omvorming van natuurlijke bossen.	Richtlijnen: Aangetast land en aangetast bos mogen omgezet worden in plantages als dit ecologisch en economisch voordelig is en als de eigenaar of gebruiker geen relatie heeft met de actoren achter de aantasting.

Niet-hout bosproducten, jacht en visserij	C 4.6. De exploitatie van andere bosproducten dan hout, waaronder jacht en visserij, wordt gereguleerd, gecontroleerd en bewaakt. Voor zover relevant, wordt kennis van de lokale bevolking, inheemse volkeren en lokaal actieve milieuorganisaties gebruikt bij het monitoren van commerciële exploitatie.	
Genetisch gemodificeerde organismen	C 4.7. Er worden geen genetisch gemodificeerde organismen gebruikt.	
Reguleringsfuncties	P 5. De regulerende functie en kwaliteit, gezondheid en vitaliteit van het bos moet worden gehandhaafd en waar mogelijk verbeterd. Daartoe vereist het systeem dat:	
Bodem	C 5.1. De bodemkwaliteit van de bosbeheereenheid wordt gehandhaafd en waar nodig verbeterd, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan oevers, rivieroevers, erosiegevoelige delen en hellingen.	Richtlijnen: Drempels voor toegestane maximale hoogte en maximale helling zijn relevante indicatoren voor het voorkomen van bodemerosie.
Water	C 5.2. De waterhuishouding en kwaliteit van zowel grond- als oppervlaktewater in de bosbeheereenheid, als stroomafwaarts (buiten de bosbeheereenheid), worden gehandhaafd en waar nodig verbeterd.	
Ecologische cycli	C 5.3. Belangrijke ecologische cycli, waaronder koolstof- en nutriëntencycli, die voorkomen in de bosbeheereenheid, worden tenminste behouden.	Richtlijnen: bijv. geen verlaging van de grondwaterspiegel op veengronden, voorkomen van vertroebeling van stromen, maatregelen die voorkomen dat er veel voedingsstoffen weglekken na het kappen.
Loggen met minder impact	C 5.4. Vermijdbare schade aan het ecosysteem wordt voorkomen door toepassing van de meest geschikte en beschikbare methoden en technieken voor houtkap en wegenbouw onder de heersende omstandigheden.	
bosbranden	C 5.5. Het aansteken van bosbranden is alleen toegestaan als dat nodig is voor het bereiken van de beheerdoelen van de bosbeheereenheid en er adequate veiligheidsmaatregelen worden genomen.	Richtlijnen: Kleinschalig, Traditionele duurzame "slash and burn"-praktijken binnen een BBE worden niet beperkt door dit criterium.
Ziekten en plagen	C 5.6. Het bosbeheer is gericht op het voorkomen en bestrijden van ziekten en plagen, voor zover deze de houtproductie bedreigen.	
Chemicaliën	C 5.7. Het gebruik van chemicaliën is alleen toegestaan als maximaal gebruik van ecologische processen en duurzame alternatieven onvoldoende blijkt. Het gebruik van klasse 1A en 1B pesticiden, zoals opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie, en van gechloreerde koolwaterstoffen is niet toegestaan.	
Afval en zwerfvuil	C 5.8. Niet-organisch afval en zwerfvuil worden vermeden, verzameld, opgeslagen op de daarvoor bestemde plaatsen en verwijderd op een milieuverantwoorde manier.	

Economische aspecten		
Productiefunctie	P 6. De productiecapaciteit van hout en relevante niet-houtige bosproducten moet in stand worden gehouden. Daartoe vereist het systeem dat:	
Productiecapaciteit	C 6.1. De productiecapaciteit van elk bostype van de bosbeheereenheid als geheel wordt gehandhaafd.	Richtlijnen: Overexploitatie van individuele commerciële boomsoorten moet worden vermeden.
Illegale activiteiten	C 6.2. De bosbeheereenheid is voldoende beschermd tegen alle vormen van illegale exploitatie, illegale vestiging van nederzettingen, illegaal landgebruik, illegaal geïnitieerde branden en andere illegale activiteiten.	
Bijdrage aan de lokale economie	P 7. Bosbeheer moet bijdragen aan de lokale economie en werkgelegenheid. Daartoe vereist het systeem dat:	
Werkgelegenheid	C 7.1. Bosbeheer stimuleert de werkgelegenheid voor de lokale bevolking, inclusief inheemse volkeren, evenals de lokale verwerking van hout en andere bosproducten.	Richtlijnen: De tewerkstelling van de lokale bevolking, inclusief inheemse volkeren, moet worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door opleiding.
Infrastructuur	C 7.2. Voor zover niet anders is bepaald, wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van lokale fysieke infrastructuur en van sociale diensten en programma's voor de lokale bevolking, met inbegrip van inheemse volkeren. Deze bijdrage wordt geleverd in overleg met de lokale bevolking.	
Managementaspecten		
Beheersysteem	P 8. Duurzaam bosbeheer moet worden gerealiseerd door middel van een beheersysteem. Daartoe vereist het systeem dat:	
Managementcyclus	C 8.1. Bosbeheer is gericht op het bereiken van de doelen die zijn geformuleerd in het bosbeheerplan en omvat de cyclus van inventarisatie en analyse, planning, implementatie, monitoring, evaluatie en verbetering.	
Bosbeheerplan	C 8.2. Er is een bosbeheerplan dat ten minste bestaat uit: a. een beschrijving van de huidige conditie van de bosbeheereenheid b. langetermijndoelstellingen c. de gemiddelde jaarlijks toegestane kap per bostype en, indien relevant, de jaarlijks toegestane exploitatie van andere bosproducten dan hout, gebaseerd op betrouwbare en actuele gegevens d. budget voor de uitvoering van het bosbeheerplan.	Richtlijnen: Een realistisch budget moet de uitvoering van het beheerplan mogelijk maken. Richtlijnen: In het beheerplan moet aandacht worden besteed aan zowel economische, sociale als ecologische (ecosystemen, soorten, functies) elementen.
Kaarten	C 8.3. Essentiële elementen voor bosbeheer zijn aangegeven op kaarten.	
Bewaking	C 8.4. De uitvoering van het bosbeheerplan en de ecologische, sociale en economische effecten van het bosbeheer op de BBE en haar omgeving worden periodiek gecontroleerd op basis van adequate gegevens.	
Kennis en expertise	C 8.5. Bosbeheer is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en, indien nodig, informatie over vergelijkbare bostypen.	
	C 8.6. De bossen worden beheerd door professioneel personeel en boswerkers. Adequate periodieke training verzekert het niveau van vaardigheden, inclusief kennis van relevante wetten en verdragen.	

Beheergroep of regionale vereniging	P 9. Het bosbeheer in een groep of regionale vereniging moet voldoende waarborgen bieden voor duurzaam bosbeheer. Daartoe vereist het systeem dat:	
Groep of regionale vereniging	C 9.1. Een groep of regionale vereniging staat onder leiding en toezicht van een onafhankelijke rechtspersoon.	
	C 9.2. Het beheersysteem van een groep of regionale vereniging biedt voldoende garantie om aan criterium 9.3 te voldoen.	
Eisen voor duurzaam bosbeheer	C 9.3. Een groep of regionaal genootschap voldoet aan de eisen gesteld door de SFM standaard van het certificatiesysteem. Daarnaast voldoet elk lid van een groep of regionale vereniging aan deze eisen, voor zover deze van toepassing zijn op zijn activiteiten.	

CHAIN OF CUSTODY EN LOGO-GEBRUIK (CoC)

Chain of Custody-systeem	P 1. Er moet een Chain of Custody (CoC) aanwezig zijn van de boseenheid van herkomst tot het uiteindelijke verkooppunt, die een link vormt tussen het gecertificeerde materiaal in het product of de productlijn en gecertificeerde bosenheden. Daartoe vereist het systeem dat:	
Organisatie	C 1.1 Elke individuele organisatie in de CoC beschikt over een operationeel CoC-systeem.	
	C 1.2 Het managementsysteem van elke organisatie in de CoC biedt voldoende garanties dat aan de eisen van de CoC standaard wordt voldaan.	
	C 1.3 Elke individuele organisatie in de KvK registreert hoeveelheden en de namen en certificaatnummers van de organisaties waarvan zij hout koopt en waaraan zij hout verkoopt.	
Wettelijke bronnen	C 1.4 Als het systeem het mengen van SFM-gecertificeerd en niet-SFM-gecertificeerd materiaal toestaat, wordt het niet-SFM-gecertificeerde materiaal gedekt door een verifieerbaar systeem om te garanderen dat het afkomstig is van niet-betwiste, minstens legale bronnen. Dit geldt voor nieuw, inclusief pre-consumer gerecycled materiaal, en post-consumer gerecycled materiaal.	Richtlijnen: Voor post-consumer gerecycled materiaal is het voldoende als de status ervan als post-consumer materiaal wordt vastgesteld door het controleerbare systeem; er wordt geen rekening gehouden met de wettelijkheid van de herkomst van het hout. Voor pre-consumer gerecycled materiaal daarentegen moet de legaliteit van de herkomst worden gecontroleerd door het controleerbare systeem.
	C1.5 SFM-gecertificeerd hout, inclusief houtproducten, hout uit andere gecontroleerde legale bronnen en hout uit niet-gecontroleerde (legale) bronnen worden administratief gescheiden. Hout uit niet-geverifieerde (legale) bronnen wordt ook fysiek gescheiden van de andere twee bronnen.	
Gemengde houten en geassembleerde producten	C1.6 Als het systeem menging van SFM-gecertificeerd en niet-SFM-gecertificeerd materiaal toelaat, moet (een van) de volgende benaderingen worden gebruikt: • Massabalansclaim: het aandeel van het product dat verkocht wordt als SFM-gecertificeerd is gelijk aan het aandeel van SFM-gecertificeerd materiaal dat een proces ingaat; • op percentage gebaseerde claim: het percentage SFM-gecertificeerd materiaal in een product of productlijn wordt gerapporteerd.	
Chain of Custody groeps-certificering	P 2. Als groeps-certificering van de CoC is toegestaan, moet de norm vereisen dat de groep als geheel moet voldoen aan dezelfde eisen die aan individuele bedrijven worden gesteld. Daartoe vereist het systeem dat:	
Juridische entiteit	C 2.1 Een groep heeft een juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de groep als geheel.	
Beheer	C 2.2 De groep heeft een managementsysteem dat voldoende garanties biedt dat aan C 2.3 wordt voldaan.	

Nederlandse inkoopcriteria voor hout, januari 2014

	C 2.3 De groep werkt volgens principe 1; daarnaast leeft elk lid van de groep deze vereisten na voor zover ze van toepassing zijn op zijn activiteiten.	
--	---	--

Registratie	C 2.4 De groepsleider beschikt over een registratiesysteem inclusief: a. namen en adressen van de groepsleden b. verklaringen van elk lid om te voldoen aan de certificeringsvereisten van de KvK.	
Logo's en labels	P 3. Logo's en labels die bij het certificeringssysteem horen en op producten en documenten voorkomen, moeten een eenduidige betekenis hebben en worden toegepast in overeenstemming met de regels die door het certificeringssysteem zijn vastgesteld. Daartoe vereist het systeem dat:	
Ontwerp en gebruik van logo's en labels	C 3.1. De systeembeheerder stelt regels op voor het gebruik van logo's en labels en voor het toezicht op de naleving ervan. De regels omvatten ten minste: a. specificatie van de logo's en labels b. ondubbelzinnige beschrijving van de claim die de logo's en labels vertegenwoordigen, inclusief de eis om de feitelijke of minimale percentages SFM-gecertificeerd en post-consumer gerecycled materiaal in het product of de productlijn te vermelden c. rechten om logo's en labels te gebruiken d. instructies met betrekking tot het gebruik van logo's en labels en de informatieve tekst die ze tonen.	
Copyright	C 3.2. Het logo is auteursrechtelijk beschermd en is een geregistreerd handelsmerk.	
Duidelijke en nauwkeurige claims	C 3.3 Er is een duidelijk omschreven mechanisme voor het controleren van alle claims die gemaakt worden over de gecertificeerde aard van producten, dat ervoor zorgt dat claims duidelijk en nauwkeurig zijn en dat er actie wordt ondernomen om onjuiste of misleidende claims te voorkomen.	

ONTWIKKELING, TOEPASSING EN BEHEER VAN CERTIFICERINGSSYSTEMEN (DAM)

Standaard ontwikkeling		
Standaard ontwikkeling	P 1. Het proces van standaardontwikkeling en de standaard zelf moeten voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door internationale koepelorganisaties (zoals ISO en ISEAL). Daartoe vereist het systeem dat:	
ISEAL en ISO Gids 59	C 1.1. Het ontwikkelingsproces van de norm voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de <i>ISEAL 'Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards'</i> , de <i>ISO Guide 59 'Code of Good Practice for Standardisation'</i> of gelijkwaardige eisen. Het ontwikkelingsproces en de toepassing van de norm voldoen minimaal aan de volgende criteria: 1.2. t/m 1.10.; 2.1. en 2.2.; 3.3. t/m 3.6. van deze beoordelingstabel.	
Inbreng van belanghebbenden	C 1.2. De normontwikkelingsinstantie bestaat uit de relevante belangengroepen die de economische, sociale en milieubelangen dienen zonder dat één belang overheerst.	
	C1.3 Besluiten van de normontwikkelingsinstantie worden, indien mogelijk, bij consensus genomen. Indien geen consensus wordt bereikt, is stemming bij gekwalificeerde meerderheid van toepassing.	Richtlijnen: De meest gebruikelijke vereiste voor een gekwalificeerde meerderheid is een tweederde meerderheid; andere vereisten kunnen van toepassing zijn zolang rekening wordt gehouden met de verschillende belangen.
	C 1.4. De ontwikkeling van de standaard vindt plaats met inbreng van de relevante belanghebbenden. Er wordt rekening gehouden met mogelijke beperkingen voor bepaalde groepen zoals inheemse volken en kleine boseigenaren om direct bij te dragen.	
Openbare raadpleging	C 1.5. De standaardontwikkelingsprocedure voorziet in publieke inbreng gedurende een redelijke periode.	
Rechtvaardiging voor het verwerken van opmerkingen	C 1.6. Bij de ontwikkeling van de standaard houdt de standaardisatieorganisatie rekening met schriftelijk ingediend en mondeling gecommuniceerd commentaar. De organisatie houdt rapportages bij van het ontwikkelproces van de standaard, inclusief de ontvangen input en hoe daarmee is omgegaan. Een samenvatting hiervan wordt gepubliceerd en is vrij beschikbaar.	
Publicatie	C 1.7. De standaardisatieorganisatie publiceert de standaard zodra deze is vastgesteld.	
Verwijzing naar internationale normen	C 1.8. Een nationale norm die deel uitmaakt van een internationaal certificeringssysteem met een generieke norm of die gebaseerd is op een generieke norm van een overkoepelende organisatie, moet verwijzen naar de relevante generieke norm en geaccepteerd zijn door het relevante internationale systeem of de relevante internationale organisatie.	

Algemene toepasbaarheid	C 1.9. De norm en de procedures voor het vaststellen van naleving zijn voldoende flexibel om te worden toegepast onder veranderende lokale omstandigheden en op bosbeheereenheden van elke omvang, al dan niet als onderdeel van een groep of regionale vereniging.	
Procescriteria en prestatiecriteria	C 1.10. De norm bevat zowel proces- als prestatiecriteria en bestaat, waar van toepassing, uit meetbare, eenduidige parameters met richtlijnen voor interpretatie.	
Beheer certificeringssysteem		
Systeembeheerder	P 2. Het certificeringssysteem wordt beheerd door een juridische entiteit (systeembeheerder). De taken en verantwoordelijkheden worden duidelijk verdeeld over de organisaties die een organisatorisch en/of functioneel onderdeel van het systeem vormen. Daartoe toont het systeem aan dat:	
Juridische entiteit, statuten	C 2.1. De systeembeheerder is een wettelijk geregistreerde organisatie met statuten, contactadres, telefoon, e-mail en website.	
Entiteiten, verdeling van verantwoordelijkheden	C 2.2. De verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken tussen de entiteiten die een organisatorisch en/of functioneel deel van het certificeringssysteem uitmaken en de te volgen procedures zijn duidelijk en publiek beschikbaar. Het certificeringssysteem omvat ten minste regels voor de volgende functies: a. standaardontwikkeling b. certificering c. accreditatie d. toezicht op de juiste uitvoering van taken en naleving van de regels e. behandeling van bezwaar en beroep f. ontwerp en gebruik van logo's en labels	
Beslissingsorganen en bezwaar- en beroepsprocedures	P 3. Besluitvormingsorganen weerspiegelen de belangen van belanghebbenden en voorzien in adequate procedures voor bezwaar en beroep met betrekking tot de genomen besluiten en het functioneren van de besluitvormingsorganen. Daartoe vereist het systeem dat:	
Samenstelling	C 3.1. In de besluitvormings- en adviesorganen zijn de relevante belangengroepen vertegenwoordigd zonder overmatige dominantie van één belang.	Richtlijnen: Indien bepaalde belangengroepen niet vertegenwoordigd zijn, zal TPAC onderzoeken waarom dit het geval is. Bovendien wordt nagegaan of het belang op een andere manier vertegenwoordigd is. Als TPAC van mening is dat bepaalde belangen onterecht afwezig zijn, wordt hiermee rekening gehouden bij de beoordeling van het criterium.
Besluitvorming	C 3.2. Besluiten van besluitvormings- en adviesorganen worden zo mogelijk bij consensus genomen. Als er geen consensus wordt bereikt, wordt er bij meerderheid gestemd.	

Voorziening voor bezwaar of beroep	C 3.3. Bezwaar- en beroepsprocedures zijn openbaar en geven duidelijk aan tot welke entiteit een belanghebbende zich moet wenden in geval van bezwaar of beroep tegen de werking van een bepaalde entiteit of tegen een besluit van een bepaalde entiteit.	
Rechtvaardiging	C 3.4. De bezwaar- en beroepsprocedures vereisen dat de indiener of een vertegenwoordiger het bezwaar of beroep onderbouwt met argumenten en relevante documentatie.	
Redelijke termijn	C 3.5. Bezwaar- en beroepsprocedures bevatten duidelijke en redelijke termijnen voor de behandeling van het bezwaar of beroep.	
Onafhankelijk forum	C 3.6. Een forum van onafhankelijke personen, die de juridische en domeinkennis adequaat vertegenwoordigen, behandelt beroepszaken. Beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen.	
Certificatie-instellingen en certificatieprocedures		
Certificeringsinstanties en -procedures	P 4. Certificeringsinstanties zijn onafhankelijk en bevoegd om duurzaam bosbeheer en het chain of custody systeem te beoordelen. Daartoe vereist het systeem dat:	
Certificeringsinstanties	C 4.1. De certificatie-instellingen zijn geaccrediteerd op basis van de eisen en richtlijnen in ISO 17021 <i>'Conformity Assessment - Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of'</i> . <i>Managementsystemen'</i> en/of ISO Guide 65 (EN 45011) <i>'General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems'</i> en bij voorkeur op basis van specifieke aanvullende eisen voor het uitvoeren van conformiteitsbeoordelingen volgens de standaarden voor duurzaam bosbeheer en de chain of custody.	
Procedure voor beoordeling	C 4.2. De certificering omvat een beoordeling van systeemdOCUMENTEN, bezoeken ter plaatse en voldoende raadpleging van externe belanghebbenden.	
	C 4.3. In geval van groeps- of regionale certificering moet een adequate steekproef van groepsleden worden geaudit.	
Publieke beschikbaarheid	C 4.4. In aanvulling op de eisen in ISO 17021 en ISO Guide 65 maakt de certificatie-instelling de volgende zaken openbaar: a. samenvattingen van beoordelingsrapporten b. een lijst van de toegekende certificaten	

Nederlandse inkoopcriteria voor hout, januari 2014

¹ ISO 17021 heeft ISO Guide 62 (EN 45012) en ISO Guide 66 vervangen. Er geldt een overgangsperiode. ISO Guide 62 (EN 45012) en ISO Guide 66 mogen tot september 2008 worden gebruikt.

Accreditatie		
Accreditatie	P 5. De accreditatie-instellingen die de accreditaties voor certificering van duurzaam bosbeheer en/of de chain of custody verlenen, zijn competente en onafhankelijke, nationale of internationale organisaties die bij voorkeur lid zijn van de IAF. Daartoe vereist het systeem dat:	
Accreditatie-instelling	C 5.1. Accreditatie moet worden verleend door een nationale of internationale organisatie die voldoet aan de eisen zoals opgenomen in ISO 17011 ' <i>General Requirements for Beoordeling en accreditatie van certificatie-instanties</i> '.	
Collegiale toetsing	C 5.2. De accreditatie-instelling neemt deel aan een peer review proces met zusterorganisaties, bij voorkeur in het kader van de IAF.	Richtlijnen: Een peer review vindt bij voorkeur plaats binnen het kader van de IAF en haar regionale organen. Vergelijkbare kaders zijn: de multilaterale regelingen voor ISO/IEC 17021(SFM certificering) en ISO/IEC Guide 65 (CoC).

PROCEDURE VOOR DE GOEDKEURING VAN CERTIFICERINGSSYSTEMEN DOOR EEN METASYSTEEM (PEM)

Beoordelings- en goedkeuring	P1 De beoordelings- en goedkeuringsprocessen voor certificeringssystemen zijn betrouwbaar en transparant.	
Procedure	C 1.1. De beoordelingsprocedure is transparant en volgt een duidelijk tijdschema.	
Beoordeling: Onafhankelijkheid en deskundigheid	C 1.2. De beoordeling wordt uitgevoerd door een onafhankelijke instantie. De auditors hebben relevante ervaring en expertise.	
	C 1.3. De systeembeheerder van het metasysteem dient het beoordelingsrapport in voor collegiale toetsing.	
Raadpleging	C 1.4. Er is een voorziening voor raadpleging van de systeembeheerder over het beoordelingsrapport.	
	C 1.5. De beoordelingsprocedure voorziet in publieke inbreng over de regeling gedurende een redelijke periode.	
	C 1.6. De beoordelingsinstantie houdt rekening met alle schriftelijke opmerkingen. Er wordt bijgehouden welke input is ontvangen en hoe daarmee is omgegaan. Ten minste een samenvatting van de ontvangen opmerkingen wordt gepubliceerd en is vrij beschikbaar.	
Wijzen van beoordeling	C 1.7. De beoordelingsprocedure omvat een bureaustudie op basis van: a. een gestandaardiseerde checklist voor beoordeling; b. een gedocumenteerde interpretatie van termen en criteria.	
	C 1.8. De beoordelingsprocedure omvat een bezoek aan het land van de aanvrager en raadpleging van onder andere: a. de systeembeheerder; b. bosbeheerders; c. bosbeheerder; d. certificeringsinstanties; e. lokale gemeenschappen; f. Niet-gouvernementele organisaties.	
	C 1.9. De beoordelingsprocedure voorziet in een transparant scoresysteem.	
Beoordeling stijd	C 1.10. De beoordelingsprocedure voorziet in een redelijke termijn tussen het begin van de eigenlijke beoordeling en de indiening van het rapport.	
Beslissing over acceptatie	C 1.11. De beslissing over acceptatie wordt genomen door een verantwoordelijke instantie volgens transparante en betrouwbare procedures.	
Publicatie van besluit	C 1.12. De beslissing over de acceptatie wordt zo snel mogelijk gepubliceerd.	

Geldigheid	C 1.13. Alle wijzigingen in het systeem moeten worden gemeld aan de beheerder van het metasysteem.	
	C 1.14. De acceptatie eindigt na vijf jaar, of eerder als er substantiële wijzigingen zijn aangebracht in het certificeringssysteem. In beide gevallen is een herbeoordelingsprocedure vereist om het systeem opnieuw te accepteren.	
	C 1.15. Er moeten criteria en mechanismen zijn voor opschorting en intrekking van de acceptatie van het certificeringssysteem.	
Oplossing van klachten en beroepen	C 1.16. Bezwaar- en beroepsprocedures zijn openbaar en geven duidelijk aan tot welke instantie een belanghebbende zich moet wenden. De procedure geeft ook duidelijke tijdschema's aan.	
	C 1.17. Beroepszaken worden behandeld door een onafhankelijke instantie met voldoende juridische en domeinkennis. De beslissing over het beroep wordt genomen door een verantwoordelijke instantie via transparante en betrouwbare procedures.	

Contactgegevens

SMK

Bezuidenhoutseweg 105
2594 AC Den Haag
Nederland

T: +31 (0)70 358 63 00

E: tpac@smk.nl

W: www.tpac.smk.nl