

Onderdeel	Omschrijving	Prio	
Navigatie	De toekenning van objectlocaties aan een kern/bemaling gebied en de toekenning van kern/bemaling gebied aan een beheersgebied moet instelbaar en aanpasbaar zijn, zodanig dat ook de menustructuren automatisch mee wijzigen.	Laag	
Kaartweergave	Naast de beschreven GWSW lagen kunnen ook lagen op basis van shape files, GeoJSON, WMS of WFS worden geconfigureerd.	Laag	
Kaartweergave	Het is mogelijk om de beschreven kaartlagen tegelijkertijd aan te zetten en hierbij kan de transparantie per kaartlaag worden ingesteld.	Laag	
Alarmen	De huidige doormelding van alarmen uit het huidige WinCC OA systeem dient overgenomen te worden in het nieuwe telemetriesysteem. De huidige prioriteiten van alarmen zijn als volgt verdeeld: 1. Minst urgent; 2. Urgent; 3. Meest urgent.	Middel	
Processcherm	De volgende gegevens dienen geconfigureerd te worden op het processcherm van een objectlocatie: - Hoeveelheid m3 aanwezig in het achterliggende stelsel; - Hoeveelheid m3 actuele vrije ruimte in het stelsel; - Hoeveelheid m3 van de vorige pompcyclus (d.m.v. een continue schijfmeting of aanwezige debietmeter).	Hoog	
Grafieken	Inzoomen kan worden uitgevoerd door een kader te selecteren in het grafiekgedeelte. Hierbij wordt er zowel op de x-as als de y-as ingezoomd tot het door de gebruiker geselecteerde kader.	Hoog	
Grafieken	Het is mogelijk om aanpassingen in een grafiek op te slaan. Deze gebruikers gedefinieerde grafiek wordt onder de gebruikersnaam opgeslagen.	Laag	
RTC	In RTC is een gebruiker met voldoende rechten in staat om een beslisboom te maken op basis van objectlocaties, parameters, instellingen en vaste waarden. IF/THEN/ELSE statements en alle afhankelijkheden zijn te vervaardigen en stapsgewijs inzichtelijk te maken. Ook kunnen binnen een stap in de beslisboom berekende waarden worden gemaakt op basis van formules met de genoemde parameters en/of instellingen en vaste waarden. Er dient altijd een veilige modus scenario mogelijk te zijn, indien bijvoorbeeld de communicatie uitvalt of bij spanningsuitval van een objectlocatie optreedt en de RTC procedure niet kan worden uitgevoerd.	Laag	
RTC	RTC-procedures dienen door gebruikers (met voldoende rechten) aangemaakt te kunnen worden in het telemetriesysteem. Voor het aanmaken is <u>geen programmeerkennis</u> nodig en dient visueel te worden uitgevoerd.	Hoog	

Validatie	In een rapport is het mogelijk om de betrouwbaarheid van gegevens per dag, week, maand of jaar te bepalen in vergelijking met de historie (gemiddelde, of totalen van een vergelijkbare periode).	Laag	
Assetmanagement	Voor het aanmaken van een asset kan gebruik gemaakt worden van een kopieerfunctie om de objectlocatie te kunnen aanmaken.	Hoog	