

berekening minimaal ruimteprogramma school voor 360 leerlingen en kinderopvang ZONDER gymzaal **Hof van Holland**
voor 60 leerlingen modulair bouwen, kinderopvang in 3 groepen

21-2-2023

Status: Goedgekeurd als onderdeel van projectopdracht v1.0 d.d. 31-01-2024

Omschrijving	aantal II	norm per II- groep	sub-totaal	vaste voet	Totaal bvo
school	360	5,03	1811	200	2.011
	60	5,03	302		302
kinderopvang	3		364		364
Bvo school + kov					2.677
Verdeeld over 2 evengrote bouwlagen: 1338,5 (Zonder enige ontwerpspeling)					

Indicatie opzet Terreinprogramma

Opgegeven kavelgrootte 4514 m2

4514 m2 (volgens bijgevoegde kaartjes)

Omschrijving	omvang	bvo in m²	
voetprint zonder ontwerpspeling school *		1.340	NB. Afhankelijk van gewenste ontwerpspeling op te hogen en bij bouw in 3 lagen te verlagen
spelen school gerelateerd aan 420 leerlingen *		600	NB. Grotere omvang is veelal wenselijk (bijv. 1.000m2). Minimale norm bedraagt 600 m2: de Verordening beschrijft: 'vanaf 200 leerlingen kan volstaan worden met 600 vierkante meter netto'.
spelen kinderopvang		225	5 m2 per kind
parkeren op eigen terrein		0	onder of bij de sporthal 13 parkeerplaatsen 312 m2
kiss and ride op eigen terrein		600	in combi met spelen 25 parkeerplaatsen 600 m2
tijdelijke uitbreiding			tijdelijke lokalen: bij voorkeur in voetprint school (dus zoeken in bouwhoogte)
Opstelplaats afval/ papier containers		12	
Buitenberging op terrein	10 + 20	30	
fietsenstalling 120 fietsen *	1,5 m² per fiets	180	NB. In geval van stimuleren meer fietsgebruik verder op te hogen In openbare ruimte zijn vlgs mij nu ook fietsenklemmen getekend. Is dubbelgebruik mogelijk?
Fietsenstalling personeel (20)	1,5 m² per fiets	30	
voetprint bieb / De Lindenberg		865	Op basis van 2 bouwlagen
parkeren op eigen terrein		0	2 parkeerplaatsen 48 m2
fietsenstalling		15	in openbare ruimte mogelijk?
eigen terrein bieb		0	terrasfunctie gewenst door bibliotheek, zit in voetprint
Laden & lossen bieb		30	kleine vrachtauto
Jongerenruimte		0	Te integreren in de bieb (geen extra ruimte nodig)
Sub-totaal		3.927	NB: De beschikbare kavel is groot genoeg voor school en bibliotheek. Het is krap!