

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: INFR220658-01

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving	3
-------------------------	---

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
711010			Aanpassen bestekpost Aanpassen Ø300 PE-100 naar Ø315 PE-100 Aanpassen minimale lengte van de boring naar 30,0 m Toevoegen tekst: "- Verwijderen lasrillen aan de binnenzijde van de buis bij toepassen van spiegellassen"				
711010	249999		Maken gestuurde boring. Betreft: maken van gestuurde boring Inclusief alle benodigde werkzaamheden voor het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring Bestaande uit: - Aan en afvoer van materieel - Maken van de startput en ontvangstput - Maken horizontaal gestuurde boring - Verwijderen lasrillen aan de binnenzijde van de buis bij toepassen van spiegellassen" Inclusief aanbrengen insulators en doorvoeren persleiding Gestuurde boring uitvoeren in Ø315 PE-100, SDR 17, PN10 Minimale lengte van de boring 30,0 m Extra lengtes van de boring verrekenen op bestekpostnr.: 712010	st	10,00	F	
712010			Aanpassen bestekpost Aanpassen tekst: "...van 17,0 m..." in "...van 30,0 m..." Aanpassen tekst: "...PE-100" in "...Ø315 PE-100..."				
712010	249999		Verlengen horizontaal gestuurde boring. Betreft het verlengen van horizontaal gestuurde boring wanneer de minimale van 30,0 m wordt overschreden Inclusief aanbrengen insulators en doorvoeren persleiding Gestuurde boring uitvoeren in Ø315 PE-100 SDR 17 PN10	m	50,00	F	
731010			Aanpassen bestekpost Vervallen "PE-100, SDR 17, PN10" Nieuwe tekst: "Persing uitvoeren in Ø300 mm Staal S355"				
731010	249999		Maken persing Betreft: maken van persing Inclusief alle benodigde werkzaamheden voor het uitvoeren van een persing Bestaande uit: - Aan en afvoer van materieel - Maken van de startput en ontvangstput - Maken persing Inclusief aanbrengen insulators en doorvoeren persleiding Persing uitvoeren in Ø300 Staal S355 Minimale lengte van de persing 11,0 m Extra lengtes van de boring verrekenen op bestekpostnr.: 732010	st	5,00	F	
732010			Aanpassen bestekpost Vervallen "PE-100, SDR 17, PN10" Nieuwe tekst: "Persing uitvoeren in Ø300 mm Staal S355"				

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
732010	249999		Verlengen persing Betreft het verlengen van persing wanneer de minimale van 11,0 m wordt overschreden Inclusief aanbrengen insulators en doorvoeren persleiding Persing uitvoeren in Ø300 Staal S355 .	m	20,00	F