

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Aanbestedingsleidraad p. 23	Is de samenstelling van de beoordelingscommissie voor de beoordeling van beide plannen van aanpak gelijk (i.e. worden beide plannen van aanpak door dezelfde personen beoordeeld) ?	Ja, de plannen worden door hetzelfde team beoordeeld.
2	Aanbestedingsleidraad p. 22	Bij bulit 4 van K1 vraagt u welke stakeholders er volgens de inschrijver belangrijk zijn. Kunt u bevestigen dat u hiermee bedoelt belangrijk bij het verder uitwerken van het ontwerp?	Ja dat klopt het heeft betrekking op de stakeholders tijdens de bouwteamfase.
3	Aanbestedingsleidraad p. 22	U vraagt ons om in het plan van aanpak in te gaan op hoe middels de fasering rekening gehouden wordt met de belangen van de gemeente en de bewoners. Wenst u hier al een uitgewerkte fasering terug te zien of wenst u hier te lezen hoe wij in de bouwteamfasen de belangen van de gemeente en de bewoners meenemen in de fasering?	Dit besluit laten wij aan u over. U dient ons met het plan te overtuigen van het feit dat uw aanpak werkt, effectief is en zorgt dat het ontwerp en de fasering van de uitvoering tot genoegdoening en de tevredenheid van de stakeholders is afgestemd.
4	Inschrijfstaat	Op dit moment is nog niet bekend wat de prijzen van werkzaamheden en materialen worden in 2025. Door inschrijvers nu al prijzen te laten opgeven voor de uitvoeringswerkzaamheden, ontvangt u mogelijk prijzen waar een voorzichtigheidsmarge in verwerkt zit die mogelijk niet past bij het daadwerkelijke prijspeil in 2025. Om dit te voorkomen is het gebruikelijk bij bouwteams om alleen prijzen af te geven voor de activiteiten in het bouwteam. Na afronding van het ontwerp worden marktconforme prijzen vastgesteld en vinden eventuele onderhandelingen plaats tussen OG en ON. Daarna kan OG besluiten om door te gaan met de bouwteampartner of het afgeronde ontwerp los in de markt te zetten als RAW-bestek. Op die manier bent u ervan verzekerd dat u niet teveel betaalt voor de uitvoeringswerkzaamheden. Ons voorstel is om de prijscomponent van deze aanbesteding te beperken tot alleen de prijzen voor de activiteiten in het bouwteam. Kunt u hiermee akkoord gaan?	Nee, vanwege de planning kan het zijn dat voorbereiding en uitvoering parallel plaats vindt. Daarnaast wil OG vooraf al duidelijkheid hebben over prijsvorming zonder dat er nog een aanbestedingsronde noodzakelijk is. Daarnaast zijn onverwachte prijswijzigingen en/of gebeurtenissen reeds afgedekt in de RAW bepalingen van de raamovereenkomst.
5	Aanbestedingsleidraad	Bent u zich ervan bewust dat EMVI-beloften uit de inschrijvingen mogelijk niet uitgevoerd kunnen worden door beslissingen die in het bouwteam genomen worden tijdens het verder uitwerken van het ontwerp?	Dit wordt niet verwacht maar bij grote wijzigingen in het ontwerp zou dit mogelijk het geval kunnen zijn. Dat betreft dan een contractwijziging die schriftelijk overeen moet worden gekomen.
6	Document INFR220658-01 Raamcontract	Het lijkt erop dat het document genaamd Raamcontract het RAW-bestek bevat en dat het daadwerkelijke contract ontbreekt. Kunt u het contract alsnog verstrekken?	Het contractgedurende de bouwteamfase is de Bouwteamovereenkomst, zie bijlage 1. Het raambestek is daar onderdeel van. Na de bouwteamfase wordt er een los contract opgesteld op basis van het raambestek.
7	Raamcontract	73 Persingen Een persing kan niet worden uitgevoerd in PE. Kunt u deze eis aanpassen naar een gangbaar materiaal, zoals staal?	Correct, post 731010 is aangepast.
8	Raamcontract	711010 Maken gestuurde boring en 712010 verlengen horizontaal gestuurde boring Een horizontale boring van 17m is wel erg kort. Minimale lengte is circa 50m.	Minimale lengte aangepast naar 30 m. De bestekposten 711010 en 712010 zijn aangepast.
9	Raamcontract	711010 Maken gestuurde boring en 712010 verlengen horizontaal gestuurde boring PE met een maat van 300mm bestaat niet. Kunt u deze maat aanpassen naar PE 315 of een andere gangbare maat?	Correct, de bestekposten 711010 en 712010 zijn aangepast.
10	Raamcontract	711010 Maken gestuurde boring en 712010 verlengen horizontaal gestuurde boring Insulators op een horizontale gestuurde boring zijn niet mogelijk. Verzoek om dit te laten vervallen.	Het toepassen van insulators blijft gehandhaafd, de binnenzijde van de buis dient glad te zijn. Lasrillen dienen te worden verwijderd. Bestekspost 71101 is aangepast.
11	Raamcontract	711010 Maken gestuurde boring en 712010 verlengen horizontaal gestuurde boring Normaliter zijn de boringen een SDR klasse zwaarder: SDR13,6/SDR11. Kunt u controleren dat de genoemde klasse de juiste is?	De SDR-klasse blijft ongewijzigd. Uit de in te dienen boorplannen en berekening dient te blijken dat de gevraagde klasse voldoet.
12	Raamcontract	203110 Aanbrengen PE buis: In deze post moet 4750 m PE geleverd worden met een nominale middenlijn van 200mm. De PE prijs is onderhevig aan flinke prijsverhogingen. Hoe gaat men om met eventuele prijsverhogingen na inschrijving?	Zie antwoord bij vraag 4
13	Raamcontract	Post 203110 Aanbrengen PE buis: In deze post moet 4750 m PE geleverd worden met een nominale middenlijn van 200mm. PE heeft een standaard maatvoering op basis van de buitendiameter. Welke diameter moet worden toegepast?	Met nominale middenlijn wordt PE buis 200 mm PN10 SDR17 bedoeld.