



Bedienkop WB2015

De WB2015 is een waterdichte bedienkop waarmee een (TETRA) mobilofoon bediend kan worden. Vanwege de grote toetsen is bediening met handschoenen geen probleem, hierdoor is de bedienkop uitermate geschikt voor gebruik op motorfietsen.

De bedienkop is o.a. voorzien van de volgende functies:

- Alle toetsen geven een schakelmoment na indrukken
- 9 Statustoetsen beschikbaar, elk voorzien van een RGB LED indicatie waarmee de laatst gekozen status zichtbaar blijft
- Automatische synchronisatie van gespreksgroepen met de mobilofoon waarbij de mobilofoon de bron is
- Schakelen naar een gespreksgroep m.b.v. een verkort kiesnummer (conform LKF nummering)
- Mogelijkheid om via SDS een aanmeldbericht te sturen
- Toets -en schermverlichting volledig dimbaar
- Schakelen DMO/TMO
- Volume wijzigen
- 2 snelkeuze-toetsen via bedienkop toe te wijzen aan veel gebruikte Gespreksgroepen
- Noodoproep
- Mogelijkheid 2 mobilofoons te koppelen
- DGNA afhandeling
- Automatische detectie type mobilofoon, de volgende worden ondersteund:
Motorola MTM800 Enhanced
Motorola MTM5xxx serie
Cleartone CM5000
Sepura SRG3900
Motorola MTM700/800 (op aanvraag)
- IP67
- Communicatie op basis van PEI
- Voedingsspanning 8..32 VDC
- Afmetingen (LxBxW): 24x11x3.5 cm
- Behuizing voorzien van drukventiel tegen condensvorming

