

Protocol bepaling gemiddelde vervuilingsgraad GFT ten bate van de overeenkomst voor het verwerken van het GFT van "ROVA IJssel-Vechtstreek".

1 Achtergrond

ROVA Regie BV besteedt de verwerking van 25 kton van het GFT uit de IJssel-Vechtstreek aan. Daarbij is als volgt een relatie gelegd tussen de vervuilingsgraad en het verwerkingstarief:

- Boven 5% geldt de verwerkingsprijs VP
- Bij gemiddeld 5% geldt de verwerkingsprijs VP
- Bij gemiddeld 4% geldt de verwerkingsprijs VP min € 3,-
- Bij gemiddeld 3% geldt de verwerkingsprijs VP min € 6,-
- Bij gemiddeld 2% geldt de verwerkingsprijs VP min € 9,-
- Bij gemiddeld 1% geldt de verwerkingsprijs VP minus €12,-
- Bij gemiddeld 0% geldt de verwerkingsprijs VP minus €15,-
- Tussenliggende waarden worden berekend op basis van de gemiddelde vervuilingsgraad zoals die is bepaald op basis van één cijfer achter de komma en op basis daarvan geprijsd.

Middels sorteeranalyses wordt de vervuilingsgraad van het GFT vastgelegd. Gemiddelde vervuilingsgraden worden afgerond op 1 cijfer achter de komma en het tarief wordt naar evenredigheid op basis van de genoemde staffelwaarden bepaald. Een nadere uitwerking van aantal sorteeranalyses, de manier waarop ze worden uitgevoerd, de uitwerking van de resultaten en kosten daarvan is gemaakt in onderhavig protocol.

Deze sorteeranalyses hebben een geheel ander doel dan de acceptatie- en afkeurprocedure en staan daar verder los van. Deze sorteeranalyses worden uitsluitend uitgevoerd met het oog op de bepaling van de gemiddelde vervuilingsgraad zoals hierboven bedoelt. Vrachten met meer dan 5% vervuiling dienen te worden afgekeurd, maar worden in de praktijk vaak niet als zodanig herkend. We gaan er daarom van uit dat vrachten met 7% vervuiling altijd wel herkend worden als te vervuild en daarom altijd afgekeurd worden. Dit betekent dat vrachten tot en met 7% vervuiling die in het kader van dit protocol worden geselecteerd meedoen in de berekening van het gemiddelde vervuilingspercentage. Indien uit de sorteeranalyse van een geselecteerde vracht blijkt dat die meer dan 7% vervuiling bevat wordt deze afgekeurd en wordt het resultaat van de betreffende analyse niet meegenomen in de berekening van de gemiddelde vervuilingsgraad. In dat geval zijn de kosten van de sorteeranalyse voor de gemeente/opdrachtgever voor de verwerking van het GFT. Er wordt in voorkomende gevallen een nieuwe vracht geselecteerd waar een vervangende sorteeranalyse op uitgevoerd wordt.

Dit protocol sortering GFT gemeenten ROVA IJssel-Vechtstreek wordt na 1 jaar en vervolgens jaarlijks met de opdrachtgever geëvalueerd en kan met wederzijdse instemming worden aangepast.

2 Kosten, frequentie en plaats van uitvoering sorteeranalyses

2.1 Kosten

ROVA en opdrachtnemer betalen elk de helft van de kosten van de sorteeranalyses, wijzen gezamenlijk een inspectiebedrijf aan en verlenen samen opdracht voor de sorteeranalyses. ROVA stelt voor om hiervoor

1 van 3

Protocol bepaling gemiddelde vervuilingsgraad GFT ten bate van de overeenkomst voor het verwerken van het GFT van "ROVA IJssel-Vechtstreek".

Inspectiebedrijf Elsinga Beleidsplanning en Innovatie in te schakelen, tenzij daar wezenlijke bezwaren tegen zijn door opdrachtnemer.

2.2 Frequentie sorteeranalyses

Er worden 12 sorteeranalyses per jaar uitgevoerd, verdeeld over het jaar (elke maand een analyse).

2.3 Plaats uitvoering sorteeranalyses

Sortering vindt plaats op locatie van de verwerker. Inschrijver dient hier rekening mee te houden.

3 Procedurele bepalingen

1. Het inspectiebedrijf ontvangt de aanleverschema's van ROVA IJssel-Vechtstreek.
2. Het inspectiebedrijf selecteert random vracht en stelt op onafhankelijke en representatieve wijze het vervuilingpercentage van de vracht vast.
3. Zo weinig mogelijk belanghebbenden (opdrachtgever en opdrachtnemer) worden van te voren op de hoogte wordt gesteld van de geselecteerde vracht. Enkel wanneer het noodzakelijk is voor de planning of uitvoering van de analyses wordt een belanghebbende op de hoogte gebracht. Dit zal met name gebeuren om zeker te zijn dat de geselecteerde vracht apart gehouden wordt voor sortering.
4. Het inspectiebedrijf zal zo snel als praktisch mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na het lossen van de vracht op de ontvangstlocatie van opdrachtnemer de sorteeranalyse uitvoeren.
5. Onder supervisie van het inspectiebedrijf wordt de vracht met behulp van een shovel of kraan gemengd. Het mengproces stopt wanneer de betreffende inspecteur de gemengde vracht als homogeen beschouwt.
6. Onder toezicht van de inspecteur pakt de machinist een representatief monster van ongeveer 500kg (tussen de 400 en 600kg) GFT uit de gehomogeniseerde vracht.
7. De exacte hoeveelheid gesorteerd GFT wordt via een gekalibreerd weeginstrument van het inspectiebedrijf gewogen.
8. Indien het inspectiebedrijf kan aantonen dat een alternatieve en representatieve methode voor het onafhankelijk en representatief samenstellen van het uit de vracht te sorteren monster mogelijk is, dan is dit toegestaan mits zowel de verwerker als de gemeente/penvoerder van de ontdoener beiden akkoord zijn.
9. Enkel bij wederzijdse instemming tussen de ROVA en de verwerker is het toegestaan om punten 5 en 6 uit te voeren zonder dat het inspectiebedrijf aanwezig is.
10. Het inspectiebedrijf rapporteert de bevindingen aan ROVA en aan de verwerker.
11. Aanvullend op het vorige punt stuurt het inspectiebedrijf een PDF print van een Excelsheet met het overzicht van de uitgevoerde analyses.

Protocol bepaling gemiddelde vervuilingsgraad GFT ten bate van de overeenkomst voor het verwerken van het GFT van "ROVA IJssel-Vechtstreek".

4 Berekening gemiddelde vervuiling per perceel en financiële afhandeling

4.1 Berekening gemiddelde vervuiling

Na de laatste sorteeraanalyse van het jaar wordt de gemiddelde vervuilingsgraad op 1 cijfer achter de komma berekend. Op basis van de gemiddelde vervuiling van het perceel vindt de eindafrekening plaats. Daarbij geldt het volgende:

- Er worden twaalf (12) geldige sorteeranalyses uitgevoerd.
- Een sorteeraanalyse is geldig als de uitkomst lager of gelijk is aan 7% vervuiling.
- Het gemiddelde vervuilingpercentage is gelijk aan de som van de vervuilingpercentages van de uitgevoerde geldige sorteeranalyses gedeeld door het aantal uitgevoerde geldige sorteeranalyses.

4.2 Financiële afhandeling

Uiterlijk één maand na rapportage van de laatste geldige sorteeraanalyse, of uiterlijk op 31 januari van het jaar volgend op het jaar waarover de verrekening plaatsvindt (laatste van toepassing zijnde moment) betaalt de GFT-verwerker het verschuldigde bedrag aan de opdrachtgever zoals in het van toepassing zijnde GFT-verwerkingscontract genoemd. Tevens verzorgt de GFT-verwerker uiterlijk op de hierboven genoemde tijdstippen een heldere berekening/onderbouwing van het te betalen bedrag.

5. Wel of geen vervuiling van het GFT

Als basis voor het bepalen van of iets wel of geen vervuiling van het GFT is wordt de actuele wel-niet lijst uit het LAP-3 of de opvolger van het LAP-3 gebruikt.