Aanbesteding:	31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Aanbestedende Dienst:	Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie:	31187112

Toelichting:
2e Nota van Inlichtingen

Ref.nr. 40

Onderwerp:
WP1 Renesse diepte langs de vaarroute

Vraag:
In het borgingsdocument WP1 Renesse wordt benoemd dat het niet voorzien is dat er een vaargeul / zandrug gebaggerd moet worden. Kan de aanbesteder aangeven of gegadigde alsnog tot de -8m NAP mag baggeren indien de vaarroute ondieper is dan -8m NAP?

Antwoord:
Aanbesteder wijst dit verzoek af. Het is niet toegestaan de vaargeul naar Renesse te baggeren.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	13 okt. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 41

Onderwerp:
Winvak S5M

Vraag:
Zandwinvak S5M, met de t0 en t1 survey is goed zichtbaar dat er al gebieden dieper dan 2m zijn ontgraven t.o.v. de t0 peiling. Ook is de bewegelijkheid van de zandruggen goed zichtbaar. Hoe gaat aanbesteder om met de diepte t0 als de zandrug zelf is verplaatst? blijft t0 leidend of is t1 voor de niet gebaggerde zandruggen leidend om de 2m maximale ontgraving te bepalen?

Antwoord:
De Aanbesteder dient te voldoen aan de voorwaarden die in de ontgrondingenvergunning zijn vermeld, waar voor de zone tussen de -20 NAP dieptelijn plus 2 kilometer zeewaarts een maximale windiepte geldt van 2 meter beneden de oorspronkelijke zeebodem. Daarmee is voor S5M t0 leidend om de 2 meter maximale ontgraving te bepalen.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van

	variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	13 okt. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 42

Onderwerp:
Proces Ontplofbare Oorlogsresten (OO) RWS Kustlijnzorg

Vraag:
Een volledig vooronderzoek bestaat uit processstap 1, 2 en 3. Het gedeelde Indicatie en Analyseonderzoek OO Kustlijnzorg voor het zandwinval S7-3 opgesteld door Saricon met kenmerk 22S118-VO-S7_3-02, versie 1, 21-04-2023 wordt vermeld dat er geen verticale afbakening (processtap 2) en contra-indicatie onderzoek (processtap 3) is uitgevoerd. Mogen we deze ontvangen?

Antwoord:
Aanbesteder is in een overgangsfase waarbij wordt gewerkt naar een nieuwe omgang met OO. Aanbesteder beschikt niet over de gevraagde onderzoeken, en kan deze daarmee niet beschikbaar stellen. Aanbesteder onderzoekt de verticale afbakening (processtap 2) en contra-indicatie (processtap 3) niet. Het staat gegadigde vrij om deze onderzoeken zelf uit te voeren.

Gegadigde wordt geacht op basis van de beschikbaar gestelde stukken een beheersstrategie op te stellen.

Aanbesteder voldoet aan de wettelijke eisen (artikel 4.10 Arbobesluit) met het beschikbaar gestelde historisch vooronderzoek.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	13 okt. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr. 43

Onderwerp:
Proces Ontplofbare Oorlogsresten (OO) RWS Kustlijnzorg

Vraag:
Een Risicoanalyse (Processtap 4) ontbreekt. Mogen we de Risicoanalyse ontvangen?

Antwoord:
Aanbesteder wijst dit verzoek af. Processtap 4 betreft het informatiepakket OO. Dit is beschikbaar gesteld (zie bijlage ALG_Informatiepakket OO).

Risicoanalyses worden niet beschikbaar gesteld. Het risico is afhankelijk van het in te zetten materieel, de werkwijze en de visie op het risico van de opdrachtnemer. Deze drie variabelen verschillen per suppletie en per opdrachtnemer.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	13 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 44

Onderwerp:
Nota van Inlichtingen 1 - vraag en antwoord 24

Vraag:
U geeft aan dat er voor alle brandstoffen waarden zijn in fase D, echter zijn die alleen bepaald voor de brandstoffen uit het rapport TNO 2021. Kunt u per type brandstof de karakterisatie waardes geven voor fase D zodat we op een professionele wijze de LCA's kunnen opstellen?

Antwoord:
De karakterisatie waarden voor fase D zijn te vinden in het TNO rapport 2021 R11430a. Gegadigde dient deze waarden over te nemen voor elk type brandstof.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	13 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 45

Onderwerp:
Nota van Inlichtingen 1 - vraag en antwoord 25

Vraag:
Kunt u aangeven op welke pagina wij de gekarateriseerde mileueffecten kunnen vinden van HVO in het TNO 2016 rapport? Deze zijn niet opgenomen in het rapport en hebben wij nodig om de fase A1 tm A3 te kunnen gebruiken. (In TNO 2021 zijn deze waarden opgenomen in bijlage C)

Antwoord:
Gegadigde wordt geacht gebruik te maken van het TNO rapport 2016 R10662 en kan op basis van de weegfactoren de gekarakteriseerde waarden

bepalen.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	13 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 46

Onderwerp:
Nota van Inlichtingen 1 - vraag en antwoord 36

Vraag:
Wij vinden het zeer verwonderlijk dat u HVO uit het TNO 2016 rapport representatief acht voor alle soorten biobrandstof. De praktijk is namelijk dat biobrandstoffen een zeer verschillende oorsprong kennen. Dat uit zich in een significant lagere MKI waarde voor A1 t/m A3 t.o.v. TNO 2016. Wij vragen u daarom het antwoord op vraag en antwoord 36 te heroverwegen.

Antwoord:
Aanbesteder wijst dit verzoek af.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	13 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 47

Onderwerp:
Nota van Inlichtingen 1 - vraag en antwoord 20

Vraag:
Kan OG een motivering geven waarom het verzoek wordt afgewezen?

Antwoord:
Aanbesteder deelt het survey report ter informatie (zie bijlage S5M Survey report UXO avoidance survey). Ter verduidelijking; deze informatie betreft een indicatie van de betreffende bodem. Gezien de daarna uitgevoerde zandwinning/bodemberoering is deze informatie niet bedoeld en ongeschikt om als actuele basis te dienen voor de zandwinning uit het betreffende zandwingebied. Aan eventuele interpretaties van deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Aanbesteder beschikt niet over onbewerkte, ruwe data (zonder interpretatie) en stelt deze niet beschikbaar.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	13 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 48

Onderwerp:
Nota van Inlichtingen 1 - vraag en antwoord 27

Vraag:
In NVI 1 geeft OG antwoord en een motivering op vraag 27 waarbij de motivering geen betrekking heeft op de vraag (VOO), in de aanbestedingsstukken is het Proces OO RWS kustlijnzorg opgenomen, gaat OG invulling geven aan processtap 1 t/m 4?

Antwoord:
Aanbesteder verwijst naar de antwoorden op vraag 42 en 43.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	13 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 49

Onderwerp:
ALG_Protocol berekenen en aantonen MKI waarde versie 3.1 paragraaf 2.3.3

Vraag:
Begrijpt gegadigde het goed dat indien LNG wordt toegepast, de MKI waarde zoals bepaald is in bijlage B van TNO 2021 gebruikt moet worden in de MKI onderbouwing (cf. Protocol berekenen en aantonen MKI paragraaf 2.3.3)?

Antwoord:
Voor LNG gelden dezelfde eisen als voor andere brandstoffen.

Ter verduidelijking in het geval van gebruik van LNG; voor categorie 1 data dienen de richtlijnen van het MKI protocol (zie bijlage "ALG_Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 3.1") gevolgd te worden. Voor categorie 3 data dient TNO 2021 (zie bijlage "ALG_TNO 2021") gebruikt te worden.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust

Beantwoord op: 13 okt. 2023
Label: Contract