Nota van inlichtingen 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust

Aanbesteding:	31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Aanbestedende Dienst:	Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie:	31187112

Toelichting:
1e Nota van Inlichtingen

Ref.nr. 1

Onderwerp:
verrekening brandstoffen

Vraag:
Verrekening van wijzigingen in brandstofprijzen voor all brandstoffen vindt plaats op basis van de wijzigingen in MGO.
De prijzen van diodiesels en LNG fluctueren onafhankelijk van de prijs van MGO. Wij verzoeken u daarom aparte verrekeningen per alternatieve brandstof op te nemen in het contract ipv verrekening van alternatieve brandstoffen via de indexering van de MGO factor.

Antwoord:
Indien de wijzigingen in MGO aanzienlijk afwijken van de wijzigingen in de gebruikte brandstof, treden partijen in overleg om tot een passende oplossing te komen, uitgaande van beschreven MGO verrekening.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 2

Onderwerp:
Digitale particle size distribution curves

Vraag:
In de uitvoeringsplannen van de winzones zijn PSD curves in PDF gegeven. Graag ontvangen wij deze Particle size distribution curves in digitale versie.

Antwoord:
De zeefanalyses van zandwinvak S7AG en S5M zijn als bijlage toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen:
- 31187112 Zeefanalyse_S5M_per_monster_2018
- 31187112 Korrelgrootte verdeling_S7AG_per monster_ 2022

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de

	Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 3

Onderwerp:
Ecoinvent - Bijlage MKI protocol Afwijkingen behorende bij het Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 3.1

Vraag:
Kan de Ecoinvent versie, waarvan sprake is op blz 2 onder artikel 2.3.2 punt c, aangepast worden van Ecoinvent datadase v3.6 naar Ecoinvent database v3.6 of hoger aub? Dit om onnodige kosten te vermijden indien we berekeningen opnieuw moeten laten doen met een oudere database.

Antwoord:
RWS schrijft Ecoinvent v3.6 voor als vigerende versie voor huidige aanbesteding. Deze versie wordt voorgeschreven in de vigerende Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 4

Onderwerp:
Bijlage G BPKV

Vraag:
Bijlage G is niet als bewerkbaar format meegestuurd. Kan OG deze alsnog verstrekken?

Antwoord:
31187112 Bijlage G Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitverhouding vervalt en wordt vervangen door 31187112 Bijlage G Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitverhouding v2 in bewerkbaar format.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

5 Aanbestedingsleidraad Bijlage G

Vraag:
Bijlage G is alleen in PDF format verstrekt, kan Aanbesteder deze bijlage ook in een bewerkbare format (bijv. WORD) verstrekken zodat gegadigde deze bijlage kan invullen voor de inschrijving?

Antwoord:
31187112 Bijlage G Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitverhouding vervalt en wordt vervangen door 31187112 Bijlage G Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitverhouding v2 in bewerkbaar format.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
6 Ontplofbare Oorlogsresten (OO)

Vraag:
Is er een vertikale afbakening van de OO verdachte laag (Best Estimated Object Level) voor zandwinvak S5M-A en S7AG, en kan Aanbesteder een model hiervan aan Gegadigde verstrekken?

Antwoord:
Aanbesteder is niet in bezit van deze informatie.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
7 Bestek en Borgingsdocument Natuur Werkpakket 1

Vraag:
Bestek 22.3 lid 6: in de periode 1 juli t/m 31 augustus geen werkzaamheden op het strand.
Borgingsdocument WP 1 Renesse blz. 14 figuur 3.2 : "WEL uitvoeren in de periode augustus t/m november".
Kan Aanbesteder bevestigen dat het bestek leidend is en dat er in augustus

niet gewerkt mag worden op het strand van Renesse?

Antwoord:
Bestekseis 22.3 lid 6 is hier leidend:
"Behoudens met voorafgaande toestemming van de directie mogen er in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus voor alle strandsuppleties geen werkzaamheden door de aannemer worden uitgevoerd."

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 8

Onderwerp:
Objectenlijst zandwingebied S5M

Vraag:
Is de objectenlijst van het zandwingebied S5M beschikbaar in Excel format? De door Aanbesteder verstrekte pdf is afkomstig uit een Excel bestand.

Antwoord:
Aanbesteder is niet in bezit van deze informatie.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 9

Onderwerp:
Objectenlijst zandwingebied S7AG

Vraag:
Is er van zandwingebied S7AG een objectenlijst beschikbaar? Bijvoorkeur in Excel format.

Antwoord:
Aanbesteder is niet in bezit van deze informatie.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.	**Onderwerp:**
10	Borgingsdocument Natuur Werkpakket 2

Vraag:
In het Borgingsdocument Natuur WP2 wordt een polygoon (blauw) geschetst waarin er indien nodig verdiept kan worden tot -8m NAP. Kan Aanbesteder bevestigen dat dit is toegestaan?

Antwoord:
De blauwe polygoon figuur 3-2 borgingsdocument is de verstoringscontour. De geleide geul die gemaakt mag worden is ter indicatie in het zalm aangegeven in het figuur. De positie van de definitieve geleidegeul is afhankelijk van de lokale situatie, waarbij de natuurlijke geul die parallel aan de kust loopt verdiept wordt, met een maximale breedte van 94 m.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.	**Onderwerp:**
11	Borgingsdocument Natuur Werkpakket 2

Vraag:
In het Borgingsdocument Natuur WP2 wordt een polygoon (blauw) geschetst waarin er indien nodig verdiept kan worden tot -8m NAP. Zijn de cordinaten van dit gebied beschikbaar? En is het genoemde volume van 25.000m3 een maximum of een indicatief volume? afhankelijk van de breedte die aannemer nodig heeft om te manoeuvreren.

Antwoord:
De cordinaten van dit gebied zijn ter indicatie en worden derhalve niet beschikbaar gesteld. Het volume is het maximale volume, waarbij een maximale breedte van 94m moet worden aangehouden.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.	**Onderwerp:**
12	Borgingsdocument Natuur Werkpakket 2

Vraag:
In het Borgingsdocument Natuur WP2 wordt een polygoon (blauw) geschetst waarin er indien nodig verdiept kan worden tot -8m NAP. Kan Aanbesteder aangeven waar het vrijkomende materiaal kan worden verwerkt?

Antwoord:
In het borgingsdocument is opgenomen dat het zand niet gebruikt wordt voor de strandsuppletie. Het zand kan naast de geul worden neergelegd.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.	**Onderwerp:**
13	Bestek, paragraaf 35.2, lid 4 en lid 5.

Vraag:
Het bestek stelt dat aannemer (a) een vaartuig aan de EOD beschikbaar dient te stellen, indien nodig voor het ruimen van OO, en (b) dat aannemer niet aansprakelijk is voor "eventuele ongevallen en daaruit voortvloeiend letsel en /of schade vanaf het moment dat de EOD de leiding neemt en bij het vervoer van OO middels het door de aannemer beschikbaar gestelde vaartuig." Dient daaronder ook te worden begrepen dat opdrachtgever de aannemer vrijwaart voor schade aan het vaartuig, opgelopen terwijl de EOD de leiding heeft over het vaartuig en/of bij het vervoer van OO?

Antwoord:
Dat betekent dat de aannemer niet aansprakelijk is voor schade aan het vaartuig, opgelopen terwijl de EOD de leiding heeft over het vaartuig en/of bij het vervoer van OO, voor zover de schade aan het vaartuig verband houdt met het vervoeren en het ruimen van OO door de EOD.

De bestekstekst zal hierop aangepast worden:
Paragraaf 35.2 lid 5

Was:
De aannemer is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en daaruit voortvloeiend letsel en/of schade vanaf het moment dat de EOD de leiding neemt en bij het vervoer van OO middels het door de aannemer beschikbaar gestelde vaartuig

Wordt:
De aannemer is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en daaruit

voortvloeiend letsel en/of schade (inclusief schade aan het vaartuig) vanaf het moment dat de EOD de leiding neemt en bij het vervoer van OO middels het door de aannemer beschikbaar gestelde vaartuig, voor zover deze eventuele ongevallen verband houden met het vervoeren en het ruimen van OO door de EOD.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr. 14

Onderwerp:
Bestek, paragraaf 35.2, lid 4 en lid 6.

Vraag:
Het bestek stelt dat aannemer een vaartuig aan de EOD beschikbaar dient te stellen, indien nodig voor het ruimen van OO. Zal de aannemer een vergoeding ontvangen voor het ter beschikking stellen van het bedoelde vaartuig?

Antwoord:
Hiervoor voegt Aanbesteder paragraaf 35.2, lid 8 toe aan het bestek:

Indien de aannemer, op verzoek van opdrachtgever, in voorkomend geval zoals beschreven in lid 4 een vaartuig beschikbaar stelt, worden gemaakte (on)kosten door opdrachtgever vergoed, mits deze (on)kosten realistisch zijn en in redelijke verhouding staan tot de aangeboden dienst.

Hiervoor wijzigt Aanbesteder paragraaf 91.4 lid 3 van het bestek:

Was:
Na acceptatie van het verzoek tot opneming van het werkpakket kan de aannemer een verzoek tot verrekening OO verlet ter acceptatie brengen van de directie. Hierbij kunnen ook de kosten voor vaartuig assistentie worden gedeclareerd. Dit verzoek dient te zijn voorzien van een door de aannemer opgestelde onderbouwing van het bedrag dat als vergoeding van het OO verlet is aangemerkt. Het verzoek dient binnen 30 dagen na acceptatie van het verzoek tot opneming van het werkpakket te zijn ingediend.

Wordt:
Na acceptatie van het verzoek tot opneming van het werkpakket kan de aannemer een verzoek tot verrekening OO verlet ter acceptatie brengen van de directie. Hierbij kunnen ook de kosten voor vaartuig assistentie (dit geldt k voor vaartuigen die ter beschikking worden gesteld aan de EOD) worden gedeclareerd. Dit verzoek dient te zijn voorzien van een door de aannemer opgestelde onderbouwing van het bedrag dat als vergoeding van het OO

verlet is aangemerkt. Het verzoek dient binnen 30 dagen na acceptatie van het verzoek tot opneming van het werkpakket te zijn ingediend.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 15

Onderwerp:
Borgingsdocument Natuur Werkpakket 3

Vraag:
In het Borgingsdocument Natuur WP3 wordt een gebied aangegeven wat, indien nodig, verdiept kan worden tot -8m NAP (baggeren zandribbels). Kan Aanbesteder bevestigen dat dit Is toegestaan? En indien dit is toegestaan waar kan het vrijkomende zand verwerkt worden?

Antwoord:
Ja, dit is toegestaan tot max. 2500m en -8m NAP. Het vrijkomende zand mag niet op het strand verwerkt worden, maar naast de bagger locatie.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 16

Onderwerp:
Borgingsdocument Natuur Werkpakket 3

Vraag:
In het Borgingsdocument Natuur WP3 wordt een gebied aangegeven wat, indien nodig, verdiept kan worden tot -8m NAP (baggeren zandribbels). Zijn de cordinaten van dit gebied beschikbaar? En is het genoemde volume van 2.500m3 een maximum of een indicatief volume? afhankelijk van de breedte die aannemer nodig heeft om te manoeuvreren.

Antwoord:
Het gebied is een indicatief gebied, afhangende van de momentane situatie, derhalve worden er geen cordinaten beschikbaar gesteld. Het volume is een maximum volume.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de

	Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 17

Onderwerp:
Borgingsdocument Natuur Werkpakket 1

Vraag:
In het Borgingsdocument Natuur WP1 (pagina 11) is in Tabel 3-1, onder de voorwaarde Zandtransport ID 2, aan de uitvoeringsvoorwaarden als note 2 toegevoegd: Rijkswaterstaat laat een nadere effectenanalyse uitvoeren en gaat mogelijk op basis hiervan in gesprek met het bevoegd gezag om te bepalen of er ook in maart gewerkt kan worden.. Kan Aanbesteder aangeven of inmiddels meer bekend is over; of het door bevoegd gezag is toegestaan om een suppletie uit te voeren in maart?

Antwoord:
Het is niet toegestaan om in maart te suppleren.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 18

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Het in te zetten hulpmaterieel op zee ten behoeve van het aan- en afkoppelen van het schip aan de leiding is niet langer uitgesloten van de MKI-berekening. De impact van deze maatregel is in verhouding minimaal op duurzaamheid en de administratieve last en borging neemt onevenredig toe. Kan OG deze wijziging heroverwegen?

Antwoord:
Aanbesteder wijst dit verzoek af. Als Aanbesteder willen wij zoveel mogelijk materieel meenemen in de MKI-berekening en zo min mogelijk werken met uitzonderingen.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 19

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Aanbestedingsleidraad hoofdstuk 4.4 - RWS heeft de waarde van een ton CO2 gereduceerd van EUR 103,- naar EUR 50,- ten behoeve van de MKI-waardering. Hiermee wijkt RWS af van bestaand beleid waarop inschrijvers hun langlopende investeringen hebben gebaseerd. Verder is deze reductie een trendbreuk t.o.v. andere aanbestedende diensten, zoals het Havenbedrijf Rotterdam. Hierdoor verzoeken wij de waardering alsnog in lijn te brengen met bestaand beleid door een waarde van EUR 103,- per ton aan te houden, of beter te motiveren waarom deze onverwachte reductie, waarop inschrijvers met hun bestaande materieel niet hebben kunnen anticiperen, noodzakelijk is.

Antwoord:
Aanbesteder wijst dit verzoek af.
Aanbesteder verwijst naar de powerpoint presentatie '31187112 Toelichting op bestek en aanbestedingsprocedure' voor nadere toelichting betreffende het besluit om een ton CO2 te reduceren van EUR 103,- naar EUR 50,- ten behoeve van de MKI-waardering.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 20

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:
31187112 S5M Objectenlijst - Kan OG het PvO van de detectie en de ruwe-data aanleveren (i.v.m. het bepalen van de beheersmaatregel)?

Antwoord:
Aanbesteder wijst dit verzoek af.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 21

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Bijlage E Inschrijvingsbiljet - Bij punt 11 dient de MKI-waardering opgenomen te worden. Als uitleg staat er bij dat dit de MKI * factor 3,5 is. Kan OG bevestigen dat hier niet de MKI waarde conform bijlage L ingevuld dient te worden, maar de waarde uit bijlage L * factor 3,5?

Antwoord:
Aanbesteder bevestigt dat in Bijlage E Inschrijvingsbiljet bij punt 11 de waarde uit bijlage L * factor 3,5 ingevuld dient te worden.

Ter verduidelijking: In bijlage E dienen enkel de prijzen van de reguliere werkzaamheden ingevuld te worden (en dus niet van de optionele activiteit).

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 22

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Aanbestedingsleidraad hoofdstuk 2.3 - De periode voor het stellen van vragen (8 september - 20 september) is relatief kort en vroeg in het aanbestedingstraject. Het is niet ondenkbaar dat er tijdens het nader bestuderen van de aanbestedingsstukken nog verduidelijking nodig is. Daarnaast is de periode tussen het indienen van de vragen en het indienen van de inschrijving relatief lang. Kan OG een extra inlichtingenronde plaats laten vinden, bijvoorbeeld kort na de publicatie van de NvI?

Antwoord:
Aanbesteder geeft extra gelegenheid voor het indienen van vragen. De aangepaste termijnen zijn opgenomen in de Nota van Inlichtingen.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

23 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
ALG_Protocol berekenen en aantonen MKI waarde versie 3.1 - Als de naam en productie van de energiedrager afwijkt van de door u voorgeschreven rapportages, conform ALG_Protocol berekenen en aantonen MKI waarde versie 3.1, is het dan toegestaan om de waarde voor de productiefase op te stellen als categorie 1 data?

Antwoord:
Aanbesteder verwijst naar paragraaf 2.3.3 van 'Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 3.1'.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
24 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Bijlage ALG_TNO 201 - In bijlage "ALG_TNO 2021" is fase D meegenomen in de LCA berekening. Moeten de baten uit fase D worden meegenomen in de LCA berekening voor alle brandstoffen? Zo ja, moet dan dezelfde waarde aangehouden worden als berekend in TNO 2021?

Antwoord:
Module D moet meegenomen worden in de LCA berekening. Voor alle brandstoffen zijn er waarden voor module D. Inschrijver mag dit niet bewerken.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
25 Bestekposten

Vraag:
Toelichting op bestek en aanbestedingsprocedure - Op pagina 4 wordt benoemd dat voor HVO brandstoffen het TNO rapport 2016 van toepassing

is. Kunt u de karakterisatie waardes van HVO uit het rapport TNO 2016 beschikbaar stellen?

Antwoord:
De karakterisatie waardes van HVO kunt u vinden in het rapport TNO 2016.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 26

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Bijlage K - In de tabel dient het totaalbedrag voor het uitvoeren van de optionele activiteit opgenomen te worden. Is dit het totaalbedrag voor een meer- of minderprijs t.o.v. bijlage I? Graag een nadere uitleg van dit bedrag.

Antwoord:
In bijlage K dient de prijs voor de optionele activiteit te worden ingevuld. Deze prijs is aanvullend op de reguliere werkzaamheden behorende bij werkpakket 3 (Domburg), en is daarmee aanvullend op de prijzen in bijlage I.

Ter verduidelijking; het is niet toegestaan om negatieve kosten in te vullen in bijlage K.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 27

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:
31187112 HVO S7AG - Volgens het CS-VROO dienen de volgende onderdelen aan bod te komen: het contra-indicatieonderzoek en de horizontale en verticale afbakening. Dit is echter niet opgenomen in het Vooronderzoek. RWS is opdrachtgever geweest van het Vooronderzoek. Worden deze gegevens nog verstrekt? Zo niet, hoe dient gegadigde om te

gaan met het onvolledige Vooronderzoek?

Antwoord:
Nee, de gevraagde gegevens worden niet verstrekt. Het is aan de aannemer om, mede op basis van de verstrekte gegevens, invulling te geven aan de verplichtingen uit de Arbowet.

Motivering: De Noordzee valt buiten de scope van het private schema CS-VROO (zie paragraaf 1.1). Bovendien is er, zelfs conform CS-VROO, geen sprake van een onvolledig vooronderzoek. Zie paragraaf 3.2 van het CS-VROO voor meer informatie over het totstandkomen van een vooronderzoek conform het CS-VROO.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 28 **Onderwerp:** Aanbestedingsleidraad

Vraag:
31187112 Uitvoeringsplan zandwinvak S7AG - In het plan wordt gesproken over een westelijk en oostelijk deel met daarbij de verschillende windieptes. Er is niet helder gedefinieerd waar de grenzen van deze delen liggen. Kan OG dit verduidelijken d.m.v. cordinaten van de hoekpunten voor de betreffende delen?

Antwoord:
De grens tussen deze gebieden is een rechte lijn tussen punten 3 en 7 van de zandwinvak kaart.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 29 **Onderwerp:** Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Borginsdocument Natuur Renesse - In tabel 5.1 staat dat er buiten de periode mei-juni gewerkt dient te worden i.v.m. pups gewone zeehond. In 31187112

Toelichting op bestek en aanbestedingsproces staat bij deze periode ook de maand juli opgenomen. Kan OG uitsluitsel geven over de periode die gehanteerd dient te worden?

Antwoord:
In figuur 3-2 Borgingsdocument zijn de periodes weergegeven wanneer de suppletie, vanuit de voorwaarden die van toepassing zijn op de natuur, uitgevoerd kan worden. De zoogperiode van de gewone zeehond is van mei - juli.

Voor de volledigheid wijzen we op bestekseis 22.3 lid 6: "Behoudens met voorafgaande toestemming van de directie mogen er in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus voor alle strandsuppleties geen werkzaamheden door de aannemer worden uitgevoerd."

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 30

Onderwerp:
Bestekposten

Vraag:
Bestek 39.2 - 'Paragraaf 39.2 is nieuw toegevoegd t.o.v. voorgaande aanbestedingen. In lid 6 staat de uitpeiling van het zandwinvak benoemd. De laatste 3 producten zijn: Contactenlijst uit bathymetrische metingen, afbeeldingenrapportage, objectdetectie kaart. Kan OG verduidelijken wat hiermee wordt bedoeld?

Antwoord:
De laatste 3 nieuwe producten zijn alleen van toepassing wanneer er objecten gevonden zijn in de bathymetrische metingen. De producten zijn als voorbeeld beschikbaar in de productencatalogus. Deze is te vinden onder de data-contracteisen Rijkswaterstaat (https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten/hydrografische-normen) Documenten hydrografische producten.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr.	**Onderwerp:**
31	Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Inschrijvingsleidraad 5.2 en bijlage G - Alinea 3 van hoofdstuk 5.2 van de Inschrijvingsleidraad is afwijkend t.o.v. bijlage G. Welke beoordelingsmethode dient gehanteerd te worden?

Antwoord:
De beoordeling volgens Bijlage G Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitverhouding v2 dient aangehouden te worden.

Aanbesteder wijzigt de tekst van alinea 3 van hoofdstuk 5.2.

Was:
In het in bijlage G Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitverhouding opgenomen Rekenblad BPKV staat het CO2-ambitieniveau en de MKI-waardering (MKI-waarde vermenigvuldigd met factor 3,5) per werkpakket. Het berekeningsresultaat van het rekenblad is de Fictieve inschrijvingssom. Deze wordt verkregen door de inschrijvingssom te vermeerderen met de behaalde MKI-waardering (MKI-W) van ieder werkpakket en te verminderen met de behaalde kwaliteitswaarde van het CO2-ambitieniveau. De inschrijving die op grond van dit rekenblad de laagste fictieve inschrijvingssom heeft, is de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Wordt:
Het berekeningsresultaat van het rekenblad is de Fictieve inschrijvingssom.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr.	**Onderwerp:**
32	Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Bijlage G - Het bedrag van de optionele activiteit wordt voor 60% meegenomen in de beoordeling. De MKI waarde hoeft niet opgegeven te worden voor de optionele activeit. Hoe wordt de MKI waarde meegenomen in de beoordeling? (MKI en inschrijfbedrag zijn namelijk niet onafhankelijk, terwijl de beoordeling van de optionele activiteit nu wel onafhankelijk wordt gedaan).

Antwoord:
Aanbesteder bevestigt dat MKI berekening k van toepassing is op de optionele activiteit.

31187112 Aanbestedingsleidraad (GWW) v2.0 26-06-2023 is hierop aangepast. De aanpassingen zijn te vinden in de Nota van Inlichtingen.

Onderstaande documenten vervallen:
- 31187112 Bijlage G Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitverhouding
- 31187112 bijlage L Format staat van ontleding van de MKI-waarde

Nieuwe versies van onderstaande documenten zijn toegevoegd:
- 31187112 Bijlage G Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitverhouding v2
- 31187112 bijlage L Format staat van ontleding van de MKI-waarde v2

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr.	**Onderwerp:**
33	Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Inschrijvingsleidraad 5.2 en bijlage G - Werkpakket 3 wordt in de beoordeling voor factor 1,6 meegerekend. Het werk dient eenmalig uitgevoerd te worden (ofwel als optionele activiteit ofwel als regulier werk). Hierdoor kan een ongelijk speelveld ontstaan a.g.v. een specifieke uitvoering van Werkpakket 3. ON vraagt OG om de beoordelingswijze te heroverwegen.

Antwoord:
Dit betreft de meerprijs voor de optionele activiteit aanvullend op de reguliere werkzaamheden behorende bij werkpakket 3 (Domburg), en is daarmee aanvullend op de prijzen in bijlage I.

Ter verduidelijking; het is niet toegestaan om negatieve kosten in te vullen in bijlage K.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr.	**Onderwerp:**
34	Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Bijlage G - Dient de fictieve vermindering van de inschrijvingssom a.g.v. het CO2 ambitieniveau genomen te worden over de inschijvingssom excl. optionele activiteit of incl. optionele activiteit?

Antwoord:
De fictieve vermindering van de inschrijvingssom als gevolg van het CO2 ambitieniveau is een percentage van de inschrijvingssom exclusief optionele activiteit.

31187112 Bijlage G Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitverhouding vervalt en wordt vervangen door 31187112 Bijlage G Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitverhouding v2.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr.	**Onderwerp:**
35	HVO Zandwinvak S5M (REASeuro RO-180176 versie 3.0)

Vraag:
Het proces volgend zoals opgenomen in bijlage ALG Proces RIE-OO Uitvoeringsfase geeft dat; indien het projectgebied (gedeeltelijk) als verdacht wordt aangemerkt er een Projectgebonden Risico Analyse (PRA) opgesteld moet worden.
In het gedateerde HVO Zandwinvak S5M (versiedatum 30 november 2018) geeft REASeuro (hoofdstuk 5 HVO) het advies tot; Het verrichten van een projectgebondenrisicoanalyse (PRA) om de potentile risicos en bijbehorende mitigerende maatregelen vast te stellen.
Daar in het Uitvoeringsplan zandwinvak S5M-A , in hoofstuk 2 Samenvatting, als status van het zandwinvak is aangegeven dat in dit zandwinvak zandwinning heeft plaatsgevonden in 2019 en 2021 is het voor Gegadigde aannemelijk dat destijds de nodige PRAs zijn opgesteld.
Kan Aanbesteder, gezien de versiedatum, alsnog een recentere versie van een HVO voor het zandwinvak S5M verstrekken? Indien dit niet mogelijk is ontvangt Gegadigde graag, als aanvulling op het HVO van 2018, de PRAs (en eventuele detectiegegevens) betreffende de zandwinning in 2019 en 2021.

Antwoord:

Ja, er is een recenter HVO beschikbaar en als bijlage toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen:
- 31187112 S5M HVO (2019)

Hiermee vervalt bijlage '31187112 S5M HVO'.

Nee, PRA's worden niet beschikbaar gesteld, aangezien deze specifiek voor projecten worden opgesteld (detectiegegevens worden in de vorm van objectenlijsten voor dit vak beschikbaar gesteld).

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 36

Onderwerp:
MKI

Vraag:
Omwille van de inkoopvrijheid is het volgens ons belangrijk dat we kunnen kiezen tussen Biobrandstoffen / Renewable diesel van verschillende oorsprong. We stellen daarom voor dat het toegestaan wordt dat we voor de productiefase (A1 t/m A3) voor Biobrandstoffen / Renewable diesel productspecifieke Cat 1 waardes mogen gebruiken, welke opgesteld zijn door de leverancier en welke tevens getoetst zijn. Gaat OG akkoord met dit voorstel?

Antwoord:
Aanbesteder gaat hier niet mee akkoord. Wij stellen dat de beschikbare data voor HVO 2016 representatief is voor lle biobrandstoffen ongeacht de herkomst.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 37

Onderwerp:
ALG_Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 3.1

Vraag:
In het document ALG_Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 3.1, onder 2.3.2 lezen wij dat: "Voor het berekenen van de MKI-waarde voor het contract dient gebruik gemaakt te worden van de MKI-waarden per

functionele eenheid zoals opgenomen inUpdate milieuprofielen van scheepsbrandstoffen ten behoeve van opname in de Nationale Milieudatabase; Deel A: fossiele brandstoffen. Dit document wordt in de voetnoot aangeduid met 'TNO 2021 R11430a'. Wordt hiermee bedoeld dat er in categorie 1 data niet mag worden afgeweken van de gegevens over de productie van fossiele brandstoffen uit TNO 2021 R11430a? Mag ON categorie 1 data gebruiken voor dit contract waarbij categorie 1 data van een producent (productiefase brandstof) wordt gebruikt?

Antwoord:
Zoals voorgeschreven in het document ALG_Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 3.1 paragraaf 2.3.3 b b: "De productie van de energiedrager moet overgenomen worden wanneer die beschikbaar is in de voorgeschreven rapportages in 2.3.2.a."

Bij de MKI berekening is het verplicht om bij de productie van brandstoffen gebruik te maken van categorie 3 data mits beschikbaar.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr.
38

Onderwerp:
ALG_Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 3.1

Vraag:
In het document ALG_Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 3.1, onder 2.3.2 lezen wij dat: "Uitsluitend voor HVO dient gebruik gemaakt te worden van de MKI-waarden per functionele eenheid zoals opgenomen in tabel 37 uit Milieuprofielen scheepsbrandstoffen voor opname in de nationale milieudatabase. TNO 2016 R10662 in bijlage F". In onze categorie 1 data maken wij gebruik van categorie 1 data van een producent van HVO, mogen wij dit niet meer zo toepassen?

Antwoord:
Het document ALG_Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 3.1 is leidend. Er mag dus geen gebruik gemaakt worden van categorie 1 data van de HVO producent.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Contract

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Peildata van alle 3 de werkpakketten

Vraag:
Gezien de vele zandbanken die voor de kust aanwezig zijn is ons verzoek of de opdrachtgever meer peildata ter beschikking kan stellen, dan veel meer dan alleen de kuststrook. Dus van grote gebieden rondom de suppletielocaties zodat wij goed kunnen bepalen hoe wij veilig de suppletie locatie kunnen bereiken. Is dat mogelijk?

Antwoord:
Ja, de beschikbare data en kaarten zijn als onderstaande bijlagen toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen:

- 31187112 Combinatiegrid 20x20m.asc
- 31187112 Vaklodingen Zeeland bladindeling
- Readme
- 31187112 21OOS2100sl1_1-diepte
- 31187112 21OSM2000sl3_1-diepte
- 31187112 22NZE4600sl8_1-1-diepte
- 31187112 22NZE4600sl8_1-2-diepte
- 31187112 22NZE4900sl4_1-1-diepte
- 31187112 22NZE4900sl4_1-2-diepte
- 31187112 22OSM4700sl8_1-diepte
- 31187112 22OSM4800sl11_1-1-diepte
- 31187112 22OSM4800sl11_1-2-diepte

Het betreft hier gegevens die ten tijde van publicatie beschikbaar zijn. Inschrijver dient rekening te houden dat, als gevolg van morfologische ontwikkelingen, de actuele situatie ten tijde van uitvoering ter plaatse gewijzigd kan zijn.

Percelen:	P1 31187112: het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud van suppletiewerken langs de Nederlandse kust
Beantwoord op:	4 okt. 2023
Label:	Inhoud