

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: Leveren en planten bomen en diverse groenwerkzaamheden 2024-2025 (perceel 2 Goes Noord-Oost)

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	8
01 Algemeen en administratief	9
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	9
01 21 RAW-raamovereenkomst	9

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
200090	220301		Grond verwerken in plantgaten.	m3	30,00 F		
			Gelijktijdig uitvoeren met het verwijderen van stobben,				
			bomen en beplanting.				
			Grondsoort: teelgrond.	m3		30,00 L	
		1.	Gemiddelde hoogte 0.20-0.50 m				
		.2.	Breedte bovenzijde gemiddeld 0.50-1.00 m				
		. . .2. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m				
		9.	De aanvulling gelijkmatig aandrukken.				
		9	Hoeveelheidsbepaling in overleg met de directie.				
510050			INHOUD GEWIJZIGD				
510050	515212		Leveren bomen.	st	25,00 F		
		1.	Bomen voor stedelijke toepassing				
		.1.	Te leveren bomen:	st		25,00 L	
			Tilia platyphyllos				
			Maat: 14-16				
			Niet vrij uit groeiende boom				
			Met draadkluit				
			Na levering voldoet de boom aan het 'aanvaard				
			boombeeld'				
		. .1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
510080			INHOUD GEWIJZIGD				
510080	515212		Leveren bomen.	st	30,00 F		
		1.	Bomen voor stedelijke toepassing				
		.1.	Te leveren bomen:	st		30,00 L	
			Quercus cerris				
			Maat: 16-18				
			Niet vrij uit groeiende boom				
			Met draadkluit				
			Na levering voldoet de boom aan het 'aanvaard				
			boombeeld'				
		. .1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
520130			INHOUD GEWIJZIGD				
520130	514214		Leveren plantmateriaal	st	72,00 F		
			Betreft vaste planten				
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Geranium macrorrhizum 'Spessart'.				
			Container: p9				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

- 00 Bepaling 01.04.01 in het bestek komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt onderstaande bepaling 01.21.10.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 00 Nummering van de bepalingen is aangepast. De bepaling 01.21.10 lid 1 in het bestek wordt 01.21.11 lid 1
- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden in januari 2025 eenmaal de prijzen per eenheid geïndexeerd. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100) voor januari 2025.
- 02 Het prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100) voor april 2024 is vastgesteld op 146,8. Dit cijfer is het uitgangspunt voor de berekening.
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\% ,$$

waarin:
B0n= 146,8
B1 = de index van januari 2025.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 21 11 RESPONSTIJDEN BIJ HET OP AFROEP UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN

- 01 De aannemer verplicht zich binnen 5 werkdagen na de afroep aan te nemen met de uit te voeren werkzaamheden.

