

Plangebied:

Het gebied betreft de huidige locatie van de brandweerkazerne, Gooimeerlaan 25. Het gebied is een langwerpige driehoek tussen de Broekweg, Gooimeerlaan en de spoordijk van de lijn Leiden – Haarlem.

Ontwikkelingsgeschiedenis:

Het gebied ligt in de Broek en Simontjespolder, een middeleeuwse (11^e -12- eeuw) ontginning waarvoor in 1625 een polder werd opgericht. Diagonaal door de polder loopt de Broekweg als ontginningsas van waaruit de percelen ter weerszijden zijn aangelegd.

In 1842 werd door de polder de spoorlijn Haarlem – Leiden aangelegd die de zuidwesthoek van de polder functioneel afsneed van het overige deel van de polder. Waterstaatkundig zorgde een duiker naast de spoorwegovergang van de Broekweg voor de verbinding met het polderstelsel. De bemaling van de gehele polder werd verzorgd door een watermolen in de noordoostzijde van de polder, de voorganger van de huidige Broekdijkmolen.



Chromotopografische kaart 1885-1896

Nadat in 1966 de polder onderdeel werd van de gemeente Leiden, is vanaf 1973 vrijwel de gehele polder bebouwd met een nieuwe uitbreiding: de Merenwijk. Daarbij is de bestaande polder met zand opgehoogd waardoor de historische polderstructuur vrijwel volledig is verdwenen. Alleen het centrale park is niet opgehoogd waardoor delen van de waterstructuur daar zijn bewaard. Verder is de Broekweg als structuur bewaard, in samenhang met de dijksloten ter weerszijden. De huidige wilgenbeplanting is uit de periode van de aanleg van de Merenwijk.

Het plangebied ligt aan de rand van de Merenwijk en had in de oorspronkelijke plannen geen bebouwing. Kort na de aanleg van de wijk is in 1981 de huidige brandweerkazerne gebouwd. Deze kazerne is een typerend voorbeeld van het bouwen in de periode 1970 -1990 en waarschijnlijk gebouwd naar ontwerp van stadsarchitect F.E. Temme.

Belangrijkste aanwezige cultuurhistorische waarden:

- Broekweg met aanpalende watergangen en beplanting
- Brandweerkazerne, 1981, ontwerp (vermoedelijk) F.E. Temme

Aanbevelingen:

- Handhaven Broekweg en bijbehorende watergangen en beplanting
- Documenteren brandweerkazerne voorafgaand aan sloop

02-11-2022

Erfgoed Leiden e.o.

Matthijs Burger