



PLANTLIJST

code	AANTAL	BOTANISCHE NAAM	NEDERLANDSE NAAM	Verdeling	LEVERMAAT	PLANTAFSTAND
BOMEN & HEESTERS						
Acam	34	Acer campestre	Veldesdoorn		16-18 mdrkl	zie tek.
Aglu	25	Alnus glutinosa	Els		16-18 mdrkl	zie tek.
Bpen	17	Betula pendula	Ruwe berk		16-18 mdrkl	zie tek.
Fsyl	3	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	Rode beuk		30-35 mdrkl	zie tek.
Qpet	19	Quercus petraea	Wintereik		16-18 mdrkl	zie tek.
Qrob	19	Quercus robur	Zomereik		16-18 mdrkl	zie tek.
Rpse	11	Robinia pseudoacacia	Acacia		16-18 mdrkl	zie tek.
Teur	37	Tilia Europaea	Hollandse linde		16-18 mdrkl	zie tek.
Ulea	34	Ulmus laevis	Fladderiep		16-18 mdrkl	zie tek.
BOSPLANTSOEN						
BP-A	640	Frangula alnus	Vuilboom	20%	80-100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant
	640	Prunus spinosa	Sleedoorn	20%	80-100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant
	640	Rosa canina	Hondsroos	20%	80-100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant
	640	Salix aurita	Geoorde wilg	20%	80-100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant
	640	Ulex europaea	Gaspeldoorn	20%	80-100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant
BP-B	350	Amelanchier lamarckii	Krentenboompje	10%	80-100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant
	175	Corylus avellana	Hazelaar	5%	80-100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant
	525	Crataegus monogyna	Meidoorn	15%	80-100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant
	525	Frangula alnus	Vuilboom	15%	80-100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant
	350	Prunus spinosa	Sleedoorn	10%	80-100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant
	350	Rosa canina	Hondsroos	10%	80-100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant
	350	Salix aurita	Geoorde wilg	10%	80-100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant
	350	Sorbus aucuparia	Lijsterb	10%	80-100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant
	525	Ulex europaea	Gaspeldoorn	15%	80-100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant
BP-C	620	Ulex europaea	Gaspeldoorn	30%	40-60 1+1	2st/m2 wildverband
	825	Salix repens	Kruipwilg	40%	40-60 1+1	2st/m2 wildverband
	620	Rosa nitida	Glansroos	30%	40-60 1+1	2st/m2 wildverband
HAGEN						
HG	2300	Acer campestre	Veldesdoorn	25%	80-100 1+2	3 rijen, 12st/m1
	2300	Carpinus betulus	Haagbeuk	25%	80-100 1+2	3 rijen, 12st/m1
	2300	Crataegus monogyna	Meidoorn	25%	80-100 1+2	3 rijen, 12st/m1
	2300	Ligustrum vulgare	Liguster	25%	80-100 1+2	3 rijen, 12st/m1
BLOEMENWEIDE EN GEMAAID GRASPAD						
	22 kg	Bloemrijk graslandmengsel M5 (nectar onder het maaimes)				1,0gr/m2
	0,5 kg	Brandweerpas inzaaien met bloemrijk graslandmengsel M5 (nectar onder het maaimes)				1,0gr/m2