

TRADEPARK T58

Bijlage 12

Uitwerking grondbewerking

In aanvulling op het bestek is hieronder in het kort de grondbewerking zoals gewenst bij de diverse plantvakken omschreven.

Bomen

Plantplaats is middels een kader aangegeven op het beplantingsplan

Bij de bomen wordt een zodanige hoeveelheid bemesting toegevoegd dat de grond bij de bomen te hoog komt te liggen. Om dit te voorkomen wordt een laag van 15cm grond bij de boomplantgaten ontgraven. Deze grond wordt verwerkt in naastgelegen plantvakken.

Plantplaats bemesten met aanplantmix 0,3m³/m² conform onderstaande werkmethode;

- 1: ontgraven en apart zetten grond, laagdikte 30cm (leeflaag 0-30cm beneden maaiveld).*
- 2: Ontgraven en apart zetten ondergrond laagdikte 35cm.*
- 3; Leveren en homogeen doormengen aardachtige meststof.*
- 4: Aanbrengen mengsel (onderste grondlaag 35cm) op bodem van ontgraving en mengen met 20cm van de ondergrond (tot 1m onder toekomstig maaiveld).*
- 5 Aanbrengen resterend mengsel tot bovenzijde plantvak. Verdichten na zetting: 1,5-1.8MPa*

Bosplantsoen

Vakken worden ± 15 cm opgehoogd met grond vrijgekomen uit het werk. Grond wordt losgewerkt met vaste tand cultivator, bewerkingsdiepte 60cm. Bemesten conform bemestingsadvies bijlage 08. Bemesting 20 doorwerken d.m.v. frezen

Hagen

De plantstrook voor de hagen bevindt zich tussen de rijweg en het fietspad. In deze strook is nu volledig puin/zand aanwezig. De plantstrook wordt tot een diepte van 60cm ontgraven. Hierbij dient de stabiliteit van de banden langs de rijweg gewaarborgd te worden.

Vrijgekomen puin wordt herbruikt onder de fundering van het wandelpad en de brandweeropstelplaats. Zand in zandbed wordt afgevoerd, teelgrond wordt verwerkt in bosplantsoenvakken. De plantstrook wordt gevuld met te leveren teelgrond.

Bemesten conform bemestingsadvies bijlage 08. Bemesting 20 doorwerken d.m.v. frezen

Bloemrijk grasland

Diepfrezen bloemrijke bermen diepte 35cm, egaliseren berm.