



PLANTLIJST					
	code	BOTANISCHE NAAM	NED. NAAM	Verdeling	LEVERMAAT
	BOMEN				
	Acam	Acer campestre	Veldesdoorn		16-18 mdr
	Aglu	Alnus glutinosa	Els		16-18 mdr
	Bpen	Betula pendula	Ruwe berk		16-18 mdr
	Fsylv	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	Rode beuk		30-35 mdr
	Qpet	Quercus petraea	Wintereik		16-18 mdr
	Qrob	Quercus robur	Zomereik		16-18 mdr
	Rpse	Robinia pseudoacacia	Acacia		16-18 mdr
	Teur	Tilia Europaea	Hollandse lind		16-18 mdr
	Ulea	Ulmus laevis	Fladderiep		16-18 mdr
	BOSPLANTSOEN				
	BP-A	Frangula alnus	Vuilboom	20%	80/100
		Prunus spinosa	Sleedoorn	20%	80/100
		Rosa canina	Hondsroos	20%	80/100
		Salix aurita	Geoorde wilg	20%	80/100
		Ulex europaea	Gaspeldoorn	20%	80/100
	BP-B	Amelanchier lamarckii	Krentenboomje	10%	80/100
		Corylus avellana	Hazelaar	5%	80/100
		Crataegus monogyna	Melidoorn	15%	80/100
		Frangula alnus	Vuilboom	15%	80/100
Prunus spinosa		Sleedoorn	10%	80/100	
Rosa canina		Hondsroos	10%	80/100	
Salix aurita		Geoorde wilg	10%	80/100	
Sorbus aucuparia		Lijsterbes	10%	80/100	
Ulex europaea		Gaspeldoorn	15%	80/100	
BP-C		Ulex europaea	Gaspeldoorn	30%	40/60
	Salix repens	Kruipwilg	40%	40/60	
	Rosa nitida	Glansroos	30%	30/40	
	HAGEN				
	HG	Acer campestre	Veldesdoorn	25%	80/100
		Carpinus betulus	Haagbeuk	25%	80/100
		Crataegus monogyna	Melidoorn	25%	80/100
Ligustrum vulgare		Liguster	25%	80/100	
	BLOEMENWEIDE				
		Bloemrijk graslandmengsel M5 (nectar onder het maaimes)			
	Halfverhard wandelpad in Graustabiël 70mm, breedte 1,2m				
	tonrond afwerken op fundering van 150mm gebroken puin 8-16mm				
	Brandweerpas in puin onder gras, breedte 5,0m				
	300mm puin 8-31,5mm met hierop 5 cm gebiedseigen teelgrond				
	GRONDWERK				
	Plantplaats bomen, spitten 80cm diep				
	afmetingen;				
	Acer; 13,7m2				
	Alnus, Betula, Quercus p., Robinia en Tilia; 23,6m2				
	Fagus, Quercus en Ulmus; 29,4m2				
	- Hagen, puin ontgraven en afvoeren (60cm), aanvullen met teelgrond				
	voor aanvullen bodem 30cm losspitten				
	- Overige plantvakken en bloemenweide spitten, 60cm diep				
	Plantvakken 15cm opheven, talud 1:6				
	Afzetpalen h.o.h. 4,0m, palenlijn bij lichtmasten onderbreken				
	Op tekening zijn nutstracés ter informatie weergegeven.				

PROJECT: Tradepark T58 Noord				
Beplantingsplan UO				
OPDRACHTGEVER: Gemeente Tilburg				
PROJECTADRES: Tradepark				
DATUM: 20-11-2023				
PROJECTNUMMER: 2300639	TEKENING NR.:	BPL-02	Formaat:	A0
GETEKEND DOOR: BS	PROJECT. VERANTW.	BS	Schaal:	1:1000
dolmans landscaping group			T 040 201 29 90 www.dolmans.nl info@dolmans.nl Lid van de Nederlandse Vereniging van Landschapsarchitecten (NLV)	