



PLANTLIJST						
	code	BOTANISCHE NAAM	NED. NAAM	Verdeling	LEVERMAAT	
	BOMEN					
	Acam	Acer campestre	Veldesdoorn		16-18 mdr	
	Aglu	Alnus glutinosa	Els		16-18 mdr	
	Bpen	Betula pendula	Ruwe berk		16-18 mdr	
	Fsylv	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	Rode beuk		30-35 mdr	
	Qpet	Quercus petraea	Wintereik		16-18 mdr	
	Qrob	Quercus robur	Zomereik		16-18 mdr	
	Rpse	Robinia pseudoacacia	Acacia		16-18 mdr	
	Teur	Tilia Europaea	Hollandse lind		16-18 mdr	
	Ulea	Ulmus laevis	Fladderiep		16-18 mdr	
	BOSPLANTSOEN					
	BP-A	Frangula alnus	Vuilboom	20%	80/100	
		Prunus spinosa	Sleedoorn	20%	80/100	
		Rosa canina	Hondsroos	20%	80/100	
		Salix aurita	Geoorde wilg	20%	80/100	
		Ulex europaea	Gaspeldoorn	20%	80/100	
	BP-B	Amelanchier lamarckii	Krentenboomje	10%	80/100	
		Corylus avellana	Hazelaar	5%	80/100	
		Crataegus monogyna	Meidoorn	15%	80/100	
		Frangula alnus	Vuilboom	15%	80/100	
		Prunus spinosa	Sleedoorn	10%	80/100	
		Rosa canina	Hondsroos	10%	80/100	
		Salix aurita	Geoorde wilg	10%	80/100	
		Sorbus aucuparia	Lijsterbes	10%	80/100	
		Ulex europaea	Gaspeldoorn	15%	80/100	
	BP-C	Ulex europaea	Gaspeldoorn	30%	40/60	
		Salix repens	Kruipwilg	40%	40/60	
		Rosa nitida	Glansroos	30%	30/40	
		HAGEN				
		HG	Acer campestre	Veldesdoorn	25%	80/100
		Carpinus betulus	Haagbeuk	25%	80/100	
		Crataegus monogyna	Meidoorn	25%	80/100	
		Ligustrum vulgare	Liguster	25%	80/100	
	BLOEMENWEIDE					
	Bloemrijk graslandmengsel M5 (nectar onder het maimes)					
	Halfverhard wandelpad in Graustabiel 70mm, breedte 1,2m tonrond afwerken op fundering van 150mm gebroken puin 8-16mm					
	Brandweerpas in puin onder gras, breedte 5,0m 300mm puin 8-31,5mm met hierop 5 cm gebiedseigen teelgrond					
	GRONDWERK					
	Plantplaats bomen, spitten 80cm diep afmetingen: Acer; 13,7m2 Alnus, Betula, Quercus p., Robinia en Tilia; 23,6m2 Fagus, Quercus R. en Ulmus; 29,4m2					
	- Hagen, puin ontgraven en afvoeren (60cm), aanvullen met teelgrond voor aanvullen bodem 30cm losspitten					
	- Overige plantvakken en bloemenweide spitten, 60cm diep					
	Plantvakken 15cm ophogen, talud 1:6					
	Afzetpalen h.o.h. 4,0m, palenlijn bij lichtmasten onderbreken					
Op tekening zijn nutstracés ter informatie weergegeven.						