

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Bestek met kenmerk:

1. ALGEMEEN
- 01

OPDRACHTGEVER
- 02

DIRECTIE
- 03

LOCATIE
- 04

ALGEMENE BESCHRIJVING
- 05

TIJDSBEPALING
- 06

ONDERHOUDSTERMIJN
- 07

KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 01

TEKENINGEN

Bij het bestek behoren de volgende tekeningen:
1. Beplanting:
A0- Tradepark-BPL-01.pdf (d.d. 06-05-2024)
- 02

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
- 03

KWALITEITSBORGING
- 04

BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
220130							Aantal bomen gewijzigd			
220130	220101						Grond ontgraven uit boomplantplaatsen	m3	687,00	V
							Situering : toplaag boomplantplaatsen			
							Grondsoort:			
							- Gemengde grond 687 m³			
		2					Grondsoorten gescheiden ontgraven			
			1				Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m			
				1			Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,0 m			
					1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						9	Vrijgekomen grond verwerken op naastgelegen terrein in een laagdikte van 15cm			
510230							Aantal bomen gewijzigd			
510230	510202						Bemesten plantplaats. Betreft plantplaats bomen	st	194,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
		1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afmeting plantplaats conform beplantingsplan Aardachtige meststof aanplantmix: Vigro houtcompost 60% doorgemengd met Vigro schimmelhumus 20% & Vigro wormhumus 20% Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3/m2 plantplaats 9 werkwijze bemesten plantplaats; 1: ontgraven en apart zetten grond, laagdikte 30cm (leeftlaag 0- 30cm beneden maaiveld). 2; Ontgraven en apart zetten ondergrond laagdikte 35cm. 3; Leveren en homogeen doormengen aardachtige meststof. 4: Aanbrengen mengsel (onderste grondlaag 35cm) op bodem van ontgraving en mengen met 20cm van de ondergrond (tot 1m onder toekomstig maaiveld). 5 Aanbrengen resterend mengsel tot bovenzijde plantvak. Verdichten na zetting: 1,5-1.8MPa	m3			1.364,82 L
514010							Wijziging in hoeveelheid bosplantsoen type A				
514010	514205						Planten van bosplantsoen. Situering: Volgens beplantingsplan bosplantsoen BP-A Grondsoort: Teelgrond Plantmateriaal: bestekspostnr. 514110 Grootte per perceel: ± 400 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekspostnr.(s) 222230 & 222250 Bemest volgens bestekspostnr(s). 510210 9 Afstand tussen de rijen: 1,25m Afstand in de rij 1,25m 1e rij ± 1,0m uit de rand plantvak plaatsen Bij plantvakken met breedte 7,5m , 1e rij 1,25m uit de rand plantvak plaatsen. 2 Plantverband: driehoeksverband	st	3.300,00 V		
514020		1					Wijziging in hoeveelheid bosplantsoen type B				
514020	514205						Planten van bosplantsoen. Situering: Volgens beplantingsplan bosplantsoen BP-B Grondsoort: Teelgrond Plantmateriaal: bestekspostnr. 514120 Grootte per perceel: ± 250 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekspostnr.(s) 222230 & 222250 Bemest volgens bestekspostnr(s). 510210 9 Afstand in de rij 1,25m 1e rij ± 1,0m uit de rand plantvak plaatsen Bij plantvakken met breedte 7,5m , 1e rij 1,25m uit de rand plantvak plaatsen. 2 Plantverband: driehoeksverband	st	3.400,00 V		
514030		1					Wijziging in hoeveelheid bosplantsoen type CA				
514030	514205						Planten van bosplantsoen. Situering: Volgens beplantingsplan bosplantsoen BP-C Grondsoort: Teelgrond Plantmateriaal: bestekspostnr. 514130 Grootte per perceel: ± 190 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st	2.165,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
		1					In voorbereikte grond volgens bestekspostnr.(s) 222230 & 222250 Bemest volgens bestekspostnr(s). 510210 1 Afstand tussen de rijen: 0,7 m Afstand in de rij: 0,7 m 2 Plantverband: driehoeksverband			
514110							Wijziging in hoeveelheid bosplantsoen type A en wijziging in maat Ulex.			
514110	514203						Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). Levering: Franco Tilburg, ter plaatse op het werk Betreft; Bosplantsoen BP-A Plantlijst: BOSPLANTSOEN (wortelgoed) -Frangula alnus 80/100 1+2 -Prunus spinosa 80/100 1+2 -Rosa canina 80/100 1+2 -Salix aurita 80/100 1+2 -Ulex europaea 30-40 C2 Plantmateriaal dient te worden ingekocht bij een NAK T kweker Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als gesteld in "Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten" uitgegeven door de Raad van Boomkwekers, zoals deze 3 maanden voor de datum van aanbesteding luidt Monster van de aan te kopen beplanting eerst ter goedkeuring aanbieden aan de directie, dit minimaal 4 weken voor dat men overgaat tot het aanbrengen van de beplanting	EUR		N
								st		660,00 L
								st		660,00 L
								st		660,00 L
								st		660,00 L
								st		660,00 L
514120							Wijziging in hoeveelheid bosplantsoen type B en wijziging in maat Ulex.			
514120	514203						Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). Levering: Franco Tilburg, ter plaatse op het werk Betreft; Bosplantsoen BP-B Plantlijst: BOSPLANTSOEN (wortelgoed) -Amelanchier lamarckii 80/100 1+2 -Corylus avellana 80/100 1+2 -Crataegus monogyna 80/100 1+2 -Frangula alnus 80/100 1+2 -Prunus spinosa 80/100 1+2 -Rosa canina 80/100 1+2 -Salix aurita 80/100 1+2 -Sorbus aucuparia 80/100 1+2 -Ulex europaea 30-40 C2 Plantmateriaal dient te worden ingekocht bij een NAK T kweker Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als gesteld in "Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten" uitgegeven door de Raad van Boomkwekers, zoals deze 3 maanden voor de datum van aanbesteding luidt Monster van de aan te kopen beplanting eerst ter goedkeuring aanbieden aan de directie, dit minimaal 4 weken voor dat men overgaat tot het aanbrengen van de beplanting	EUR		N
								st		340,00 L
								st		170,00 L
								st		510,00 L
								st		510,00 L
								st		340,00 L
								st		340,00 L
								5		340,00 L
								st		340,00 L
								st		510,00 L
514130							Wijziging in hoeveelheid bosplantsoen type C en wijziging in maat Ulex.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6						
514130	514203						Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). Levering: Franco Tilburg, ter plaatse op het werk Betreft; Bosplantsoen BP-C Plantlijst: BOSPLANTSOEN (wortelgoed) -Ulex europaea 30-40 C2 Salix repens 40/60 1+1 Rosa nitida 40/60 1+1 Plantmateriaal dient te worden ingekocht bij een NAK T kweker Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als gesteld in "Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten" uitgegeven door de Raad van Boomkwekers, zoals deze 3 maanden voor de datum van aanbesteding luidt Monster van de aan te kopen beplanting eerst ter goedkeuring aanbieden aan de directie, dit minimaal 4 weken voor dat men overgaat tot het aanbrengen van de beplanting	EUR		N		
515110							Aantal bomen gewijzigd					
515110	515204						Planten bomen. Situering: Volgens uitvoeringstekening Betreft: Bomen in plantvak/gras Boomsoort: Volgens bestekspostnr. 515210 Periode van planten : In overleg met de directie Bomen met kluit In voorbereekte grond volgens bestekspostnr. 510230 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein De boomspiegel vlak afwerken Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr. 515140 Boompalen aanbrengen volgens bestekspostnr. 515150	st	194,00	V		
		2										
			1									
				1								
					2							
						9						
515140							Aantal bomen gewijzigd Watergeven na aanplant is vervallen					
515140	515404						Aanbrengen gietrand. Betreft: Bewatering van de wortelkluit Gietrand: Materiaal: LDPE 3 mm (met UV stabilisator) Kleur: Zwart Lengte 2,5 meter / stuk Gietrand ingraven in de grond: +/- 100 mm Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 200 mm Wand afsluiten met dubbelzijdige tape en vastspijkeren aan boompalen	st	194,00	V		
		1						st				194,00 L
						9						
515150							Aantal bomen gewijzigd					
515150	515402						Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Palen aanbrengen aan weerszijde van de boom loodrecht op de windrichting Verankering door middel van 2 boompalen per boom Boompaal: Lengte: 2,50 m Diameter: 90 - 100 m m Niet verduurzaamd Afstand tussen paal en boom (zonder kluit) Maximaal 150 mm	st	191,00	V		
		2										
			1					st				382,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODENUMMER 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEFVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING	HOEFVEELHEID TER INLICHTING
			Bij (draad)kluit bomen is deze afstand groter (aanpassen aan kluit) Boomband: Nylon breed 50 mm Aanbrengen in een 8-vorm 50 mm onder kop boompaal en vastzetten met boombandnagels Lengte van de paal boven maaiveld: 1,75 m	st		382,00 L
515170			Nieuwe post toegevoegd			
515170	515499		Inpakken stam van bomen tegen zonnebrand Betreft de volgende boomsoorten; - Acer campestre - Alnus glutinosa - Fagus sylvatica 'Atropunicea' - Tilia europaea Stam inpakken met kokosstambeschermer. Hoogte 2,0m. Kokosstambeschermer 200x46cm (lev. Greenmax o.g.) Middels touw vastbinden aan de stam.	st	97,00 V	
515210			Aantal bomen gewijzigd			
515210	515203	1 9	Leveren bomen. Bomen voor stedelijke toepassing Levering: Franco Tilburg, ter plaatse op het werk Plantlijst: BOMEN (met draadkluit) Acer campestre 16-18 mdrkl; 3xV Alnus glutinosa 16-18 mdrkl; 3xV Betula pendula 16-18 mdrkl; 3xV Fagus sylvatica 'Atropunicea' 30-35 mdrkl; 4xV Quercus petraea 16-18 mdrkl; 3xV Quercus robur 16-18 mdrkl; 3xV Robinia pseudoacacia 16-18 mdrkl; 3xV Tilia Europaea 16-18 mdrkl; 3xV Ulmus laevis 16-18 mdrkl; 3xV Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als gesteld in "Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkweekerijproducten" uitgegeven door de Raad van Boomkwekers, zoals deze 3 maanden voor de datum van aanbesteding luidt Monster van de aan te kopen beplanting eerst ter goedkeuring aanbieden aan de directie, dit minimaal 4 weken voor dat men overgaat tot het aanbrengen van de beplanting Leveren op plaats van verwerking	EUR	N	
641030			Post is vervallen			
641030	999999		Post verval		0,00 V	
952220			Post toegevoegd			
952220	100301	9	Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Beschermsmaatregelen t.b.v. Wnb. Betreft: Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van beschermingsmaatregelen t.b.v. Wet Natuurbescherming Conform het opgestelde ecologisch werkprotocol Wet Natuurbescherming uitvoeringsfase	EUR	500,00 V	