

PLANTLIJST

code	AANTAL	BOTANISCHE NAAM	NEDERLANDSE NAAM	Verdeling	LEVERMAAT	PLANTAFSTAND	Grondverbetering bomenmonitor ambiteniveau; optimaal omloop 40 jaar Doorwortelbare ruimte 1,0m Bodemtype open grond humusarm	
BOMEN & HEESTERS								
Acam	34	Acer campestre	Veldesdoorn		16-18 mdrkl	zie tek.	13,7	m3
Aglu	24	Alnus glutinosa	Els		16-18 mdrkl	zie tek.	23,6	m3
Bpen	17	Betula pendula	Ruwe berk		16-18 mdrkl	zie tek.	23,6	m3
Fsyl	3	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	Rode beuk		30-35 mdrkl	zie tek.	29,4	m3
Qpet	18	Quercus petraee	Wintereik		16-18 mdrkl	zie tek.	23,6	m3
Qrob	18	Quercus robur	Zomereik		16-18 mdrkl	zie tek.	29,4	m3
Rpse	11	Robinia pseudoacacia	Acacia		16-18 mdrkl	zie tek.	23,6	m3
Teur	35	Tilia Europaea	Hollandse linde		16-18 mdrkl	zie tek.	23,6	m3
Ulea	34	Ulmus laevis	Fladderiep		16-18 mdrkl	zie tek.	29,4	m3
BOSPLANTSOEN								
BP-A	660	Frangula alnus	Vuilboom	20%	80/100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant		
	660	Prunus spinosa	Sleedoorn	20%	80/100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant		
	660	Rosa canina	Hondsroos	20%	80/100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant		
	660	Salix aurita	Geoorde wilg	20%	80/100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant		
	660	Ulex europaea	Gaspeldoorn	20%	30/40 C2	1,25x1,25 kruislings geplant		
BP-B	340	Amelanchier lamarckii	Krentenboompje	10%	80/100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant		
	170	Corylus avellana	Hazelaar	5%	80/100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant		
	510	Crataegus monogyna	Meidoorn	15%	80/100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant		
	510	Frangula alnus	Vuilboom	15%	80/100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant		
	340	Prunus spinosa	Sleedoorn	10%	80/100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant		
	340	Rosa canina	Hondsroos	10%	80/100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant		
	340	Salix aurita	Geoorde wilg	10%	80/100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant		
	340	Sorbus aucuparia	Lijsterbys	10%	80/100 1+2	1,25x1,25 kruislings geplant		
	510	Ulex europaea	Gaspeldoorn	15%	30/40 C2	1,25x1,25 kruislings geplant		
BP-C	650	Ulex europaea	Gaspeldoorn	30%	30/40 C2	2st/m2 wildverband		
	865	Salix repens	Kruipwilg	40%	40/60 1+1	2st/m2 wildverband		
	650	Rosa nitida	Glansroos	30%	40/60 1+1	2st/m2 wildverband		
HAGEN								
HG	2300	Acer campestre	Veldesdoorn	25%	80/100 1+2	3 rijen, 12st/m1		
	2300	Carpinus betulus	Haagbeuk	25%	80/100 1+2	3 rijen, 12st/m1		
	2300	Crataegus monogyna	Meidoorn	25%	80/100 1+2	3 rijen, 12st/m1		
	2300	Ligustrum vulgare	Liguster	25%	80/100 1+2	3 rijen, 12st/m1		
BLOEMENWEIDE EN GEMAAID GRASPAD								
	22 kg	Bloemrijk graslandmengsel M5 (nectar onder het maimes)				1,0gr/m2		
	0,5 kg	Brandweerpad inzaaien met bloemrijk graslandmengsel M5 (nectar onder het maimes)				1,0gr/m2		