

01 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: Reconstructie Nieuwdorperweg - 171700.OR.B.24.001

In het bestek zijn volgende wijzigingen aangebracht:

Deel 1. Algemeen

De volgende paragrafen zijn gewijzigd:
Paragraaf 05

Deel 2.1 Algemene gegevens

De volgende paragrafen zijn gewijzigd:
Paragraaf 04 - Bijlage 5

Deel 2.2

De volgende besteksposten zijn gewijzigd:

120070	211210	212210	212230	212240	212250
214220	214230	214240	216210	217210	222210
223210	224210	231210	232210	232230	233230
234230	235230	235240	235250	241210	242220
242220	242230	242240	242250	242260	244230
245220	245230	245240	820010		

De volgende besteksposten zijn toegevoegd:

820040 820050 820060

Deel 3 Bepalingen:

Geen

Inschrijvingsstaat:

De bij het bestek gevoegde inschrijfstaat vervalt en wordt vervangen door de bijgaande gewijzigde inschrijfstaat.

Bijlagen:

Onderstaande bijlagen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

- NSX-bestand van de nota van inlichtingen
- ZSX-bestand van de gewijzigde inschrijvingsstaat

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Kwaliteitsborging	9
04 Bijlagen	9
2.2 Nadere beschrijving	11

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever**02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling**

Het werk opleveren op 31-07-2025 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard. De aannemer dient zich te conformeren aan de beoogde fasering (conform de bijgevoegde faseringstekening) overeenkomend met het bijgevoegde verkeersplan:

- Fase 1: Kruising kerkweg t/m ophaalbrug Nieuwdorperweg, week 42 t/m 51;
- Fase 2: Ophaalbrug Nieuwdorperweg t/m kruising Randweg week 10 t/m 19;
- Fase 3: Kruising Randweg t/m kruising Koning Wilhelministraat week 19 t/m 29;
- Fase 4: Fietsoversteek week 29 t/m week 31.

Het werk opleveren 31-07-2025

Vanwege de gevolgen op de kwaliteit van het asfalt mogen er geen asfaltwerkzaamheden plaatsvinden vanaf 25-12-2024 t/m 01-03-2025.

Opdracht nemer dient rekening te houden met het broedseizoen. Het broedseizoen begint globaal op 15 maart en eindigt op 15 juli. Tijdens het broedseizoen mag er niet gewerkt worden op het tracé tussen de Kerkweg t/m huisnummer 38 conform de bijgevoegde kaartlaag Weidevogelgebied.

Korting bij te late oplevering:

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt de korting per werkdag 2 promille van de aanneemsom (met een maximum van €500,- per werkdag) tot een maximum van 10% van de opdrachtwaarde. Dit laat onverlet het recht van de opdrachtgever in plaats van de korting de werkelijk geleden schade te vorderen.

Korting bij te late en / of incomplete aanlevering van opleverdossier:

Het volledige opleverdossier conform 01.28.01 dient vóór oplevering aangeleverd en geaccepteerd te zijn. De directie dient minimaal 2 weken voor de oplevering het volledige dossier te ontvangen.

Indien het dossier niet wordt geaccepteerd door de directie zal het werk als niet opgeleverd worden beschouwd.

Korting bij het niet naleven BLVC-plan bedraagt €200 per kalenderdag per overtreding.

06 Onderhoudstermijn**07 Kwaliteitsborging**

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Inschrijfstaat;
- Bijlage 2: Inschrijfbiljet;
- Bijlage 3: SROI-beleid gemeente Reeuwijk-bodegraven;
- Bijlage 4: V&G - plan ontwerpfase;
- Bijlage 5: Vergunning;
 - Tijdelijk (grond)depot
- Bijlage 6: Productblad Bermmengsel
- Bijlage 7: Archeologisch onderzoek;
- Bijlage 8: Quicksan Flora & Fauna;
- Bijlage 9: Productblad Glasschuim;
- Bijlage 10: Gegevens proefsleuven;
- Bijlage 11: Milieukundig onderzoek;
- Bijlage 12: BLVC-plan;
- Bijlage 13: Revisie Van Rijn Service (uitwijkplaatsen);
- Bijlage 14: Revisie stootplaten Nieuwdorperweg/Reeuwijkse Randweg;
- Bijlage 15: Verkeerstekeningen;
- Bijlage 16: Revisie pilot;
- Bijlage 17: Wegenscan;
- Bijlage 18: Bus-tup;
- Bijlage 19: Inmeting;
- Bijlage 20: Tijdsbepaling (fasering tekening).

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120070			Tekst is toegevoegd: De eerste inloopavond is gepland op 8 oktober 2024.			
120070	100599		Communiceren en coördineren stakeholders Betreft: Het communiceren en coördineren met stakeholders en belanghebbenden. Communicatie volgens communicatielijst toegevoegd als bijlage bij dit bestek. Inclusief: - Organiseren en voorzitten van overleggen met stakeholders; - Organiseren van (voor)overleggen met nutsbedrijven. - Beantwoorden van vragen van stakeholders; - Verlenen van (fase)specifieke informatie aan stakeholders. - Organiseren van inloopavonden (2 x); De eerste inloopavond is gepland op 8 oktober 2024. - Bijhouden en updaten van de omgevingsapp; - Bijhouden van (en acteren op) klachten; ON dient een logboek bij te houden van alle communicatie en acties m.b.t. stakeholders en belanghebbende en deze minmaal 2 wekelijks en op verzoek te delen met OG. Opdrachtnemer wordt geacht de opdrachtgever te ontzorgen door de communicatielijst te beheren en aan te vullen indien benodigd.	EUR		N
211210			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.			
211210	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage 3. Breedte van 3,00 m en meer 1. Gemiddelde dikte 180 mm 9. puinhoudend funderingsmateriaal (en slakhoudend) 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.	m2	67,00	V
212210			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.			
212210	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 2A Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage 3. Breedte van 3,00 m en meer 1. Gemiddelde dikte 440 mm 9. Puinhoudend funderingsmateriaal (en slakhoudend) 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.	m2	127,00	V
				ton		23,00 I
				ton		104,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212230			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.				
212230	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 2B Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage	m2	180,00	V	
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	Gemiddelde dikte 480 mm	ton			160,00 I
		.9.	Puinhoudend funderingsmateriaal (en slakhoudend)				
		.9	Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.				
212240			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820050.				
212240	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 2C Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage	m2	350,00	V	
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	Gemiddelde dikte 500 mm	ton			324,00 I
		.9.	Gebonden menggranulaat				
		.9	Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820050.				
212250			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.				
212250	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 2C Breedte van 3,00 m en meer	m2	350,00	V	
		.1.	Gemiddelde dikte 220 mm				
		.9.	Grof grind met slakken	ton			124,00 I
		.9	Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.				
214220			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820050.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
214220	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 3B Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage 3. Breedte van 3,00 m en meer 1. Gemiddelde dikte 400 mm .9. Menggranulaat .9. Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820050.	m2	99,00	V	
214230			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.				
214230	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 3B Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage 3. Breedte van 3,00 m en meer 1. Gemiddelde dikte 200 mm .9. Gebroken asfalt .9. Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.	m2	99,00	V	
214240			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820050.				
214240	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 3C Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage 3. Breedte van 3,00 m en meer 1. Gemiddelde dikte 100 mm .9. Menggranulaat .9. Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820050.	m2	98,00	V	
216210			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820060.				
216210	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage 3. Breedte van 3,00 m en meer 1. Gemiddelde dikte 110 mm .9. Klei .9. Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820060.	m2	32,00	V	
				ton			74,00 I
				ton			50,00 I
				ton			19,00 I
				ton			8,80 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
217210			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820050.				
217210	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage 3. Breedte van 3,00 m en meer 1. Gemiddelde dikte 300 mm 9. Menggranulaat 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820050.	m2	132,00 V		
				ton		74,00 I	
222210			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820050.				
222210	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage 3. Breedte van 3,00 m en meer 1. Gemiddelde dikte 80 mm 9. Menggranulaat 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820050.	m2	64,00 V		
				ton		10,00 I	
223210			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.				
223210	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage 3. Breedte van 3,00 m en meer 1. Gemiddelde dikte 550 mm 9. Harde fundatielaag 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.	m2	87,00 V		
				ton		120,00 L	
224210			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.				
224210	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage 3. Breedte van 3,00 m en meer 1. Gemiddelde dikte 550 mm 9. Harde fundatielaag 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.	m2	16,50 V		
				ton		23,00 L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231210			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820050.				
231210	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage 3. Breedte van 3,00 m en meer 1. Gemiddelde dikte 200 mm .9. Menggranulaat .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820050.	m2	32,00 V		
				ton		16,00	I
232210			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.				
232210	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 12A Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage 3. Breedte van 3,00 m en meer 1. Gemiddelde dikte 150 mm .9. Menggranulaat .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820050.	m2	130,00 V		
				ton		37,00	I
232230			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.				
232230	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 12B Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage 3. Breedte van 3,00 m en meer 1. Gemiddelde dikte 200 mm .9. hoogovenslakken (ongebonden) .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.	m2	78,00 V		
				ton		42,00	I
233230			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820050.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
233230	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage	m2	78,00	V	
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	Gemiddelde dikte 370 mm				
		.9.	Menggranulaat	ton			54,00 I
		.9	Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820050.				
234230			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820050.				
234230	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage	m2	336,00	V	
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	Gemiddelde dikte 410 mm				
		.9.	Menggranulaat	ton			255,00 I
		.9	Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820050.				
235230			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.				
235230	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 15A Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage	m2	89,00	V	
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	Gemiddelde dikte 510 mm				
		.9.	Harde fundering	ton			114,00 I
		.9	Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.				
235240			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820060.				
235240	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 15B Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage	m2	73,00	V	
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	Gemiddelde dikte 260 mm				
		.9.	Klei	ton			48,00 I
		.9	Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820060.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
235250			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820060.				
235250	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 15B 3. Breedte van 3,00 m en meer .1. Gemiddelde dikte 20 mm .9. Veen .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820060.	m2	73,00	V	
241210			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.				
241210	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage 3. Breedte van 3,00 m en meer .1. Gemiddelde dikte 290 mm .9. Gebonden slakken .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.	m2	67,00	V	
242220			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.				
242220	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 17A Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage 3. Breedte van 3,00 m en meer .1. Gemiddelde dikte 50 mm .9. Klinkers .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.	m2	67,00	V	
242230			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.				
				ton			2,00 I
				ton			52,00 I
				ton			7,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
242230	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 17A . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage	m2	67,00	V	
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	Gemiddelde dikte 110 mm				
		.9.	Grind	ton			12,00 I
		.9	Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.				
242240			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820060				
242240	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 17A Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage	m2	67,00	V	
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	Gemiddelde dikte 50 mm				
		.9.	Veen	ton			4,00 I
		.9	Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820060				
242250			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040				
242250	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 17B Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage	m2	97,00	V	
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	Gemiddelde dikte 90 mm				
		.9.	Harde fundatielaag	ton			22,00 I
		.9	Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040				
242260			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040				
242260	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 17C Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage	m2	62,00	V	
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	Gemiddelde dikte 100 mm				
		.9.	Klinkers	ton			12,00 I
		.9	Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
244230			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820050				
244230	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 18 Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage 3. Breedte van 3,00 m en meer . 1. Gemiddelde dikte 100 mm . . 9. . . . Mengranulaat 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820050	m2	42,00 V		
245220			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040				
245220	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 19A Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage 3. Breedte van 3,00 m en meer . 1. Gemiddelde dikte 290 mm . . 9. . . . Gebonden hoogovenslak 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040	m2	57,00 V		
245230			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820050				
245230	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 19A Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage 3. Breedte van 3,00 m en meer . 1. Gemiddelde dikte 170 mm . . 9. . . . Zand 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820050	m2	57,00 V		
245240			Hoeveelheid ter inlichtingen is verplaatst naar de 3de deficode 9. De 4de deficode is gewijzigd van deficode 1 naar deficode 9 met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820050				
				ton		8,00 I	
				ton		44,00 I	
				ton		15,00 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
245240	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 19B Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage Breedte van 3,00 m en meer 3.1. Gemiddelde dikte 500 mm .9. menggranulaat9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820050.	m2	93,00	V	
820010			Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd van 25230,00 naar 2523,00.				
820010	810701		Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr(s): hoofdstuk 2, maatregel 1 t/m 13 Inclusief acceptatiekosten. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen. Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	2.523,00	V	
820040	810799		Vervoeren teerhoudend hard funderingsmateriaal Betreft het teerhoudende harde funderingsmateriaal vrijgekomen in besteks hoofdstukken 2 en 3. Inclusief acceptatiekosten. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	909,00	V	
820050	810799		Vervoeren teerhoudend menggranulaat Betreft het teerhoudende menggranulaat vrijgekomen in besteks hoofdstukken 2 en 3. Inclusief acceptatiekosten. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	973,00	V	
820060	810799		Vervoeren teerhoudend Klei Betreft het teerhoudende menggranulaat vrijgekomen in besteks hoofdstukken 2 en 3. Inclusief acceptatiekosten. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	62,80	V	