

Behoort bij: 171700.OR.B24.001

.....

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>				
11	<b>(werk-)Plannen</b>				
110010	Opstellen gedetailleerd werkplan+planning	EUR		N	
110020	Opstellen plan vrijgekomen materialen	EUR		N	
110030	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase	EUR		N	
110040	Opstellen bemalingsplan	EUR		N	
12	<b>Communicatief</b>				
120010	Aanstellen V&G-coördinator uitvoeringsfase	EUR		N	
120030	Communiceren met derden.	EUR		N	
120040	Communiceren met derden.	EUR		N	
120050	Organiseren Bouwvergaderingen	keer	14,00V		
120060	Bijhouden weekrapporten	week	52,00V		
120070	Communiceren en coördineren stakeholders	EUR		N	
120080	Communiceren en coördineren Cyclus	EUR		N	
13	<b>Verkeersmaatregelen</b>				
131	<b>Verkeersplan 1</b>				
131010	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	2,00V		
131020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	18,00V		
131030	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	2,00V		
131040	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
131050	Instandhouden omleidingsroutes.	week	18,00V		
131060	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	2,00V		
132	<b>Verkeersplan 2</b>				
132010	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
132020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	10,00V		
132030	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
132040	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
132050	Instandhouden omleidingsroutes.	week	10,00V		
132060	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
133	<b>Verkeersplan 3</b>				
133010	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
133020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	3,00V		
133030	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
133040	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
133050	Instandhouden omleidingsroutes.	week	3,00V		
133060	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
134	<b>Verkeersplan 4</b>				
134010	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
134020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	1,00V		
134030	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
134040	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
134050	Instandhouden omleidingsroutes.	week	1,00V		
134060	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
135	<b>Afzetting werkvlak</b>				
135010	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
135020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	52,00V		
135030	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
14	<b>Kabels en leidingen</b>				
140010	Graven proefsleuf kabels en leidingen.	st	20,00V		
140020	Treffen voorzieningen t.b.v. opvangen k&l.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
15	<b>Maatregelen</b>				
152	<b>Maatregelen - K&amp;L</b>				
152030	Omleggen energiegrondkabel.	m	100,00V		
152040	Uitvoeren KLIC-melding	EUR	N		
153	<b>Maatregelen - Flora &amp; Fauna</b>				
153010	Toepassen maatregelen bescherming Flora & Fauna	EUR	N		
154	<b>Maatregelen - Omgeving</b>				
154010	Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid omgeving	EUR	N		
155	<b>Maatregelen - BLVC</b>				
155010	Maatregelen BLVC	EUR	N		
16	<b>Bemaling</b>				
161	<b>Open bemaling</b>				
161010	Aanbrengen open bemaling.	EUR	N		
161020	In stand houden open bemaling.	EUR	N		
161030	Verwijderen open bemaling.	EUR	N		
161040	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
161050	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR	N		
162	<b>Werkdrain</b>				
162010	Toepassen van een werkdrain	EUR	N		
163	<b>Bijkomende werkzaamheden bemaling</b>				
163010	Melding bemaling bij Hoogheemraadschap Rijnland	EUR	N		
163020	Toepassen waterreinigings-installatie.	EUR	N		
163030	Registratie debietmetingen.	EUR	N		
18	<b>Werkterrein/gronddepot</b>				
180010	Inrichten werkterrein .	EUR	N		
180020	Opruimen werkterrein.	EUR	N		
180030	Inrichten gronddepot	EUR	N		
180040	Instandhouden gronddepot	wk	52,00V		
180050	Opruimen gronddepot	EUR	N		
180060	Partijkeuring grond AP04-keuring	st	1,00V		
180070	Grond ontgraven uit depot	m3	192,00V		
180080	Grond vervoeren.	m3	192,00V		
2	<b>Werkzaamheden maatregelen en uitwijkplaatsen binnen maatregelvakken.</b>				
21	<b>Maatregel 1 t/m 5 en uitwijkplaats 40/38/49-53</b>				
211	<b>Maatregel 1</b>				
2111	<u>Verwijderen asfalt</u>				
211110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	7,00V		
211120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	67,00V		
2112	<u>Verwijderen fundatie</u>				
211210	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	67,00V		
2113	<u>Aanbrengen fundatie</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	135,00V		
211320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	424,00V		
211330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	31,00V		
211340	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	67,00V		
211390	Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, verticaal.	EUR	N		
2114	<u>Aanbrengen asfalt - algemeen</u>				
211410	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	134,00V		
211420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	13,00V		
211430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	8,00V		
211440	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	7,00V		
211450	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	67,00V		
211460	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	13,00V		
2115	<u>Aanbrengen streetprint</u>				
211510	Aanbrengen Streetprint in rijbaan	m2	67,00V		
212	<b>Maatregel 2</b>				
2121	<u>Verwijderen asfalt</u>				
212110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	7,00V		
212120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	127,00V		
212130	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	180,00V		
212140	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	180,00V		
212160	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	350,00V		
212170	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	350,00V		
2122	<u>Verwijderen fundatie</u>				
212210	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	127,00V		
212230	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	180,00V		
212240	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	350,00V		
212250	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	350,00V		
2123	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
212310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	1.315,00V		
212320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	2.094,00V		
212330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	135,00V		
212340	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	182,00V		
212350	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	657,00V		
212390	Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, verticaal	EUR	N		
2124	<u>Aanbrengen asfalt - Algemeen</u>				
212410	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	1.315,00V		
212420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	129,00V		
212430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	73,00V		
212440	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	57,00V		
212450	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	634,00V		
212460	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	14,00V		
2125	<u>Aanbrengen asfalt - Inritten</u>				
212510	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	23,00V		
212520	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	2,00V		
212530	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	1,00V		
212540	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	1,00V		
212550	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	23,00V		
212610	Ondersteunen laagspanningsmast	EUR	N		
213	<b>Uitwijkplaats 40</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2131	<u>Opbreken elementenverharding</u>				
213110	Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00V		
2132	<u>Grondwerk</u>				
213210	Grond ontgraven uit cunet	m3	14,00V		
213220	Grond vervoeren.	m3	14,00V		
2133	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
213310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	15,00V		
213320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	15,00V		
213330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	9,00V		
213340	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	15,00V		
2134	<u>Aanbrengen asfalt</u>				
213410	Aanbrengen kleeflaag.	m2	44,00V		
213420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	3,00V		
213430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	2,00V		
213440	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	1,00V		
213450	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	15,00V		
2135	<u>Aanbrengen elementenverharding</u>				
213510	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	18,00V		
214	<b>Maatregel 3</b>				
2141	<u>Verwijderen asfalt</u>				
214110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	7,00V		
214120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	83,00V		
214130	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	99,00V		
214140	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	99,00V		
214150	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	98,00V		
214160	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	98,00V		
2142	<u>Verwijderen fundatie</u>				
214220	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	99,00V		
214230	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	99,00V		
214240	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	98,00V		
2143	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
214310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	560,00V		
214320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	1.777,00V		
214330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	41,00V		
214340	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	50,00V		
214350	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	75,00V		
214360	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	280,00V		
214390	Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, verticaal	EUR	N		
2144	<u>Aanbrengen asfalt - Algemeen</u>				
214410	Aanbrengen kleeflaag.	m2	840,00V		
214420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	56,00V		
214430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	32,00V		
214440	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	25,00V		
214450	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	280,00V		
214460	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	13,00V		
215	<b>Uitwijkplaats 38</b>				
2151	<u>Opbreken elementenverharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
215110	Opbreken betonstraatstenen.	m2	33,00V		
2152	<u>Grondwerk</u>				
215210	Grond ontgraven uit cunet	m3	25,00V		
215220	Grond vervoeren.	m3	25,00V		
2153	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
215310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	33,00V		
215320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	33,00V		
215330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	33,00V		
215340	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	33,00V		
2154	<u>Aanbrengen asfalt</u>				
215410	Aanbrengen kleeflaag.	m2	62,00V		
215420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	7,00V		
215430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	4,00V		
215440	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	3,00V		
215450	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	33,00V		
2155	<u>Aanbrengen elementenverharding</u>				
215510	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	22,00V		
215520	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00V		
216	<b>Maatregel 4</b>				
2161	<u>Verwijderen asfalt</u>				
216110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	7,00V		
216120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	32,00V		
2162	<u>Verwijderen fundatie</u>				
216210	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	32,00V		
2163	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
216310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	64,00V		
216320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	195,00V		
216330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	6,00V		
216340	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	32,00V		
216390	Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, verticaal	EUR	N		
2164	<u>Aanbrengen asfalt</u>				
216410	Aanbrengen kleeflaag.	m2	95,00V		
216420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	6,00V		
216430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	4,00V		
216440	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	3,00V		
216450	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	32,00V		
216460	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	13,00V		
217	<b>Maatregel 5</b>				
2171	<u>Verwijderen asfalt</u>				
217110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	7,00V		
217120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	132,00V		
2172	<u>Verwijderen fundatie</u>				
217210	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	132,00V		
2173	<u>Aanbrengen fundatie</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
217310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	264,00V		
217320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	822,00V		
217330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	49,00V		
217340	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	132,00V		
217390	Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, verticaal	EUR	N		
2174	<u>Aanbrengen asfalt - Algemeen</u>				
217410	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	397,00V		
217420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	26,00V		
217430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	14,00V		
217440	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	11,00V		
217450	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	128,00V		
217460	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	13,00V		
2175	<u>Aanbrengen asfalt - Inritten</u>				
217510	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	4,00V		
217520	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	1,00V		
217530	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	0,50V		
217540	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	0,50V		
217550	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	4,00V		
218	<b>Uitwijkplaats 49-53</b>				
2181	<u>Opbreken elementenverharding</u>				
218110	Opbreken betonstraatstenen.	m2	41,00V		
2182	<u>Grondwerk</u>				
218210	Grond ontgraven uit cunet	m3	4,00V		
218220	Grond vervoeren.	m3	4,00V		
218230	Grond ontgraven uit cunet	m3	14,00V		
2184	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
218420	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	41,00V		
2185	<u>Aanbrengen asfalt</u>				
218510	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	123,00V		
218520	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	8,00V		
218530	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	5,00V		
218540	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	4,00V		
218550	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	41,00V		
2186	<u>Aanbrengen elementenverharding</u>				
218610	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	39,00V		
218620	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	2,00V		
218630	Maken van doorvoeren door stalen damwand	EUR	N		
22	<b>Maatregel 6 t/m 10 en uitwijkplaats 39</b>				
221	<b>Maatregel 6</b>				
2211	<u>Verwijderen asfalt</u>				
221110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	7,00V		
221120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	150,00V		
2213	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
221310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	300,00V		
221320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	926,00V		
221330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	57,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221340	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	150,00V		
221390	Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, verticaal	EUR	N		
2214	<u>Aanbrengen asfalt - Algemeen</u>				
221410	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	284,00V		
221420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	28,00V		
221430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	16,00V		
221440	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	12,00V		
221450	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	142,00V		
221460	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	13,00V		
2215	<u>Aanbrengen asfalt - Inritten</u>				
221510	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	8,00V		
221520	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	2,00V		
221530	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	1,00V		
221540	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	1,00V		
221550	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	8,00V		
222	<b>Maatregel 7</b>				
2221	<u>Verwijderen asfalt</u>				
222110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	7,00V		
222120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	64,00V		
2222	<u>Verwijderen fundatie</u>				
222210	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	64,00V		
222230	Grond ontgraven uit cunet	m3	5,00V		
222240	Grond vervoeren.	m3	5,00V		
2223	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
222310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	128,00V		
222320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	391,00V		
222330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	13,00V		
222340	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	64,00V		
222390	Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, verticaal	EUR	N		
2224	<u>Aanbrengen asfalt</u>				
222410	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	192,00V		
222420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	13,00V		
222430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	7,00V		
222440	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	6,00V		
222450	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	64,00V		
222460	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	13,00V		
223	<b>Maatregel 8</b>				
2231	<u>Verwijderen asfalt</u>				
223110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	7,00V		
223120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	87,00V		
2232	<u>Verwijderen fundatie</u>				
223210	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	87,00V		
2233	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
223310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	174,00V		
223320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	545,00V		
223330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	54,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223340	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	87,00V		
223390	Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, verticaal	EUR	N		
2234	<u>Aanbrengen asfalt</u>				
223410	Aanbrengen kleeflaag.	m2	262,00V		
223420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	17,00V		
223430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	10,00V		
223440	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	8,00V		
223450	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	87,00V		
223460	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	13,00V		
224	<b>Maatregel 9</b>				
2241	<u>Verwijderen asfalt</u>				
224110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	7,00V		
224120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	16,50V		
2242	<u>Verwijderen fundatie</u>				
224210	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	16,50V		
2243	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
224310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	33,00V		
224320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	105,00V		
224330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	10,00V		
224340	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	16,50V		
224390	Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, verticaal	EUR	N		
2244	<u>Aanbrengen asfalt</u>				
224410	Aanbrengen kleeflaag.	m2	50,00V		
224420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	3,00V		
224430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	2,00V		
224440	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	1,00V		
224450	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	16,50V		
224460	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	13,00V		
225	<b>Maatregel 10</b>				
2251	<u>Verwijderen asfalt</u>				
225110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	7,00V		
225120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	172,00V		
2253	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
225310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	344,00V		
225320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	557,00V		
225330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	85,90V		
225340	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	172,00V		
225390	Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, verticaal	EUR	N		
2254	<u>Aanbrengen asfalt - algemeen</u>				
225410	Aanbrengen kleeflaag.	m2	325,00V		
225420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	33,00V		
225430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	18,00V		
225440	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	14,00V		
225450	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	163,00V		
225460	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	13,00V		
2255	<u>Aanbrengen asfalt - Inritten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
225510	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	9,00V		
225520	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	2,00V		
225530	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	1,00V		
225540	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	1,00V		
225550	Afstrooien bereiden rijoppervlakken.	m2	9,00V		
226	<b>Uitwijkplaats 39</b>				
226010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N	
2261	<u>Opbreken elementenverharding</u>				
226110	Opbreken betonstraatstenen.	m2	36,00V		
2262	<u>Grondwerk</u>				
226210	Grond ontgraven uit cunet	m3	26,00V		
226220	Grond vervoeren.	m3	26,00V		
2263	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
226310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	36,00V		
226320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	36,00V		
226330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	13,00V		
226340	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	36,00V		
2264	<u>Aanbrengen asfalt</u>				
226410	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	109,00V		
226420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	7,00V		
226430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	4,00V		
226440	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	3,00V		
226450	Afstrooien bereiden rijoppervlakken.	m2	36,00V		
2265	<u>Aanbrengen elementenverharding</u>				
226510	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	28,00V		
226520	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	2,00V		
23	<b>Maatregel 11 t/m 15</b>				
231	<b>Maatregel 11</b>				
2311	<u>Verwijderen asfalt</u>				
231110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	7,00V		
231120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	32,00V		
2312	<u>Verwijderen fundatie</u>				
231210	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	32,00V		
2313	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
231310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	63,00V		
231320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	223,00V		
231330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	12,00V		
231340	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	32,00V		
231390	Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, verticaal	EUR		N	
2314	<u>Aanbrengen asfalt</u>				
231410	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	95,00V		
231420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	6,00V		
231430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	4,00V		
231440	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	3,00V		
231450	Afstrooien bereiden rijoppervlakken.	m2	32,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231460	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	13,00V		
232	<b>Maatregel 12</b>				
2321	<u>Verwijderen asfalt</u>				
232110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	7,00V		
232120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	130,00V		
232130	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	78,00V		
2322	<u>Verwijderen fundatie</u>				
232210	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	130,00V		
232230	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	78,00V		
2323	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
232310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	415,00V		
232320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	1.284,00V		
232330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	48,00V		
232340	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	16,00V		
232350	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	208,00V		
232390	Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, verticaal	EUR	N		
2324	<u>Aanbrengen Asfalt - algemeen</u>				
232410	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	358,00V		
232420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	36,00V		
232430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	20,00V		
232440	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	15,00V		
232450	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	179,00V		
232460	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	13,00V		
2325	<u>Aanbrengen Asfalt - Inritten</u>				
232510	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	29,00V		
232520	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	6,00V		
232530	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	3,00V		
232540	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	3,00V		
232550	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	29,00V		
233	<b>Maatregel 13</b>				
2331	<u>Verwijderen asfalt</u>				
233110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	7,00V		
233120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	103,00V		
233130	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	78,00V		
2332	<u>Verwijderen fundatie</u>				
233230	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	78,00V		
2333	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
233310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	361,00V		
233320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	658,00V		
233330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	26,00V		
233340	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	41,00V		
233350	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	180,00V		
233390	Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, verticaal	EUR	N		
2334	<u>Aanbrengen asfalt - algemeen</u>				
233410	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	343,00V		
233420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	33,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
233430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	19,00V		
233440	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	14,00V		
233450	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	171,00V		
233460	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	13,00V		
2335	<u>Aanbrengen asfalt - Inritten</u>				
233510	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	9,00V		
233520	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	2,00V		
233530	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	1,00V		
233540	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	1,00V		
233550	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	8,00V		
234	<b>Maatregel 14</b>				
2341	<u>Verwijderen asfalt</u>				
234110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	7,00V		
234120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	336,00V		
2342	<u>Verwijderen fundatie</u>				
234230	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	336,00V		
2343	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
234310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	672,00V		
234320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	2.061,00V		
234330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	134,00V		
234340	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	336,00V		
234390	Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, verticaal	EUR	N		
2344	<u>Aanbrengen asfalt - algemeen</u>				
234410	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	658,00V		
234420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	67,00V		
234430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	38,00V		
234440	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	29,00V		
234450	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	329,00V		
234460	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	13,00V		
2345	<u>Aanbrengen asfalt - Inritten</u>				
234510	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	7,00V		
234520	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	1,00V		
234530	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	1,00V		
234540	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	1,00V		
234550	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	7,00V		
235	<b>Maatregel 15</b>				
2351	<u>Verwijderen asfalt</u>				
235110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	7,00V		
235120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	89,00V		
235130	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	73,00V		
2352	<u>Verwijderen fundatie</u>				
235230	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	89,00V		
235240	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	73,00V		
235250	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	73,00V		
2353	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
235310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	325,00V		
235320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	1.018,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
235330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	49,00V		
235340	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	15,00V		
235350	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	163,00V		
235390	Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, verticaal	EUR	N		
2354	<u>Aanbrengen asfalt - algemeen</u>				
235410	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	298,00V		
235420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	29,00V		
235430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	17,00V		
235440	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	12,00V		
235450	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	149,00V		
235460	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	13,00V		
2355	<u>Aanbrengen asfalt - Inritten</u>				
235510	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	16,00V		
235520	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	3,00V		
235530	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	2,00V		
235540	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	1,00V		
235550	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	16,00V		
24	<b>Maatregel 16 t/m 19 en uitwijkplaats 29B</b>				
241	<b>Maatregel 16</b>				
2411	<u>Verwijderen asfalt</u>				
241110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	7,00V		
241120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	67,00V		
241130	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	67,00V		
2412	<u>Verwijderen fundatie</u>				
241210	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	67,00V		
2413	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
241310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	133,00V		
241320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	420,00V		
241330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	41,00V		
241340	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	67,00V		
241390	Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, verticaal	EUR	N		
2414	<u>Aanbrengen asfalt - algemeen</u>				
241410	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	133,00V		
241420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	11,00V		
241430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	6,00V		
241440	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	5,00V		
241460	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	54,00V		
2415	<u>Aanbrengen asfalt - Inritten</u>				
241510	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	13,00V		
241520	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	3,00V		
241530	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	1,00V		
241540	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	1,00V		
241550	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	13,00V		
242	<b>Maatregel 17</b>				
2421	<u>Verwijderen asfalt</u>				
242110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	7,00V		
242120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	67,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
242130	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	97,00V		
242140	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	62,00V		
2422	<u>Verwijderen fundatie</u>				
242220	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	67,00V		
242230	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	67,00V		
242240	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	67,00V		
242250	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	97,00V		
242260	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	62,00V		
2423	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
242310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	450,00V		
242320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	1.406,00V		
242330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	13,00V		
242340	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	40,00V		
242350	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	39,00V		
242370	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	225,00V		
242390	Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, verticaal	EUR	N		
2424	<u>Aanbrengen asfalt - algemeen</u>				
242410	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	436,00V		
242420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	44,00V		
242430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	25,00V		
242440	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	19,00V		
242450	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	218,00V		
242460	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	13,00V		
2425	<u>Aanbrengen asfalt - Inritten</u>				
242510	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	7,00V		
242520	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	1,00V		
242530	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	1,00V		
242540	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	1,00V		
242550	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	7,00V		
243	<b>Uitwijkplaats 29B</b>				
2431	<u>Opbreken Elementenverharding</u>				
243110	Opbreken betonstraatstenen.	m2	45,00V		
2432	<u>Grondwerk</u>				
243210	Grond ontgraven uit cunet	m3	42,00V		
243220	Grond vervoeren.	m3	42,00V		
2433	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
243310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	45,00V		
243320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	45,00V		
243330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	20,00V		
243340	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	45,00V		
2434	<u>Aanbrengen asfalt</u>				
243410	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	136,00V		
243420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	9,00V		
243430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	5,00V		
243440	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	4,00V		
243450	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	21,00V		
2435	<u>Aanbrengen elementenverharding</u>				
243510	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	26,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
244	<b>Maatregel 18</b>				
2441	<u>Verwijderen asfalt</u>				
244110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	7,00V		
244120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	42,00V		
2442	<u>Verwijderen fundatie</u>				
244230	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	42,00V		
2443	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
244310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	83,00V		
244320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	270,00V		
244330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	21,00V		
244340	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	42,00V		
244390	Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, verticaal	EUR	N		
2444	<u>Aanbrengen asfalt</u>				
244410	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	125,00V		
244420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	8,00V		
244430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	5,00V		
244440	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	4,00V		
244450	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	42,00V		
244460	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	13,00V		
245	<b>Maatregel 19</b>				
245010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR	N		
2451	<u>Verwijderen asfalt</u>				
245110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	7,00V		
245120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	150,00V		
2452	<u>Verwijderen fundatie</u>				
245220	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	57,00V		
245230	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	57,00V		
245240	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	93,00V		
2453	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
245310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	299,00V		
245320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	915,00V		
245330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	12,00V		
245340	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	27,00V		
245350	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	150,00V		
245390	Toepassen rijplaten t.b.v. stabiliteit bermen waarborgen, verticaal	EUR	N		
2454	<u>Aanbrengen asfalt</u>				
245410	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	449,00V		
245420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	30,00V		
245430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	17,00V		
245440	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	13,00V		
245450	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	150,00V		
245460	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	13,00V		
3	<b>Uitwijkplaatsen buiten maatregelvakken</b>				
31	<b>Uitwijkplaatsen 55/30-32/32-47</b>				
311	<b>Uitwijkplaats 55</b>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3111	<u>Opbreken elementenverharding</u>				
311110	Opbreken betonstraatstenen.	m2	27,00V		
3112	<u>Grondwerk</u>				
311210	Grond ontgraven uit cunet	m3	20,00V		
311220	Grond vervoeren.	m3	20,00V		
3113	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
311310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	52,00V		
311320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	57,50V		
311330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	5,00V		
311340	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	27,00V		
3114	<u>Aanbrengen asfalt</u>				
311410	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	81,00V		
311420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	5,00V		
311430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	3,00V		
311440	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	114,00V		
311450	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	114,00V		
311460	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	2,00V		
311470	Afstrooien bereiden rijoppervlakken.	m2	27,00V		
3115	<u>Aanbrengen elementenverharding</u>				
311510	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	19,00V		
312	<b>Uitwijkplaats 30-32</b>				
312010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N	
3121	<u>Opbreken elementenverharding</u>				
312110	Opbreken betonstraatstenen.	m2	22,00V		
3122	<u>Grondwerk</u>				
312210	Grond ontgraven uit cunet	m3	8,00V		
312220	Grond vervoeren.	m3	8,00V		
3123	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
312310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	22,00V		
312320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	22,00V		
312330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	4,00V		
312340	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	22,00V		
3124	<u>Aanbrengen asfalt</u>				
312410	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	66,00V		
312420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	4,00V		
312430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	2,00V		
312440	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	120,00V		
312450	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	120,00V		
312460	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	2,00V		
312470	Afstrooien bereiden rijoppervlakken.	m2	22,00V		
3125	<u>Aanbrengen elementenverharding</u>				
312510	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	20,00V		
312520	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	2,00V		
312530	Maken van doorvoeren door pro-lock damwand	EUR		N	
313	<b>Uitwijkplaats 32-47</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N	
313020	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N	
3131	<u>Opbreken elementenverharding</u>				
313110	Opbreken betonstraatstenen.	m2	21,00V		
3132	<u>Grondwerk</u>				
313210	Grond ontgraven uit cunet	m3	7,00V		
313220	Grond vervoeren.	m3	7,00V		
3133	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
313310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	21,00V		
313320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	21,00V		
313330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	4,00V		
313340	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	21,00V		
3134	<u>Aanbrengen asfalt</u>				
313410	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	62,00V		
313420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	4,00V		
313430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	2,00V		
313440	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	152,00V		
313450	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	152,00V		
313460	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	2,00V		
313470	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	21,00V		
3135	<u>Aanbrengen elementenverharding</u>				
313510	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	24,00V		
313520	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	2,00V		
313530	Maken van doorvoeren door pro-lock damwand	EUR		N	
32	<b>Uitwijkplaatsen 28/43/aansluiting</b>				
321	<b>Uitwijkplaats 28</b>				
321010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N	
3211	<u>Opbreken elementenverharding</u>				
321110	Opbreken betonstraatstenen.	m2	35,00V		
3212	<u>Grondwerk</u>				
321210	Grond ontgraven uit cunet	m3	19,00V		
321220	Grond vervoeren.	m3	19,00V		
3213	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
321310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	35,00V		
321320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	35,00V		
321330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	11,00V		
321340	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	35,00V		
3214	<u>Aanbrengen Asfalt</u>				
321410	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	105,00V		
321420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	7,00V		
321430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	4,00V		
321440	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	162,00V		
321450	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	162,00V		
321460	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	3,00V		
321470	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	35,00V		
3215	<u>Aanbrengen elementenverharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321510	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	28,00V		
321520	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	2,00V		
321530	Maken van doorvoeren door pro-lock damwand	EUR	N		
322	<b>Uitwijkplaats 43</b>				
3221	<u>Opbreken Elementenverharding</u>				
322110	Opbreken betonstraatstenen.	m2	32,00V		
3222	<u>Grondwerk</u>				
322210	Grond ontgraven uit cunet	m3	15,00V		
322220	Grond vervoeren.	m3	15,00V		
3223	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
322310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	32,00V		
322320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	32,00V		
322330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	6,40V		
322340	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	32,00V		
3224	<u>Aanbrengen asfalt</u>				
322410	Aanbrengen kleeflaag.	m2	64,00V		
322420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	6,00V		
322430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	4,00V		
322440	Aanbrengen kleeflaag.	m2	96,00V		
322450	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	96,00V		
322460	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	3,00V		
322470	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	32,00V		
3225	<u>Aanbrengen elementenverharding</u>				
322510	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	15,00V		
322520	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	2,00V		
323	<b>Uitwijkplaats aansluiting</b>				
3231	<u>Opbreken elementenverharding</u>				
323110	Opbreken betonstraatstenen.	m2	21,00V		
3232	<u>Grondwerk</u>				
323210	Grond ontgraven uit cunet	m3	12,00V		
323220	Grond vervoeren.	m3	12,00V		
3233	<u>Aanbrengen fundatie</u>				
323310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	21,00V		
323320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	21,00V		
323330	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	4,00V		
323340	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	21,00V		
3234	<u>Aanbrengen asfalt</u>				
323410	Aanbrengen kleeflaag.	m2	42,00V		
323420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	4,00V		
323430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	2,00V		
323440	Aanbrengen kleeflaag.	m2	60,00V		
323450	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	60,00V		
323460	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	2,00V		
323470	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	21,00V		
4	<b>Werkzaamheden regulier onderhoud</b>				
41	<b>Frezen Asfalt</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
410010	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	4.882,00V		
410030	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	166,00V		
410040	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	200,00V		
42	<b>Aanbrengen asfaltwapening</b>				
420010	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	1.536,00V		
420020	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	1.536,00V		
43	<b>Aanbrengen asfalt</b>				
430010	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	10.496,00V		
430020	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	73,20V		
430030	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	571,00V		
430040	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	428,00V		
430050	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	31,33V		
430060	Aanbrengen Streetprint in rijbaan	m2	358,00V		
430070	Afstrooien bereiden rijoppervlakken.	m2	5.048,00V		
5	<b>Werkzaamheden fietsoversteek</b>				
51	<b>Sloop/opbreuk werkzaamheden</b>				
510	<b>Opbreken asfalt</b>				
510010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	14,00V		
510020	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	11,00V		
511	<b>Frezen Asfalt</b>				
511010	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	85,00V		
511020	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	25,00V		
511030	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,50V		
512	<b>Profileren wegfundering</b>				
512010	Profileren wegfundering	m2	85,00V		
513	<b>Opbreken elementenverharding</b>				
513010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	7,00V		
513020	Opbreken betontegels.	m2	32,00V		
513030	Opbreken betonbanden.	m	25,00V		
514	<b>Grondwerkzaamheden</b>				
514010	Grond ontgraven uit cunet	m3	156,00V		
514020	Grond vervoeren.	m3	156,00V		
515	<b>Verwijderen groen</b>				
515010	Schonen terrein.	EUR	N		
515020	Verwijderen begroeiing.	are	1,00V		
515030	Verwijderen bomen.	st	8,00V		
52	<b>Aanbrengen fundatie</b>				
520020	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	380,00V		
520030	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	510,00V		
520040	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	95,00V		
520050	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	190,00V		
53	<b>Aanbrengen asfalt - Fietspad</b>				
530010	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	56,50V		
530020	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	10,00V		
530030	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	6,00V		
530040	Afstrooien bereiden rijoppervlakken.	m2	56,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
54	<b>Aanbrengen asfalt - Randweg</b>				
540010	Aanbrengen kleeflaag.	m2	190,00V		
540020	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	15,00V		
540030	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	14,00V		
540040	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	7,50V		
540050	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	4,00V		
540060	Afstrooien bereiden rijoppervlakken.	m2	190,00V		
55	<b>Aanbrengen elementenverharding</b>				
550010	Aanbrengen straatlaag.	m2	190,00V		
550020	Aanbrengen betontegels.	m2	55,00V		
550030	Aanbrengen betontegels.	m2	7,00V		
550040	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	28,00V		
550050	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	12,00V		
550060	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	7,00V		
56	<b>Aanbrengen stootplaten</b>				
560010	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	16,00V		
560020	Aanbrengen paal van hardhout.	st	8,00V		
57	<b>Weginrichting en belijning</b>				
570010	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	42,00V		
570020	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	12,00V		
570030	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	2,00V		
570040	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	7,00V		
570050	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	8,00V		
570060	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	3,00N		
570070	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	9,00V		
570080	Aanbrengen houten afscheiding in tussenberm.	m	22,00V		
570090	Gedeeltelijk verwijderen markering.	m2	7,50V		
6	<b>Werkzaamheden groen</b>				
60	<b>Werkzaamheden algemeen</b>				
600010	Schonen terrein.	EUR	N		
600020	Maaien gewas.	are	52,00V		
600030	Verwijderen begroeiing.	are	52,00V		
61	<b>Werkzaamheden zone 2</b>				
610010	Frezen.	are	18,00V		
610020	Aanvullen bermen.	m2	1.834,00V		
610030	Zaaien.	are	18,00V		
62	<b>Werkzaamheden zone 3</b>				
620010	Grond ontgraven uit cunet	m3	131,00V		
620020	Grond vervoeren.	m3	131,00V		
620030	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	1.310,00V		
620040	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	327,00V		
620050	Aanvullen bermen.	m2	327,00V		
620060	Zaaien.	are	3,00V		
63	<b>Aanbrengen Bomen (knotwilgen)</b>				
630010	Planten bomen.	st	16,00V		
7	<b>Werkzaamheden overig</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
71	<b>Aanbrengen belijning</b>				
710010	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	3.150,00V		
710020	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	260,00V		
710030	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	820,00V		
710040	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	30,00V		
710050	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	7,00V		
710060	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	4,00V		
710070	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	11,00V		
72	<b>Weginrichting</b>				
721	<b>Verkeersborden</b>				
721010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	42,00V		
721020	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	50,00V		
722	<b>Reflectorpalen</b>				
722010	Opnemen reflectorpalen	st	232,00N		
722020	Aanbrengen reflectorpalen.	st	350,00V		
722030	Leveren reflectorpalen	st	118,00V		
723	<b>Bermplanken</b>				
723010	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.	st	2,00V		
723020	Aanbrengen bermplanken	set	2,00V		
73	<b>Straatwerk</b>				
730020	Herstraten bestrating	keer	20,00V		
730030	Herstraten sierbestrating bij inritten	keer	10,00V		
74	<b>Ophalen stootplaten</b>				
740010	Ophalen stootplaten	m2	94,00V		
740020	Ophalen stootplaten	EUR	N		
75	<b>Uitvullen inritten met menggranulaat</b>				
750020	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	10,50V		
8	<b>Werkzaamheden van algemene aard</b>				
81	<b>Leveranties</b>				
810010	Leveren grond.	m3	50,00V		
810020	Leveren grond.	m3	216,00V		
810030	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	1.880,00V		
810040	Leveren licht ophoogmateriaal	m3	1.654,00V		
810050	Leveren verkeersborden	st	14,00V		
82	<b>Afvoer en acceptatie van teerhoudend asfalt</b>				
820010	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	2.523,00V		
820020	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	1.064,00V		
820030	Vervoeren van freesasfalt	ton	600,00V		
820040	Vervoeren teerhoudend hard funderingsmateriaal	ton	285,00V		
820050	Vervoeren teerhoudend menggranulaat	ton	973,00V		
820060	Vervoeren teerhoudend Klei	ton	56,80V		
820070	Vervoeren puinhoudend funderingsmateriaal (en	ton	287,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	slakhoudend)				
820080	Vervoeren grof grind met slakken	ton	124,00V		
820090	Vervoeren gebroken asfalt	ton	50,00V		
820100	Vervoeren hoogovenslakken	ton	42,00V		
820110	Vervoeren gebonden slakken	ton	96,00V		
820120	Vervoeren klinkers	ton	19,00V		
820130	Vervoeren grind	ton	12,00V		
820140	Vervoeren teerhoudend veen	ton	6,00V		
83	<b>Ter beschikking stellen</b>				
831	<b>Materieel</b>				
831010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	60,00V		
831020	Inzetten vrachtauto.	uur	60,00V		
831030	Inzetten compressor.	uur	20,00V		
832	<b>Werknemers</b>				
832010	Inzetten grondwerker, asfaltwerker of opperman.	uur	60,00V		
832020	Inzetten Vakman GWW of een stratenmaker.	uur	60,00V		
832030	Inzetten verkeersregelaar.	uur	60,00V		
832040	Inzetten werknemer.	uur	180,00V		
87	<b>Afrondende werkzaamheden</b>				
870010	Aanleveren van revisiegegevens.	keer	1,00V		
870020	Leveren van het opleverdossier	EUR	N		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	.....	EUR		N	
910020	.....	EUR		N	
910030	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950020	Stelpost kleine werkzaamheden en leveringen	EUR	30.000,00V		
950030	Stelpost leverantie bomen	EUR	2.000,00V		
950050	Stelpost verwijderen rammelstrook en aanbrengen asfalt	EUR	2.500,00V		
950060	Stelpost extra werkzaamheden ophalen houten brug	EUR	5.000,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				