

**01 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Bestek met kenmerk: Reconstructie Nieuwdorperweg - 171700.OR.B.24.001

In het bestek zijn volgende wijzigingen aangebracht:

Deel 1. Algemeen

Geen

Deel 2.1 Algemene gegevens

Geen

Deel 2.2

De volgende besteksposten zijn gewijzigd:

120070	211210	212210	212230	212250	214230
223210	224210	232230	235250	241210	245220
242220	242230	242240	242260	550020	820040
820060					

De volgende besteksposten zijn toegevoegd:

226010	245010	312010	313010	313020	321010
820070	820080	820090	820100	820110	820120
820130	820140				

Deel 3 Bepalingen:

Geen

Inschrijvingsstaat:

De bij het bestek gevoegde inschrijfstaat vervalt en wordt vervangen door de bijgaande gewijzigde inschrijfstaat.

Bijlagen:

Onderstaande bijlagen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

- NSX-bestand van de nota van inlichtingen
- ZSX-bestand van de gewijzigde inschrijvingsstaat



---

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving 3



## 2.2 Nadere beschrijving



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
120070		. . . . .	Tekst is gewijzigd naar:				
		. . . . .	De eerste inloopavond is gepland op 15 oktober				
		. . . . .	2024				
120070	100599	. . . . .	Communiceren en coördineren stakeholders	EUR		N	
		. . . . .	Betreft: Het communiceren en coördineren met				
		. . . . .	stakeholders en belanghebbenden.				
		. . . . .	Communicatie volgens communicatielijst toegevoegd				
		. . . . .	als bijlage bij dit bestek.				
		. . . . .	Inclusief:				
		. . . . .	- Organiseren en voorzitten van overleggen met				
		. . . . .	stakeholders;				
		. . . . .	- Organiseren van (voor)overleggen met nutsbedrijven.				
		. . . . .	- Beantwoorden van vragen van stakeholders;				
		. . . . .	- Verlenen van (fase)specifieke informatie aan				
		. . . . .	stakeholders.				
		. . . . .	- Organiseren van inloopavonden (2 x);				
		. . . . .	De eerste inloopavond is gepland op 15 oktober				
		. . . . .	2024.				
		. . . . .	- Bijhouden en updaten van de omgevingsapp;				
		. . . . .	- Bijhouden van (en acteren op) klachten;				
		. . . . .	ON dient een logboek bij te houden van alle				
		. . . . .	communicatie en acties m.b.t. stakeholders en				
		. . . . .	belanghebbende en deze minmaal 2 wekelijks en op				
		. . . . .	verzoek te delen met OG.				
		. . . . .	Opdrachtnemer wordt geacht de opdrachtgever te				
		. . . . .	ontzorgen door de communicatielijst te beheren en aan				
		. . . . .	te vullen indien benodigd.				
211210		. . . . .	De 4de deficode is gewijzigd met de tekst:				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost				
		. . . . .	820070				
211210	800402	. . . . .	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	67,00	V	
		. . . . .	Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende				
		. . . . .	fundatielaag.				
		. . . . .	Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage				
		3. . . . .	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1. . . . .	Gemiddelde dikte 180 mm				
		.9. . . . .	puinhoudend funderingsmateriaal (en slakhoudend)	ton			23,00
		. . . . .9	Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost				
		. . . . .	820070.				
212210		. . . . .	De 4de deficode is gewijzigd met de tekst:				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost				
		. . . . .	820070				
212210	800402	. . . . .	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	127,00	V	
		. . . . .	Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende				
		. . . . .	fundatielaag.				
		. . . . .	Situering: t.p.v. maatregel 2A				
		. . . . .	Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage				
		3. . . . .	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1. . . . .	Gemiddelde dikte 440 mm				
		.9. . . . .	Puinhoudend funderingsmateriaal (en slakhoudend)	ton			104,00
		. . . . .9	Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost				
		. . . . .	820070.				
212230		. . . . .	De 4de deficode is gewijzigd met de tekst:				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost				
		. . . . .	820070				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212230	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 2B Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage Breedte van 3,00 m en meer 3. . . . . .1. . . . . Gemiddelde dikte 480 mm .9. . . . . Puinhoudend funderingsmateriaal (en slakhoudend) . . . . . 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820070. . . . . .	m2	180,00	V	
212250			. . . . . De 4de deficode is gewijzigd met de tekst: . . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820080 . . . . .	ton			160,00 I
212250	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 2C Breedte van 3,00 m en meer 3. . . . . .1. . . . . Gemiddelde dikte 220 mm .9. . . . . Grof grind met slakken . . . . . 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820080. . . . . .	m2	350,00	V	
214230			. . . . . De 4de deficode is gewijzigd met de tekst: . . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820090 . . . . .	ton			124,00 I
214230	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 3B Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage Breedte van 3,00 m en meer 3. . . . . .1. . . . . Gemiddelde dikte 200 mm .9. . . . . Gebroken asfalt . . . . . 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820090. . . . . .	m2	99,00	V	
223210			. . . . . Hoeveelheid te leveren is gewijzigd naar hoeveelheid ter inlichtingen . . . . .	ton			50,00 I
223210	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage Breedte van 3,00 m en meer 3. . . . . .1. . . . . Gemiddelde dikte 550 mm .9. . . . . Harde fundatielaag . . . . . 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040. . . . . .	m2	87,00	V	
224210			. . . . . Hoeveelheid te leveren is gewijzigd naar hoeveelheid ter inlichtingen . . . . . . . . . .	ton			120,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
224210	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage 3. Breedte van 3,00 m en meer 1. Gemiddelde dikte 550 mm .9. Harde fundatielaag .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820040.	m2	16,50	V	
				ton			23,00 I
226010	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft de werkzaamheden voor besteks hoofdstuk 226 Aard en mate van verontreinigende stoffen: Zie bijlage 11 7. Veiligheidsklasse niet van toepassing, werken onder erkenningsregeling verplicht	EUR		N	
232230							
			De 4de deficode is gewijzigd met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820100				
232230	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 12B Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage 3. Breedte van 3,00 m en meer 1. Gemiddelde dikte 200 mm .9. hoogovenslakken (ongebonden) .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820100.	m2	78,00	V	
				ton			42,00 I
235250			De 4de deficode is gewijzigd met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820140				
235250	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 15B Breedte van 3,00 m en meer 1. Gemiddelde dikte 20 mm .9. Veen .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820140.	m2	73,00	V	
				ton			2,00 I
241210			De 4de deficode is gewijzigd met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820110				
241210	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage 3. Breedte van 3,00 m en meer 1. Gemiddelde dikte 290 mm .9. Gebonden slakken .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820110.	m2	67,00	V	
				ton			52,00 I
242220			De 4de deficode is gewijzigd met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820120				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
242220	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 17A Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage	m2	67,00	V	
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	Gemiddelde dikte 50 mm				
		.9.	Klinkers	ton			7,00 I
		.9	Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820120.				
242230			De 4de deficode is gewijzigd met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820130				
242230	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 17A . Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage	m2	67,00	V	
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	Gemiddelde dikte 110 mm				
		.9.	Grind	ton			12,00 I
		.9	Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820130.				
242240			De 4de deficode is gewijzigd met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820140				
242240	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 17A Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage	m2	67,00	V	
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	Gemiddelde dikte 50 mm				
		.9.	Veen	ton			4,00 I
		.9	Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820140				
242260			De 4de deficode is gewijzigd met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820120				
242260	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 17C Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage	m2	62,00	V	
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	Gemiddelde dikte 100 mm				
		.9.	Klinkers	ton			12,00 I
		.9	Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820120				
245010	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft de werkzaamheden voor bestek hoofdstuk 245	EUR		N	
		1.	Aard en mate van verontreinigende stoffen: Zie bijlage 11				
		.3.	Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig				
245220			De 4de deficode is gewijzigd met de tekst: Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820110				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
245220	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: Het verwijderen van een teerhoudende fundatielaag. Situering: t.p.v. maatregel 19A Hoedanigheid van het materiaal: Conform bijlage 3. Breedte van 3,00 m en meer 1. Gemiddelde dikte 290 mm .9. Gebonden hoogovenslak .9. Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost 820110	m2	57,00	V	
312010	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft de werkzaamheden voor besteks hoofdstuk 312, 1. Aard en mate van verontreinigende stoffen: Zie bijlage 11 .7. Veiligheidsklasse niet van toepassing, werken onder . . . . . erkenningsregeling verplicht	EUR		N	
313010	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft de werkzaamheden voor besteks hoofdstuk 313, . . . . . voor werkzaamheden van 0,00 tot 0,50 meter onder . . . . . maaiveld 1. Aard en mate van verontreinigende stoffen: Zie bijlage 11 .7. Veiligheidsklasse niet van toepassing, werken onder . . . . . erkenningsregeling verplicht	EUR		N	
313020	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft de werkzaamheden voor besteks hoofdstuk 313, . . . . . voor werkzaamheden van 0,50 tot 1,00 meter onder . . . . . maaiveld 1. Aard en mate van verontreinigende stoffen: Zie bijlage 11 .4. Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig . . . . .	EUR		N	
321010	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft de werkzaamheden voor bestek hoofdstuk 321 1. Aard en mate van verontreinigende stoffen: Zie bijlage 11 .7. Veiligheidsklasse niet van toepassing, werken onder . . . . . erkenningsregeling verplicht . . . . .	EUR		N	
550020			. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd van . . . . . 556,00 naar 55,00. . . . . .				
550020	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: het aanbrengen van betontegels. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) . . . . . Kleur: grijs . . . . . Gedeeltelijk vrijgekomen bij bestekspost 513020 . . . . . Halve stenen en overig materiaal leveren. . . . . . 2. Afstrooien en inwassen met straatzand . . . . .	m2	55,00	V	
820040			. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd van . . . . . 909,00 naar 285,00. . . . . .	st			605,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
820040	810799	. .	Vervoeren teerhoudend hard funderingsmateriaal Betreft het teerhoudende harde funderingsmateriaal vrijgekomen in besteks hoofdstukken 2 en 3. Inclusief acceptatiekosten. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	285,00	V	
820060		. .	Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd van 62,80 naar 56,80. Tekst is gewijzigd in: Betreft de teerhoudende klei vrijgekomen in besteks hoofdstukken 2 en 3.				
820060	810799	. .	Vervoeren teerhoudend Klei Betreft de teerhoudende klei vrijgekomen in besteks hoofdstukken 2 en 3. Inclusief acceptatiekosten. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	56,80	V	
820070	810799	. .	Vervoeren puinhoudend funderingsmateriaal (en slakhoudend) Betreft het puinhoudend funderingsmateriaal (en slakhoudend) vrijgekomen in besteks hoofdstukken 2 en 3. Inclusief acceptatiekosten. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	287,00	V	
820080	810799	. .	Vervoeren grof grind met slakken Betreft het grof grind met slakken vrijgekomen in besteks hoofdstukken 2 en 3. Inclusief acceptatiekosten. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	124,00	V	
820090	810799	. .	Vervoeren gebroken asfalt Betreft het gebroken asfalt vrijgekomen in besteks hoofdstukken 2 en 3. Inclusief acceptatiekosten. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	50,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
820100	810799		Vervoeren hoogovenslakken Betreft de hoogovenslakken vrijgekomen in besteks hoofdstukken 2 en 3. Inclusief acceptatiekosten. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	42,00	V	
820110	810799		Vervoeren gebonden slakken Betreft de gebonden slakken vrijgekomen in besteks hoofdstukken 2 en 3. Inclusief acceptatiekosten. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	96,00	V	
820120	810799		Vervoeren klinkers Betreft de klinkers vrijgekomen in besteks hoofdstukken 2 en 3. Inclusief acceptatiekosten. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	19,00	V	
820130	810799		Vervoeren grind Betreft het grind vrijgekomen in besteks hoofdstukken 2 en 3. Inclusief acceptatiekosten. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	12,00	V	
820140	810799		Vervoeren teerhoudend veen Betreft de teerhoudende veen vrijgekomen in besteks hoofdstukken 2 en 3. Inclusief acceptatiekosten. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	6,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					