

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Project: Raamovereenkomst onderhoud sportvelden in de gemeente Eijsden- Margraten
01-01-2025 t/m 31-12-2028.
Besteknr: EM-2025-01

Datum: 27-09-2024
NVI: 1

1. ALGEMEEN

PAR

- 1.01 OPDRACHTGEVER
- 1.02 DIRECTIE
- 1.03 LOCATIE
- 1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
- 1.05 TIJDSBEPALING
- 1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
- 1.07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

- 01 **TEKENINGEN**

Locatie	Datum
- Sportpark Bemelen	27-09-2024
- Sportpark Cadier en Keer	27-09-2024
- Sportpark Gronsveld	27-09-2024
- Sportpark Margraten	27-09-2024
- Sportpark Mheer (BMR)	27-09-2024
- Sportpark Noorbeek	27-09-2024
- Sportpark St. Geertruid	27-09-2024
- Sportpark Eijsden (SVME)	27-09-2024
- Sportpark Eijsden (VV Eijsden)	27-09-2024
- 02 **PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**
- 03 **BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

 - EM-2025-01 V&G-plan ontwerpfas; d.d. 15-08-2024.
 - EM-2025-01 Voorbeeld deelopdracht; d.d. 15-08-2024.
 - EM-2025-01 Hoeveelhedenstaat; d.d. 27-09-2024.
 - EM-2025-01 Inschrijvingsbiljet.

01	NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:	1
Deel 1 Algemeen		1
01	OPDRACHTGEVER	1
02	DIRECTIE	1
03	LOCATIE	1
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	1
05	TIJDSBEPALING	1
06	ONDERHOUDSTERMIJN	1
07	KWALITEITSBORGING	1
Deel 2.1 Algemene gegevens		1
01	TEKENINGEN	1
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	1
03	BIJLAGEN	1
Deel 2.2 Nadere beschrijving		2
321	HORIZONTAAL	4
95	STELPOSTEN	6
Deel 3 Bepalingen		7
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	7
01 26	WERKPROCEDURE	7

- EM-2025-01 Inschrijvingsstaat.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
122510							WIJZIGINGSTEKST Deficode in rij 3 is gewijzigd.				
122510	513414						Diepbeluchten sportveld. Betreft: het diepbeluchten van het natuurgras sportveld d.m.v. schudfrezen. Grasveldtype: grassportveld voetbal Situering: conform tekening, zie deel 2.1 van dit bestek. Aantal percelen: 2 velden Gerekend met 80 are per veld Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrezen) Diepte: ca. 400 mm Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	640,00	F	
221010			3				WIJZIGINGSTEKST hoeveelheid resultaatsverplichting en hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				
221010	513499						Leveren dreszand. Betreft: het leveren van dreszand voor bestekpostnr.: 221020 en 221030	m3 m3	3.820,00	F	3.820,00 L
221020							WIJZIGINGSTEKST hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				
221020	513420						Dressen/bezanden sportveld. Berteft: het bezanden en slepen van de natuurgras sportvelden (hoofd- en trainingsvelden) Grasveldtype: grassportveld voetbal Situering: conform tekening, zie deel 2.1 van dit bestek. Aantal percelen: zie hoeveelhedenstaat Dreszand Hoeveelheid: gemiddeld 25-50 m3 per veld in een laagdikte van 3 mm tot 6 mm. Gerekend met 40 m3 per veld. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm Gehele veld dressen 2 Slepen in twee gangen	are m3	6.231,55	F	3.040,00 I
221030							WIJZIGINGSTEKST hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE										
		1	2	3	4	5	6					
221030	513420			3				Dressen/bezanden sportveld. Berteft: het bezanden en slepen van de natuurgras sportvelden (trainingsvelden) Grasveldtype: grassportveld voetbal Situering: conform tekening, zie deel 2.1 van dit bestek. Aantal percelen: zie hoeveelhedenstaat Dreszand Hoeveelheid: gemiddeld 5-25 m3 per veld in een laagdikte van 1 mm tot 3 mm. Gerekend met 15 m3 per veld. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm Gehele veld dressen Slepen in twee gangen	are m3	4.201,55	F	 <

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
311020							WIJZIGINGSTEKST hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.			
311020	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken/ afsnijden van graskanten bij het natuurgras buitenvelds met rondom verharding Situering: conform tekening, zie deel 2.1 van dit bestek. Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	98.322,24	F
311030			3				WIJZIGINGSTEKST hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.			
311030	512508			3		2	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het maaien van natuurgras grasveld buitenveld. Maaisel vrijgekomen volgens bestekpostnr.: 311010 Situering: conform tekening, zie deel 2.1 van dit bestek. Grasveldtype: recreatief grasveld B Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Gerekend is met 10 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	23.106,03	F
321							HORIZONTAAL			
321010							WIJZIGINGSTEKST Wijze van uitvoering gewijzigd van maai- zuig combinatie met Eco-Maaikop naar ter keuze van de aannemer. Klepelen is niet toegestaan toegevoegd. Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.			
321010	512503						Maaien grasveld. Betreft: het maaien van ruwe terreinen (bermen/ grasvelden en taluds) die extensief beheert worden. Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer. Klepelen is niet toegestaan. Incl. het voormaaien rondom obstakels anders dan bomen volgens art. 51.15.01 lid 01 van de Standaard 2020. Maaien in de maanden juni en september. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Aantal percelen: zie hoeveelhedenstaat Ecologisch beheer 1 Grasveldtype: schraal grasveld 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel verwerken volgens bestekpostnr: 321020.	are	668,51	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
321020							WIJZIGINGSTEKST Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.				
321020	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr: 321010. Verwerken in de maanden juni en september. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Perceelgrootte: groter en kleiner dan 2000 m2. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	668,51	F	
			1								
				3							
					9						
						1					
							2				
							2				
420010							WIJZIGINGSTEKST hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.				
420010	514433						Afzetten beplanting. Betreft: het afzetten van bosplantsoen Uitgangspunt: eerste 2 meter van bosplantsoensingels. Jaarlijks 33% van het oppervlak, zodat het geheel 1x per 3 jaar gesnoeid is. Situering: conform tekening, zie deel 2.1 van dit bestek. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 5 tot ca. 25% Afzetten tot op de stobbe 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	45.023,37	F	
			1								
				1							
					3						
						2					
							1				
							1				
420020							WIJZIGINGSTEKST hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.				
420020	514421						Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft: het uitmaaaien van de rand bosplantsoen, eerste 2 m. Situering: conform tekening, zie deel 2.1 van dit bestek. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: variërend Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaien 2 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1.627,02	F	
			1								
				1							
					2						
						2					
710030							WIJZIGINGSTEKST Post is vervallen en gewijzigd in een stelpost.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
710030	640199		Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. Flora & Fauna. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van beschermingsmaatregelen t.b.v. vigerende natuurwetgeving (omgevingswet, Bal hoofdstuk 11). Conform het opgestelde PVA vigerende natuurwetgeving uitvoeringsfase volgens bestekpostnr.: 710010	keer	4,00	F
95			STELPOSTEN			
950010			WIJZIGINGSTEKST stelpost i.p.v. bestekpostnr.: 710030			
950010	100301	1	Stelpost t.b.v. toepassen beschermingsmaatregelen Flora & Fauna. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van beschermingsmaatregelen t.b.v. vigerende natuurwetgeving (omgevingswet, Bal hoofdstuk 11). Conform het opgestelde PVA vigerende natuurwetgeving uitvoeringsfase volgens bestekpostnr.: 710010. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	5.000,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 26 WERKPROCEDURE

01 26 04 REGISSERENDE ROL VAN OPDRACHTGEVER

- 01 De directie wijst voor de regisserende rol van de afzonderlijke onderdelen 2 personen aan (2 personen van de afdeling openbare ruimte met affiniteit voor onderhoud sportvelden). Het contact met de opdrachtgever dient echter te geschieden via één aanspreekpunt. Dit aanspreekpunt dient telefonisch en per e-mail te bereiken te zijn.