

.....  
Werk : Dagelijks onderhoud buitensportaccommodaties Nijkerk  
Opdrachtgever : Gemeente Nijkerk  
Besteknummer : NK2024-02

Directie : Gemeente Nijkerk  
Projectleider : Dhr. I. Hosé  
Auteur : Dhr. E. van Asselt  
Wijzigingsdatum : 13 september 2024  
Status : Definitief incl. NvI

Gemeente Nijkerk  
Afdeling Proces- en Projectbegeleiding  
Kolkstraat 27  
Postbus 1000  
3860 BA Nijkerk  
Telefoon: 14033  
[www.nijkerk.eu](http://www.nijkerk.eu)

Green Engineers BV

Anthonie Fokkerstraat 1E  
Postbus 765  
6710 BT Ede  
Telefoon: 0318 - 654 124  
[www.greenengineers.nl](http://www.greenengineers.nl)

## Inhoudsopgave

<b>1. Algemeen</b>	<b>2</b>
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
<b>2. Beschrijving</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Algemene gegevens</b>	<b>4</b>
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
05 Plaatselijke omstandigheden sportparken	5
<b>2.2 Nadere beschrijving</b>	<b>6</b>
1 <b>Dagelijks onderhoud natuurgrasvelden</b>	8
10 <b>Sportpark De Burcht, Nijkerk: NSC</b>	8
100 <b>Westrijd velden</b>	8
1000 <u>Westrijd velden: 1 en 2</u>	8
101 <b>Trainingsvelden</b>	11
1010 <u>Oefenhoek</u>	11
11 <b>Sportpark De Ebbenhorst, Nijkerk: VV Sparta</b>	14
110 <b>Westrijd velden</b>	14
1100 <u>Westrijd velden: E</u>	14
111 <b>Trainingsvelden</b>	17
1110 <u>Trainingsvelden: C en D</u>	17
13 <b>Atletiek Vereniging Nijkerk</b>	21
130 <b>Westrijd velden</b>	21
1300 <u>Westrijd velden: F</u>	21
131 <b>Trainingsvelden</b>	24
1310 <u>Trainingsvelden: Middenterrein</u>	24
132 <b>Attributen</b>	28
1320 <u>Onderhoud attributen</u>	28
14 <b>Sportpark Westerveen, Nijkerkerveen: Veenske Boys</b>	30
141 <b>Training-/wedstrijd velden</b>	30
1410 <u>Training-/wedstrijd velden: 3</u>	30
15 <b>Sportpark Kleinhoven, Hoevelaken: SC Hoevelaken</b>	33
150 <b>Westrijd velden</b>	33
1500 <u>Westrijd velden: 1 en 4</u>	33
151 <b>Trainingsvelden</b>	36
1510 <u>Trainingsvelden: 5</u>	36
2 <b>Dagelijks onderhoud kunstgrasvelden</b>	41
20 <b>Sportpark De Burcht, Nijkerk: NSC Nijkerk</b>	41
200 <b>Kunstgras voetbal</b>	41
2000 <u>Kunstgrasveld veld 3</u>	41
21 <b>Sportcomplex de Ebbenhorst, Nijkerk: VV Sparta</b>	43
210 <b>Kunstgras voetbal</b>	43
2100 <u>Kunstgrasvelden A, T, B en oefenhoek</u>	43
22 <b>Nachtegaalsteeg 2, 3862 WH Nijkerk: KV Sparta</b>	45
220 <b>Kunstgras voetbal</b>	45
2200 <u>Kunstgrasveld veld 2</u>	45
221 <b>Kunstgras korfbal</b>	47
2210 <u>Kunstgrasveld veld 1</u>	47

23	<b>Hassemanpad 4, Nijkerk; Atletiek Vereniging</b>	49
230	<b>Atletiek</b>	49
2300	<u>Atletiekbaan</u>	49
24	<b>Sportpark Westerveen, Nijkerkerveen: Veensche Boys</b>	51
240	<b>Kunstgras voetbal</b>	51
2400	<u>Kuntgrasveld veld 1 en 2</u>	51
25	<b>Sportpark Kleinhoven, Hoevelaken: SC Hoevelaken</b>	53
250	<b>Kunstgras voetbal</b>	53
2500	<u>Kuntgrasveld veld 2 en 3</u>	53
26	<b>Sportcomplex Middelaarseweg, Hoevelaken KV Telstar</b>	55
260	<b>Kunstgras korfbal</b>	55
2600	<u>Kuntgrasveld veld 1</u>	55
27	<b>Sportcomplex Veenwal, Hoevelaken: MHCH</b>	57
270	<b>Kunstgras hockey</b>	57
2700	<u>Kuntgrasveld Semi-water, veld 1</u>	57
2701	<u>Kuntgrasveld water, veld 2</u>	59
2702	<u>Kuntgrasveld zand, oefenhoek</u>	61
3	<b>Onderhoud buitenruimte sportcomplexen</b>	64
30	<b>Sportpark De Burcht, Nijkerk: NSC</b>	64
300	<b>Onderhoud buitenruimte NSC Nijkerk</b>	64
3000	<u>Onderhoud bos (extensief)</u>	64
3002	<u>Onderhoud hagen</u>	65
3003	<u>Onderhoud overhoeken</u>	66
3004	<u>Onderhoud verhardingen</u>	67
3005	<u>Onderhoud watergang en kolken</u>	69
3006	<u>Onderhoud meubilair</u>	70
3007	<u>Onderhoud hekwerken</u>	71
31	<b>Sportpark De Ebbenhorst, Nijkerk: VV Sparta</b>	71
310	<b>Onderhoud buitenruimte VV Sparta</b>	71
3100	<u>Onderhoud bos (extensief)</u>	71
3101	<u>Onderhoud bomen</u>	73
3102	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>	73
3103	<u>Onderhoud sierheesters/bodembedekkers</u>	74
3104	<u>Onderhoud overhoeken</u>	76
3105	<u>Onderhoud verhardingen</u>	77
3106	<u>Onderhoud watergang en kolken</u>	79
3107	<u>Onderhoud meubilair en speelondergrond</u>	80
3108	<u>Onderhoud hekwerken</u>	81
32	<b>Sportpark De Ebbenhorst, Nijkerk: KV Sparta</b>	81
320	<b>Onderhoud buitenruimte KV Sparta</b>	81
3200	<u>Onderhoud bos (extensief)</u>	81
3201	<u>Onderhoud bomen</u>	83
3202	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>	83
3203	<u>Onderhoud sierheesters/bodembedekkers</u>	84
3204	<u>Onderhoud overhoeken</u>	86
3205	<u>Onderhoud verhardingen</u>	87
3206	<u>Onderhoud Watergang en kolken</u>	89
3207	<u>Onderhoud meubilair en speelondergrond</u>	90
3208	<u>Onderhoud hekwerken</u>	91
33	<b>Hassemanpad 4, Nijkerk; Atletiek Vereniging</b>	91
330	<b>Onderhoud buitenruimte AVN</b>	91
3300	<u>Onderhoud bos (extensief)</u>	91
3301	<u>Onderhoud bomen</u>	93
3302	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>	93
3303	<u>Onderhoud sierheesters/bodembedekkers</u>	94
3304	<u>Onderhoud hagen</u>	96
3305	<u>Onderhoud overhoeken</u>	97
3306	<u>Onderhoud verhardingen</u>	99
3307	<u>Onderhoud kolken en watergang</u>	100
3308	<u>Onderhoud meubilair en speelondergrond</u>	101
3309	<u>Onderhoud hekwerken</u>	101
34	<b>Sportpark Westerveen, Nijkerkerveen: Veensche Boys</b>	102
340	<b>Onderhoud buitenruimte Veensche Boys</b>	102
3400	<u>Onderhoud bos (extensief)</u>	102
3401	<u>Onderhoud bomen</u>	103
3402	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>	104
3404	<u>Onderhoud hagen</u>	105
3405	<u>Onderhoud overhoeken</u>	106
3406	<u>Onderhoud verhardingen</u>	108
3407	<u>Onderhoud watergang en kolken</u>	110

3408	<u>Onderhoud meubilair en speelondergronden</u>	111
3409	<u>Onderhoud hekwerken</u>	111
35	<b>Sportpark Kleinhoven, Hoevelaken: SC Hoevelaken</b>	112
350	<b>Onderhoud buitenruimte SC Hoevelaken</b>	112
3501	<u>Onderhoud bomen</u>	112
3502	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>	112
3503	<u>Onderhoud sierheesters/bodembedekkers</u>	114
3505	<u>Onderhoud overhoeken</u>	115
3506	<u>Onderhoud verhardingen</u>	117
3507	<u>Onderhoud kolken</u>	119
3508	<u>Onderhoud meubilair en speelondergronden</u>	119
3509	<u>Onderhoud hekwerken</u>	120
36	<b>Sportcomplex Middelaarseweg, Hoevelaken KV Telstar</b>	120
360	<b>Onderhoud buitenruimte KV Telstar</b>	120
3600	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>	120
3601	<u>Onderhoud bomen</u>	122
3602	<u>Klimplanten</u>	122
3603	<u>Onderhoud sierheesters/bodembedekkers</u>	123
3604	<u>Onderhoud hagen</u>	124
3605	<u>Onderhoud overhoeken</u>	125
3606	<u>Onderhoud verhardingen</u>	127
3607	<u>Onderhoud kolken</u>	129
3608	<u>Onderhoud meubilair en speelondergronden</u>	129
3609	<u>Onderhoud hekwerken</u>	130
37	<b>Sportcomplex Veenwal, Hoevelaken: MHCH</b>	130
370	<b>Onderhoud buitenruimte MHCH</b>	130
3701	<u>Onderhoud bomen</u>	130
3702	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>	131
3703	<u>Onderhoud hagen</u>	132
3705	<u>Onderhoud overhoeken</u>	133
3706	<u>Onderhoud verhardingen</u>	135
3707	<u>Onderhoud kolken</u>	136
3708	<u>Onderhoud meubilair</u>	137
3709	<u>Onderhoud hekwerken</u>	137
6	<b>Algemene werkzaamheden</b>	139
6001	<u>Wet natuurbescherming</u>	140
8	<b>Ter beschikking stellen</b>	141
801	<b>Ter beschikking stellen van werknemers</b>	141
9	<b>Staatposten</b>	142
91	<b>Enmalige kosten</b>	142
95	<b>Stelposten</b>	142

### 3. B e p a l i n g e n 143

01	Algemeen en administratief	144
01 01	Algemene bepalingen	144
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	144
01 03	PLANNING	145
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	145
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	145
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	145
01 08	Bijdragen	145
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	146
01 13	KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	146
01 14	BOUWSTOFFEN	146
01 16	VERZEKERINGEN	147
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	148
01 20	BOUWVERGADERINGEN	148
01 21	UITVOERINGSASPECTEN	149
01 22	OMGEVINGSHINDER	149
01 24	Beeldkwaliteit	149
01 26	BETALINGSREGELING MEER EN MINDERWERK	150
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN	151
22 0	Grondwerken, algemeen	151
22 03	INFORMATIEOVERDRACHT GRONDWERK	151
51	GROENVOORZIENINGEN	152
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	152
51 01	BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN	152
51 02	EISEN EN UITVOERING	152

---

70	Kunstgrasvelden	154
70 0	Deelhoofdstuk 70.0	154
70 01	Vereisten SBR-rubber infill	154
71	SPORT- SPEEL EN RECREATIEVOORZIENINGEN	155
71 2	Deelhoofdstuk 71.2	155
71 25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KUNSTGRASVELDEN	155

## **1. Algemeen**

PAR

**01 Opdrachtgever**

College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Nijkerk

Bezoekadres: Kolkstraat 27  
3861 AK Nijkerk  
tel. 14033

Postadres: Postbus 1000  
3860 BA Nijkerk

**02 Directie**

Afdeling Proces- en Projectbegeleiding of de door hem aangewezen directievoerder.

Postbus 1000  
3860 BA Nijkerk

**03 Locatie**

Betreft de buitensportaccommodaties binnen de gemeente Nijkerk:

1. Sportpark De Burcht, Nijkerk: NSC (voetbal);
2. Sportcomplex de Ebbenhorst, Nijkerk: VV Sparta (voetbal);
3. Nachtegaalsteeg 2, 3862 WH Nijkerk: KV Sparta (korfbal);
4. Hassemanpad 4, 3862 WT, Nijkerk; Atletiek Vereniging Nijkerk;
5. Sportpark Westerveen, Nijkerkerveen: Veensche Boys (voetbal);
6. Sportpark Kleinhoven, Hoevelaken: SC Hoevelaken (voetbal);
7. Sportcomplex Middelaarseweg, Hoevelaken: KV Telstar (korfbal)
8. Sportcomplex Veenwal, Hoevelaken: MHCH (hockey)

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Dagelijks onderhoud natuurgrasvelden
- b. Dagelijks onderhoud kunstgrasvelden
- c. Onderhoud buitenruimte sportcomplexen

**05 Tijdsbepaling**

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar.

De overeenkomst bestaat uit een vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2028. Er bestaat een mogelijkheid tot verlenging van driemaal twee jaar.

Opgenomen hoeveelheden betreffen de hoeveelheden per jaar.

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

## 01 Tekeningen

- Beheertekening buitensportaccommodatie De Middelaar (KV Telstar, korfbal);
- Beheertekening buitensportaccommodatie Kleinhoven (SC Hoevelaken, voetbal);
- Beheertekening buitensportaccommodatie Luxool 1 (VV Sparta voetbal, KV Sparta korfbal, Atletiek Vereniging Nijkerk);
- Beheertekening buitensportaccommodatie Luxool 2 (NSC, voetbal);
- Beheertekening buitensportaccommodatie Veenwal (MHCH, hockey)
- Beheertekening buitensportaccommodatie Nijkerkerveen (Veensche Boys, voetbal);

## 02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing

## 03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Na maaien één natuurgrasveld
2. Na wiedeggen één natuurgrasveld
3. Na borstelen één kunstgrasveld

## 04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Inschrijvingsleidraad
- UEA.

## 05 Plaatselijke omstandigheden sportparken

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en de ondergrond van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende gebouwen.

De werkzaamheden die in onderliggend bestek beschreven worden, betreffen de werkzaamheden binnen de terreinafscheiding van de sportparken. De buitenzijde van de hekwerken is in beheer van afdeling dagelijks beheer. Benodigde communicatie met afdeling dagelijks beheer dient conform het bestek plaatst te vinden.

## 2.2 Nadere beschrijving

PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			<b>Dagelijks onderhoud natuurgrasvelden</b>			
10			<b>Sportpark De Burcht, Nijkerk: NSC</b>			
100			<b>WestrijdvelDEN</b>			
1000			<u>WestrijdvelDEN: 1 en 2</u>			
			Betreft de wedstrijdvelDEN op sportpark De Burcht.			
100010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft wedstrijdvelDEN 1 en 2	week	52,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		160,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.1.	Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag			
		.1.	Grondsoort: zand			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
100020	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering conform tekening Betreft wedstrijdvelDEN 1 en 2 Bijmaaien rondom doelen, dug-outs, leunhekwerk ballenvangers en verlichting.	week	52,00 V	
		9.	Te onderhouden aantal doelen:	st		4,00 I
			Te onderhouden aantal dug-outs:	st		4,00 I
			Te onderhouden lengte leunhekwerk en ballenvangers	m		719,00 I
			Te onderhouden aantal lichtmasten	st		6,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.1.	Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag			
		.1.	Grondsoort: zand			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
100030	513899		Beheersen maaisel op gras. Betreft het beheersen van maaisel op gras overeenkomstig KOR-beeldmeetlat. Situering conform tekening Betreft wedstrijdvelDEN 1 en 2 Te onderhouden oppervlakte:	week	52,00 V	
			Maaisel zo opruimen dat er geen propvorming kan ontstaan.	are		160,00 I
			Kwaliteitsniveau A			
			Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag			
			Grondsoort: zand			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100040	513899		Beheersen oneffenheden sportveld.	week	52,00 V	
			Situering conform tekening			
			Betreft beheersen oneffenheden doormiddel van rollen.	are		160,00 I
			Te onderhouden oppervlakte:			
			Gewicht rol: minimaal 500 kg, maximaal 800 kg.			
			Rollen indien meer dan 10% oneffenheden groter dan 5 mm zijn ontstaan.			
			Om wringen in bochten te voorkomen dient de rol uit twee delen te bestaan.			
			Uitvoeren onder droge omstandigheden, toplaag dient droog te zijn.			
100050	513899		Beheersen slidingschade sportveld	week	52,00 V	
			Situering conform tekening.			
			Betreft beheersen slidingschade sportveld.	are		160,00 I
			Te onderhouden oppervlakte:			
			Uiterlijk 1 werkdag na de gespeelde wedstrijden de slidingschade behandelen.			
			Slidingschade groter dan 10 cm en/of dieper dan 3 cm behandelen.			
			Inclusief het leveren van dressgrond en graszaad.			
100060	512812		Beheersen onkruid-gazon.	week	52,00 V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-onkruid			
			Situering conform tekening			
			Betreft het beheersen van onkruiden in sportvelden doormiddel van wiedeggen.	are		160,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte			
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.1.	Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag			
		.1.	Grondsoort: zand			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
100070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00 V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval			
			Situering conform tekening			
			Betreft beheersen natuurlijkafval op sportvelden.	are		160,00 I
			Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar			
		1.	Te onderhouden oppervlakte			
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.1.	Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100120	513499		Belijnen sportvelden. Situering conform tekening Betreft: belijnen sportvelden voor elke competitiewedstrijd voorafgaand aan het weekend van de competitiewedstrijd indien nodig veld eerst uitzetten. Aantal velden: Belijnen volgens de normen van de KNVB, rekening houdend met de oppervlakte van de velden. Inclusief levering verf: belijningsverf voor grassportvelden ter keuze van de aannemer. Keuze aannemer dient vooraf aan de directievoerder ter goedkeuring worden voorgelegd. Kleur: wit	week	52,00 V	
				st		2,00 I
100130	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Betreft het beheersen van overgroei grasranden langs verharding 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .1. Grondsoort: zand .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				m		720,00 I
101			<b>Trainingsvelden</b>			
1010			<u>Oefenhoek</u> Betreft de oefenhoek op sportpark De Burcht.			
101010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft oefenhoek 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .1. Grondsoort: zand .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		40,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
101020	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering conform tekening Betreft oefenhoek Bijmaaien rondom doelen, leunhekwerk ballenvangers en verlichting. 9. . . . . Te onderhouden aantal doelen: . . . . . Te onderhouden lengte leunhekwerk en ballenvangers . . . . . Te onderhouden aantal lichtmasten .2. . . . . Kwaliteitsniveau A . .1. . . . . Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag . . .1. . . . . Grondsoort: zand . . . .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1:3 . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				st		1,00 I
				m		50,00 I
				st		2,00 I
101030	513899		Beheersen maaisel op gras. Betreft het beheersen van maaisel op gras overeenkomstig KOR-beeldmeetlat. Situering conform tekening Betreft oefenhoek Te onderhouden oppervlakte: Maaisel zo opruimen dat er geen propvorming kan ontstaan. Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: zand Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		40,00 I
101040	513899		Beheersen oneffenheden sportveld. Situering conform tekening Betreft beheersen oneffenheden doormiddel van rollen. Te onderhouden oppervlakte: Gewicht rol: minimaal 500 kg, maximaal 800 kg. Rollen indien meer dan 10% oneffenheden groter dan 5 mm zijn ontstaan. Om wringen in bochten te voorkomen dient de rol uit twee delen te bestaan. Uitvoeren onder droge omstandigheden, toplaag dient droog te zijn.	week	52,00 V	
				are		40,00 I
101050	513899		Beheersen slidingschade sportveld Situering conform tekening. Betreft beheersen slidingschade sportveld. Te onderhouden oppervlakte: Uiterlijk 1 werkdag na de training de slidingschade behandelen. Slidingschade groter dan 10 cm en/of dieper dan 3 cm behandelen. Inclusief het leveren van dressgrond en graszaad.	week	52,00 V	
				are		40,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
101060	512812		Beheersen onkruid-gazon. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-onkruid Situering conform tekening Betreft het beheersen van onkruiden in sportvelden doormiddel van wiedeppen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .1. Grondsoort: zand .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		40,00 I
101070	513899		Beheersen oneffenheden trainingsveld (slepen). Situering conform tekening Betreft beheersen oneffenheden trainingsveld (slepen) Te onderhouden oppervlakte: Slepen wanneer en meer dan 10% microreliëf ontstaat van groter dan 5 mm. Slepen doormiddel van een sleepraam. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	week	52,00 V	
				are		40,00 I
101080	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Situering conform tekening Betreft beheersen natuurlijkafval op sportvelden. Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		40,00 I
101090	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Situering conform tekening Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op sportvelden. Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. Grastype: sportvelden 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		40,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
101100	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering conform tekening Betreft het beheersen van grof zwerfafval op sportvelden. Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week       are	52,00 V			40,00 I
101110	513899		Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-molshopen. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A+ Er mogen geen molshopen in het sportveld aanwezig zijn. Reactietijd na bestekmelding: 1 werkdag Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	week are	52,00 V			40,00 I
101120	513899		Beheersen konijnschade. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A+ Er mogen geen konijnen holen in het sportveld aanwezig zijn. Reactietijd na bestekmelding: 1 werkdag Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	week are	52,00 V			40,00 I
101140	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Betreft het beheersen van overgroei grasranden langs verharding 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .1. Grondsoort: zand .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week       m	52,00 V			200,00 I
11			<b>Sportpark De Ebbenhorst, Nijkerk: VV Sparta</b>					
110			<b>Westrijdvelden</b>					
1100			<u>Westrijdvelden: E</u> Betreft de wedstrijdvelden op sportpark De Ebbenhorst					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft wedstrijdveld E 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 2.1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 2.1.1. Grondsoort: zand 2.9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V		
			Te onderhouden oppervlakte	are		78,00 I	
			Kwaliteitsniveau A				
			Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
			Grondsoort: zand				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
110020	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering conform tekening Betreft wedstrijdveld E Bijmaaien rondom doelen, dug-outs, leunhekwerk ballenvangers. 9. Te onderhouden aantal doelen: Te onderhouden aantal dug-outs: Te onderhouden lengte leunhekwerk en ballenvangers 2. Kwaliteitsniveau A 2.1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 2.1.1. Grondsoort: zand 2.1.1.1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 2.9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V		
			Te onderhouden aantal doelen:	st		2,00 I	
			Te onderhouden aantal dug-outs:	st		2,00 I	
			Te onderhouden lengte leunhekwerk en ballenvangers	m		345,00 I	
			Kwaliteitsniveau A				
			Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
			Grondsoort: zand				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
110030	513899		Beheersen maaisel op gras. Betreft het beheersen van maaisel op gras overeenkomstig KOR-beeldmeetlat. Situering conform tekening Betreft wedstrijdveld E Te onderhouden oppervlakte: Maaisel zo opruimen dat er geen propvorming kan ontstaan. Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: zand Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V		
			Te onderhouden oppervlakte:	are		78,00 I	
			Maaisel zo opruimen dat er geen propvorming kan ontstaan.				
			Kwaliteitsniveau A				
			Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
			Grondsoort: zand				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
110040	513899		Beheersen oneffenheden sportveld. Situering conform tekening Betreft beheersen oneffenheden doormiddel van rollen. Te onderhouden oppervlakte: Gewicht rol: minimaal 500 kg, maximaal 800 kg. Rollen indien meer dan 10% oneffenheden groter dan 5 mm zijn ontstaan. Om wringen in bochten te voorkomen dient de rol uit twee delen te bestaan. Uitvoeren onder droge omstandigheden, toplaag dient droog te zijn.	week	52,00 V		
			Te onderhouden oppervlakte:	are		78,00 I	
			Gewicht rol: minimaal 500 kg, maximaal 800 kg.				
			Rollen indien meer dan 10% oneffenheden groter dan 5 mm zijn ontstaan.				
			Om wringen in bochten te voorkomen dient de rol uit twee delen te bestaan.				
			Uitvoeren onder droge omstandigheden, toplaag dient droog te zijn.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
110050	513899		Beheersen slidingschade sportveld	week	52,00	V	
			Situering conform tekening.				
			Betreft beheersen slidingschade sportveld.				
			Te onderhouden oppervlakte:	are		78,00	I
			Uiterlijk 1 werkdag na de gespeelde wedstrijden de				
			slidingschade behandelen.				
			Slidingschade groter dan 10 cm en/of dieper dan 3 cm				
			behandelen.				
			Inclusief het leveren van dressgrond en graszaad.				
110060	512812		Beheersen onkruid-gazon.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-gazon-onkruid				
			Situering conform tekening				
			Betreft het beheersen van onkruiden in				
			sportvelden doormiddel van wiedeggen.				
			1. Te onderhouden oppervlakte	are		78,00	I
			.2. Kwaliteitsniveau A				
			.1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag				
			.1. Grondsoort: zand				
			.9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkende be- ver-				
			eindverwerkingsinrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
110070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-natuurlijk afval				
			Situering conform tekening				
			Betreft beheersen natuurlijkafval op sportvelden.				
			Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar				
			1. Te onderhouden oppervlakte	are		78,00	I
			.2. Kwaliteitsniveau A				
			.1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag				
			.9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkende be- ver-				
			eindverwerkingsinrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
110080	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-zwerfafval fijn				
			Situering conform tekening				
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op				
			sportvelden.				
			Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de				
			werkzaamheden aanvangen.				
			Grastype: Grastype: sportvelden				
			1. Te onderhouden oppervlakte	are		78,00	I
			.2. Kwaliteitsniveau A				
			.1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag				
			.4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
			.9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkende be- ver-				
			eindverwerkingsinrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
110090	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering conform tekening Betreft het beheersen van grof zwerfafval op sportvelden. Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
				are			78,00 I
110100	513899		Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-molshopen. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A+ Er mogen geen molshopen in het sportveld aanwezig zijn. Reactietijd na bestekmelding: 1 werkdag Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	week	52,00	V	
				are			78,00 I
110110	513899		Beheersen konijnenschade. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A+ Er mogen geen konijnen holen in het sportveld aanwezig zijn. Reactietijd na bestekmelding: 1 werkdag Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	week	52,00	V	
				are			78,00 I
110120	513499		Belijnen sportvelden. Situering conform tekening Betreft: belijnen sportvelden voor elke competitiewedstrijd voorafgaand aan het weekend van de competitiewedstrijd indien nodig veld eerst uitzetten. Aantal velden: Belijnen volgens de normen van de KNVB, rekening houdend met de oppervlakte van de velden. Inclusief levering verf: belijningsverf voor grassportvelden ter keuze van de aannemer. Keuze aannemer dient vooraf aan de directievoerder ter goedkeuring worden voorgelegd. Kleur: wit	week	52,00	V	
				st			1,00 I
111			<b>Trainingsvelden</b>				
1110			<u>Trainingsvelden: C en D</u> Betreft de trainingsvelden op sportpark De Ebbenhorst				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft trainingsvelden C en D	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		154,00	I
		2.	Kwaliteitsniveau A				
		1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		1.	Grondsoort: zand				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
111020	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering conform tekening Betreft trainingsvelden C en D Bijmaaien rondom doelen, dug-outs, leunhekwerk ballenvangers en verlichting.	week	52,00	V	
		9.	Te onderhouden aantal doelen:	st		4,00	I
			Te onderhouden aantal dug-outs:	st		4,00	I
			Te onderhouden lengte leunhekwerk en ballenvangers	m		696,00	I
			Te onderhouden aantal lichtmasten	st		12,00	I
		2.	Kwaliteitsniveau A				
		1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		1.	Grondsoort: zand				
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting				
	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.						
111030	513899		Beheersen maaisel op gras. Betreft het beheersen van maaisel op gras overeenkomstig KOR-beeldmeetlat. Situering conform tekening Betreft trainingsvelden C en D	week	52,00	V	
			Te onderhouden oppervlakte:	are		154,00	I
			Maaisel zo opruimen dat er geen propvorming kan ontstaan.				
			Kwaliteitsniveau A				
			Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
			Grondsoort: zand				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
111040	513899		Beheersen oneffenheden sportveld. Situering conform tekening Betreft beheersen oneffenheden doormiddel van rollen.	week	52,00	V	
			Te onderhouden oppervlakte:	are		154,00	I
			Gewicht rol: minimaal 500 kg, maximaal 800 kg.				
			Rollen indien meer dan 10% oneffenheden groter dan 5 mm zijn ontstaan.				
			Om wringen in bochten te voorkomen dient de rol uit twee delen te bestaan.				
			Uitvoeren onder droge omstandigheden, toplaag dient droog te zijn.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
111050	513899		Beheersen slidingschade sportveld	week	52,00	V
			Situering conform tekening.			
			Betreft beheersen slidingschade sportveld.			
			Te onderhouden oppervlakte:	are		154,00
			Uiterlijk 1 werkdag na de gespeelde wedstrijden de			
			slidingschade behandelen.			
			Slidingschade groter dan 10 cm en/of dieper dan 3 cm			
			behandelen.			
			Inclusief het leveren van dressgrond en graszaad.			
111060	512812		Beheersen onkruid-gazon.	week	52,00	V
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-gazon-onkruid			
			Situering conform tekening			
			Betreft het beheersen van onkruiden in			
			sportvelden doormiddel van wiedeggen.			
			1. Te onderhouden oppervlakte	are		154,00
			.2. Kwaliteitsniveau A			
			.1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag			
			.1. Grondsoort: zand			
			.9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het			
			bevoegd gezag erkende be- ver-			
			eindverwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
111070	513899		Beheersen oneffenheden trainingsveld (slepen).	week	52,00	V
			Situering conform tekening			
			Betreft beheersen oneffenheden trainingsveld (slepen)			
			Te onderhouden oppervlakte:	are		154,00
			Slepen wanneer en meer dan 10% microreliëf ontstaat			
			van groter dan 5 mm.			
			Slepen doormiddel van een sleepraam.			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
111080	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-natuurlijk afval			
			Situering conform tekening			
			Betreft beheersen natuurlijkafval op sportvelden.			
			Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar			
			1. Te onderhouden oppervlakte	are		154,00
			.2. Kwaliteitsniveau A			
			.1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag			
			.9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het			
			bevoegd gezag erkende be- ver-			
			eindverwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111090	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Situering conform tekening Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op sportvelden. Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. Grastype: sportvelden 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		154,00 I
111100	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering conform tekening Betreft het beheersen van grof zwerfafval op sportvelden. Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		154,00 I
111110	513899		Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-molshopen. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A+ Er mogen geen molshopen in het sportveld aanwezig zijn. Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	week are	52,00 V	154,00 I
111120	513899		Beheersen konijnenschade. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A+ Er mogen geen konijnen hopen in het sportveld aanwezig zijn. Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	week are	52,00 V	154,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111130	513499		Belijnen sportvelden. Situering conform tekening Betreft: belijnen sportvelden voor elke competitiewedstrijd voorafgaand aan het weekend van de competitiewedstrijd indien nodig veld eerst uitzetten. Aantal velden: Belijnen volgens de normen van de KNVB, rekening houdend met de oppervlakte van de velden. Inclusief levering verf: belijningsverf voor grassportvelden ter keuze van de aannemer. Keuze aannemer dient vooraf aan de directievoerder ter goedkeuring worden voorgelegd. Kleur: wit	week	52,00 V	
				st		2,00 I
111140	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Betreft het beheersen van overgroei grasranden langs verharding 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .1. Grondsoort: zand .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				m		300,00 I
13			<b>Atletiek Vereniging Nijkerk</b>			
130			<b>Westrijdvelden</b>			
1300			<u>Westrijdvelden: F</u> Betreft de wedstrijdvelden op sportpark van de Atletiek vereniging			
130010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft wedstrijdveld F 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .1. Grondsoort: zand .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		85,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
130060	512812		Beheersen onkruid-gazon.	week	52,00 V		
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-gazon-onkruid				
			Situering conform tekening				
			Betreft het beheersen van onkruiden in				
			sportvelden doormiddel van wiedegeen.				
			1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		85,00 I
			.2. . . . .	Kwaliteitsniveau A			
			. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
	. . .1. . .	Grondsoort: zand					
	. . . . .9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het					
	. . . . .	bevoegd gezag erkende be- ver-					
	. . . . .	eindverwerkingsinrichting					
	. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
130070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00 V		
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-natuurlijk afval				
			Situering conform tekening				
			Betreft beheersen natuurlijkafval op sportvelden.				
			Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar				
			1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		85,00 I
			.2. . . . .	Kwaliteitsniveau A			
			. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
	. . . . .9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het					
	. . . . .	bevoegd gezag erkende be- ver-					
	. . . . .	eindverwerkingsinrichting					
	. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
130080	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00 V		
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-zwerfafval fijn				
			Situering conform tekening				
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op				
			sportvelden.				
			Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de				
			werkzaamheden aanvangen.				
			Grasstype: sportvelden				
	1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		85,00 I		
	.2. . . . .	Kwaliteitsniveau A					
	. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag					
	. . .4. . .	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein					
	. . . . .9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het					
	. . . . .	bevoegd gezag erkende be- ver-					
	. . . . .	eindverwerkingsinrichting					
	. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
130090	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering conform tekening Betreft het beheersen van grof zwerfafval op sportvelden. Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
				are			85,00 I
130100	513899		Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-molshopen. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A+ Er mogen geen molshopen in het sportveld aanwezig zijn. Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	week	52,00	V	
				are			85,00 I
130110	513899		Beheersen konijnenschade. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A+ Er mogen geen konijnen hopen in het sportveld aanwezig zijn. Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	week	52,00	V	
				are			85,00 I
130120	513499		Belijnen sportvelden. Situering conform tekening Betreft: belijnen sportvelden voor elke competitiewedstrijd voorafgaand aan het weekend van de competitiewedstrijd indien nodig veld eerst uitzetten. Aantal velden: Belijnen volgens de normen van de KNVB, rekening houdend met de oppervlakte van de velden. Inclusief belijnen 300 m1 lijn conform AtletiekUnie. Inclusief levering verf: belijningsverf voor grassportvelden ter keuze van de aannemer. Keuze aannemer dient vooraf aan de directievoerder ter goedkeuring worden voorgelegd. Kleur: wit	week	52,00	V	
				st			1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
130130	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Betreft het beheersen van overgroei grasranden langs verharding 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .1. Grondsoort: zand .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
131			<b>Trainingsvelden</b>			
1310			<u>Trainingsvelden: Middenterrein</u> Betreft de trainingvelden bij de Atletiek Vereniging.			110,00 I
131010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft trainingveld Middenterrein 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .1. Grondsoort: zand .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		16,00 I
131020	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering conform tekening Betreft trainingveld Middenterrein 9. Bijmaaien rondom diverse obstakels Hoeveelheid ter inschatting van de aannemer .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .1. Grondsoort: zand .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
131030	513899		Beheersen maaisel op gras.	week	52,00	V
		. . . . .	Betreft het beheersen van maaisel op gras overeenkomstig KOR-beeldmeetlat. Situering conform tekening Betreft trainingsveld Middenterrein Te onderhouden oppervlakte: Maaisel zo opruimen dat er geen propvorming kan ontstaan. Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: zand Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		16,00
131040	513899		Beheersen oneffenheden sportveld.	week	52,00	V
		. . . . .	Situering conform tekening Betreft beheersen oneffenheden doormiddel van rollen. Te onderhouden oppervlakte: Gewicht rol: minimaal 500 kg, maximaal 800 kg. Rollen indien meer dan 10% oneffenheden groter dan 5 mm zijn ontstaan. Om wringen in bochten te voorkomen dient de rol uit twee delen te bestaan. Uitvoeren onder droge omstandigheden, toplaag dient droog te zijn.	are		16,00
131050	513899		Beheersen schade sportveld	week	52,00	V
		. . . . .	Situering conform tekening. Betreft beheersen schade sportveld. Te onderhouden oppervlakte: Uiterlijk 1 werkdag na de gespeelde wedstrijden de schade behandelen. Schade groter dan 10 cm en/of dieper dan 3 cm behandelen. Inclusief het leveren van dressgrond en graszaad.	are		16,00
131060	512812		Beheersen onkruid-gazon.	week	52,00	V
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-onkruid Situering conform tekening Betreft het beheersen van onkruiden in sportvelden doormiddel van wiedegeen. 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .2. . . . . Kwaliteitsniveau A . . . . .1. . . . . Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag . . . . .1. . . . . Grondsoort: zand . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		16,00
131070	513899		Beheersen oneffenheden trainingsveld (slepen).	week	52,00	V
		. . . . .	Situering conform tekening Betreft beheersen oneffenheden trainingsveld (slepen) Te onderhouden oppervlakte: Slepen wanneer en meer dan 10% microreliëf ontstaat van groter dan 5 mm. Slepen doormiddel van een sleepraam. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are		16,00



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131120	513899		Beheersen konijnenschade. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A+ Er mogen geen konijnen hollen in het sportveld aanwezig zijn. Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	week are	52,00 V		16,00 I
131130	513499		Belijnen sportvelden. Situering conform tekening Betreft: belijnen sportvelden voor elke competitiewedstrijd voorafgaand aan het weekend van de competitiewedstrijd indien nodig veld eerst uitzetten. Aantal velden: Belijnen volgens de normen van de Atletiekunie, rekening houdend met de oppervlakte van de velden. Inclusief levering verf: belijningsverf voor grassportvelden ter keuze van de aannemer. Keuze aannemer dient vooraf aan de directievoerder ter goedkeuring worden voorgelegd. Kleur: wit	week  st	52,00 V		1,00 I
131140	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Betreft het beheersen van overgroei grasranden langs verharding 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .1. Grondsoort: zand .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week  m	52,00 V		355,00 I
132			<b>Attributen</b>				
1320			<u>Onderhoud attributen</u> Betreft onderhoud aan de verspringbak en de kogelstootbaan.				
132010	514899		Beheersen vlakheid verspringbak. Betreft beheersen vlakheid verspringbak. Toegestane afwijkingen: tot 2 cm. Verspringbak egaliseren bij afwijkingen meer dan 2 cm. Te onderhouden oppervlakte: Type ondergrond: zand	week  are	52,00 V		0,40 I
132020	514899		Beheersen vlakheid kogelstootbaan. Betreft beheersen vlakheid kogelstootbaan. Toegestane afwijkingen: tot 2 cm. Kogelstootbaan egaliseren bij afwijkingen meer dan 2 cm. Te onderhouden oppervlakte: Type ondergrond: hafverharding	week  are	52,00 V		3,40 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132030	514899		Beheersen onkruid verspringen, discusskooi en kogel Betreft beheersen onkruid verspringbak, discusskooi en kogelstoten. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag Grondsoort: zand en halfverharding Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
				are		4,00 I
132040	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Situering conform tekening Betreft beheersen natuurlijkafval op sportvelden. Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		4,00 I
132050	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Situering conform tekening Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op sportvelden. Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. Grastype: sportvelden 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		4,00 I
132060	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering conform tekening Betreft het beheersen van grof zwerfafval op sportvelden. Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		4,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
132070	513899		Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-molshopen. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau Kwaliteitsniveau A+ Er mogen geen molshopen in het sportveld aanwezig zijn. Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met zand of halfverharding.	week are	52,00 V		4,00 I
132080	513899		Beheersen konijnenschade. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A+ Er mogen geen konijnen holen in het sportveld aanwezig zijn. Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met zand of halfverharding.	week are	52,00 V		4,00 I
14			<b>Sportpark Westerveen, Nijkerkerveen: Veenske Boys</b>				
141			<b>Training-/wedstrijdvelden</b>				
1410			<u>Training-/wedstrijdvelden: 3</u> Betreft de Training-/wedstrijdvelden op sportpark Westerveen				
141010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft trainingsveld 3 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .1. Grondsoort: zand .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week are	52,00 V		88,00 I
141020	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering conform tekening Betreft trainingsveld 3 Bijmaaien rondom doelen, dug-outs, leunhekwerk ballenvangers en verlichting. 9. Te onderhouden aantal doelen: Te onderhouden aantal dug-outs: Te onderhouden lengte leunhekwerk en ballenvangers Te onderhouden aantal lichtmasten .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .1. Grondsoort: zand .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week st st m st	52,00 V		2,00 I 2,00 I 370,00 I 6,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141030	513899		Beheersen maaisel op gras.	week	52,00	V
			Betreft het beheersen van maaisel op gras overeenkomstig KOR-beeldmeetlat. Situering conform tekening Betreft trainingsveld 3 Te onderhouden oppervlakte: Maaisel zo opruimen dat er geen propvorming kan ontstaan. Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: zand Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		88,00 I
141040	513899		Beheersen oneffenheden sportveld.	week	52,00	V
			Situering conform tekening Betreft beheersen oneffenheden doormiddel van rollen. Te onderhouden oppervlakte: Gewicht rol: minimaal 500 kg, maximaal 800 kg. Rollen indien meer dan 10% oneffenheden groter dan 5 mm zijn ontstaan. Om wringen in bochten te voorkomen dient de rol uit twee delen te bestaan. Uitvoeren onder droge omstandigheden, toplaag dient droog te zijn.	are		88,00 I
141050	513899		Beheersen slidingschade sportveld	week	52,00	V
			Situering conform tekening. Betreft beheersen slidingschade sportveld. Te onderhouden oppervlakte: Uiterlijk 1 werkdag na de gespeelde wedstrijden de slidingschade behandelen. Slidingschade groter dan 10 cm en/of dieper dan 3 cm behandelen. Inclusief het leveren van dressgrond en graszaad.	are		88,00 I
141060	512812		Beheersen onkruid-gazon.	week	52,00	V
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-onkruid Situering conform tekening Betreft het beheersen van onkruiden in sportvelden doormiddel van wiedeppen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .1. Grondsoort: zand .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		88,00 I
141070	513899		Beheersen oneffenheden trainingsveld (slepen).	week	52,00	V
			Situering conform tekening Betreft beheersen oneffenheden trainingsveld (slepen) Te onderhouden oppervlakte: Slepen wanneer en meer dan 10% microreliëf ontstaat van groter dan 5 mm. Slepen doormiddel van een sleepraam. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are		88,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141080	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Situering conform tekening Betreft beheersen natuurlijkafval op sportvelden. Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		88,00 I
141090	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Situering conform tekening Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op sportvelden. Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. Grastype: sportvelden 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		88,00 I
141100	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering conform tekening Betreft het beheersen van grof zwerfafval op sportvelden. Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		88,00 I
141110	513899		Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-molshopen. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A+ Er mogen geen molshopen in het sportveld aanwezig zijn. Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	week	52,00 V	88,00 I
				are		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
141120	513899		Beheersen konijnenschade. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A+ Er mogen geen konijnen hopen in het sportveld aanwezig zijn. Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	week are	52,00 V		88,00 I
141130	513499		Belijnen sportvelden. Situering conform tekening Betreft: belijnen sportvelden voor elke competitiewedstrijd voorafgaand aan het weekend van de competitiewedstrijd indien nodig veld eerst uitzetten. Aantal velden: Belijnen volgens de normen van de KNVB, rekening houdend met de oppervlakte van de velden. Inclusief levering verf: belijningsverf voor grassportvelden ter keuze van de aannemer. Keuze aannemer dient vooraf aan de directievoerder ter goedkeuring worden voorgelegd. Kleur: wit	week  st	52,00 V		1,00 I
141140	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Betreft het beheersen van overgroei grasranden langs verharding 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .1. Grondsoort: zand .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week    m	52,00 V		81,00 I
15			<b>Sportpark Kleinhoven, Hoevelaken: SC Hoevelaken</b>				
150			<b>Westrijdvelden</b>				
1500			<u>Westrijdvelden: 1 en 4</u> Betreft de wedstrijdvelden op sportpark Kleinhoven.				
150010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft wedstrijdvelden 1 en 4 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .1. Grondsoort: zand .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week   are	52,00 V		169,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
150020	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	52,00	V		
			Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen					
			Situering conform tekening					
			Betreft wedstrijdvelen 1 en 4					
			Bijmaaaien rondom doelen, dug-outs, leunhekwerk ballenvangers en verlichting.					
			9. . . . . Te onderhouden aantal doelen:	st	4,00	I		
			. . . . . Te onderhouden aantal dug-outs:	st	4,00	I		
			. . . . . Te onderhouden lengte leunhekwerk en ballenvangers	m	420,00	I		
			. . . . . Te onderhouden aantal lichtmasten	st	6,00	I		
			.2. . . . . Kwaliteitsniveau A					
			. .1. . . . Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag					
			. . .1. . . Grondsoort: zand					
			. . . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1:3					
			. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting					
	. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.							
150030	513899		Beheersen maaisel op gras.	week	52,00	V		
			Betreft het beheersen van maaisel op gras overeenkomstig KOR-beeldmeetlat.					
			Situering conform tekening					
			Betreft wedstrijdvelen 1 en 4					
			Te onderhouden oppervlakte:	are	169,00	I		
			Maaisel zo opruimen dat er geen propvorming kan ontstaan.					
			Kwaliteitsniveau A					
			Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag					
			Grondsoort: zand					
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting					
			. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		150040	513899		Beheersen oneffenheden sportveld.	week	52,00	V
					Situering conform tekening			
					Betreft beheersen oneffenheden doormiddel van rollen.			
	Te onderhouden oppervlakte:			are	169,00	I		
	Gewicht rol: minimaal 500 kg, maximaal 800 kg.							
	Rollen indien meer dan 10% oneffenheden groter dan 5 mm zijn ontstaan.							
	Om wringen in bochten te voorkomen dient de rol uit twee delen te bestaan.							
	Uitvoeren onder droge omstandigheden, toplaag dient droog te zijn.							
150050	513899				Beheersen slidingschade sportveld	week	52,00	V
					Situering conform tekening.			
					Betreft beheersen slidingschade sportveld.			
					Te onderhouden oppervlakte:	are	169,00	I
					Uiterlijk 1 werkdag na de gespeelde wedstrijden de slidingschade behandelen.			
					Slidingschade groter dan 10 cm en/of dieper dan 3 cm behandelen.			
			Inclusief het leveren van dressgrond en graszaad.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
150060	512812		Beheersen onkruid-gazon. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-onkruid Situering conform tekening Betreft het beheersen van onkruiden in sportvelden doormiddel van wiedegeen.	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		169,00	I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		.1.	Grondsoort: zand				
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
150070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Situering conform tekening Betreft beheersen natuurlijkafval op sportvelden. Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		169,00	I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
150080	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Situering conform tekening Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op sportvelden. Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. Grastype: sportvelden	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		169,00	I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
150090	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering conform tekening Betreft het beheersen van grof zwerfafval op sportvelden. Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
				are			169,00 I
150100	513899		Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:Groen-gras en kruidachtigen-molshopen. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A+ Er mogen geen molshopen in het sportveld aanwezig zijn. Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	week	52,00	V	
				are			169,00 I
150110	513899		Beheersen konijnenschade. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A+ Er mogen geen konijnen hopen in het sportveld aanwezig zijn. Reactietijd na besteksmelding: 1 werkdag Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	week	52,00	V	
				are			169,00 I
150120	513499		Belijnen sportvelden. Situering conform tekening Betreft: belijnen sportvelden voor elke competitiewedstrijd voorafgaand aan het weekend van de competitiewedstrijd indien nodig veld eerst uitzetten. Aantal velden: Belijnen volgens de normen van de KNVB, rekening houdend met de oppervlakte van de velden. Inclusief levering verf: belijningsverf voor grassportvelden ter keuze van de aannemer. Keuze aannemer dient vooraf aan de directievoerder ter goedkeuring worden voorgelegd. Kleur: wit	week	52,00	V	
				st			2,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
150130	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Betreft het beheersen van overgroei grasranden langs verharding 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .1. Grondsoort: zand .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
151			<b>Trainingsvelden</b>			
1510			<u>Trainingsvelden: 5</u> Betreft de trainingsvelden op sportpark Kleinhoven.			495,00 I
151010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft trainingsveld 5 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .1. Grondsoort: zand .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		80,00 I
151020	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering conform tekening Betreft trainingsveld 5 Bijmaaien rondom doelen, dug-outs, ballenvangers en verlichting. 9. Te onderhouden aantal doelen: Te onderhouden aantal dug-outs: Te onderhouden lengte ballenvangers Te onderhouden aantal lichtmasten .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .1. Grondsoort: zand .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				st		2,00 I
				st		2,00 I
				m		60,00 I
				st		1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
151030	513899		Beheersen maaisel op gras.	week	52,00	V
			Betreft het beheersen van maaisel op gras overeenkomstig KOR-beeldmeetlat. Situering conform tekening Betreft trainingsveld 5 Te onderhouden oppervlakte: Maaisel zo opruimen dat er geen propvorming kan ontstaan. Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: zand Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		80,00 I
151040	513899		Beheersen oneffenheden sportveld.	week	52,00	V
			Situering conform tekening Betreft beheersen oneffenheden doormiddel van rollen. Te onderhouden oppervlakte: Gewicht rol: minimaal 500 kg, maximaal 800 kg. Rollen indien meer dan 10% oneffenheden groter dan 5 mm zijn ontstaan. Om wringen in bochten te voorkomen dient de rol uit twee delen te bestaan. Uitvoeren onder droge omstandigheden, toplaag dient droog te zijn.	are		80,00 I
151050	513899		Beheersen slidingschade sportveld	week	52,00	V
			Situering conform tekening. Betreft beheersen slidingschade sportveld. Te onderhouden oppervlakte: Uiterlijk 1 werkdag na de gespeelde wedstrijden de slidingschade behandelen. Slidingschade groter dan 10 cm en/of dieper dan 3 cm behandelen. Inclusief het leveren van dressgrond en graszaad.	are		80,00 I
151060	512812		Beheersen onkruid-gazon.	week	52,00	V
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-onkruid Situering conform tekening Betreft het beheersen van onkruiden in sportvelden doormiddel van wiedeggen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .1. Grondsoort: zand .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		80,00 I
151070	513899		Beheersen oneffenheden trainingsveld (slepen).	week	52,00	V
			Situering conform tekening Betreft beheersen oneffenheden trainingsveld (slepen) Te onderhouden oppervlakte: Slepen wanneer en meer dan 10% microreliëf ontstaat van groter dan 5 mm. Slepen doormiddel van een sleepraam. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are		80,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151120	513899		Beheersen konijnenschade. Te onderhouden oppervlakte: . . . . . Kwaliteitsniveau A+ . . . . . Er mogen geen konijnen hopen in het sportveld aanwezig zijn. . . . . . Reactietijd na bestekmelding: 1 werkdag . . . . . Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde. . . . . .	week are	52,00 V		80,00 I
151130	513499		Belijnen sportvelden. Situering conform tekening Betreft: belijnen sportvelden voor elke competitiewedstrijd voorafgaand aan het weekend van de competitiewedstrijd indien nodig veld eerst uitzetten. Aantal velden: Belijnen volgens de normen van de KNVB, rekening houdend met de oppervlakte van de velden. Inclusief levering verf: belijningsverf voor grassportvelden ter keuze van de aannemer. Keuze aannemer dient vooraf aan de directievoerder ter goedkeuring worden voorgelegd. Kleur: wit . . . . .	week  st	52,00 V		1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			<b>Dagelijks onderhoud kunstgrasvelden</b>			
20			<b>Sportpark De Burcht, Nijkerk: NSC Nijkerk</b>			
200			<b>Kunstgras voetbal</b>			
2000			<u>Kunstgrasveld veld 3</u> Betreft kunstgrasveld			
200010	712501		Inspecteren. Betreft: het inspecteren t.b.v. garantie door leverancier van kunstgrassportvelden samen met de beheerder. Inclusief begeleiding voor het onderhoud van de velden Aantal percelen: 1, veld 3 Uitgaande van 12 inspectiebeurten per sportveld Soort inspectie controle infillmateriaal en oneffenheden in het veld, conform standaard RAW bepaling (2020). Situering conform tekening Inclusief extra inspecteren van de penaltystippen, hoeken en doelgebieden (visueel)	keer	12,00	V
		1.	Gebruik: voetbal			
		.1.	Betreft: ingestrooid kunstgrasveld			
		.1.	Inclusief poolhoogtemeting			
200020	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het leveren en aanvullen van infill kunstgrasvelden Situering conform tekening Aantal percelen: 1, veld 3	are	636,00	V
		1.	Gebruik: voetbal			
		.9.	Gerekend is per sportveld met 12 onderhoudsbeurten per jaar			
		.9.	Infill:SBR-Rubber			
200030	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld Aantal percelen: 1, veld 3 Gerekend met een totale omtrek ca. 298 m1 voor een standaard veld, en een breedte van ca. 1m	are	17,88	V
		.3.	Onkruidvrij maken door middel van handmatig plukken			
		.2.	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- eindverwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
200040	712407		<p>Borstelen kunstgrassportveld.</p> <p>Betreft: het borstelen van het kunstgrasveld.</p> <p>Aantal percelen: 1, veld 3</p> <p>Borstelen: werkrichting tijdens borstelen regelmatig verwisselen (lengte, breedte en diagonaal).</p> <p>Nooit dwars op de naden borstelen</p> <p>Het veld zo borstelen dat de zestienmeter gebieden weer aan de juiste hoeveelheid infill voldoen.</p> <p>Borsteldiepte tot aan de gedecompecteerde laag.</p> <p>Machine: d.m.v. GKB Brush BR400 o.g.</p> <p>1. Gebruik: voetbal</p> <p>.3. Infill: SBR-Rubber</p> <p>.2. Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar alleen borstelen onder droge omstandigheden.</p> <p>.9. Na het borstelen slepen met een rubbermat en infill van de verharding terug blazen op kunstgrasveld. (conform zorgdocument Infill)</p>	are	2.385,00	V
200050	513899		<p>Beheersen natuurlijk afval-kunstgras.</p> <p>Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:</p> <p>Groen-kunstgras-natuurlijk afval</p> <p>Betreft het beheersen van natuurlijk afval op kunstgrasvelden.</p> <p>Aantal percelen: 1, veld 3</p> <p>Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar.</p> <p>Kwaliteitsniveau A</p> <p>Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag</p> <p>Het blad van buiten naar binnen blazen en vanuit het midden opruimen en afvoeren.</p> <p>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	week	52,00	V
			<p>Aantal percelen: 1, veld 3</p> <p>Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar.</p> <p>Kwaliteitsniveau A</p> <p>Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag</p> <p>Het blad van buiten naar binnen blazen en vanuit het midden opruimen en afvoeren.</p> <p>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	are		53,00 I
200060	501504		<p>Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.</p> <p>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn</p> <p>Situering conform tekening</p> <p>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op kunstgrasvelden</p> <p>Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen.</p> <p>Grastype: kunstgrasvelden</p> <p>1. Te onderhouden oppervlakte</p> <p>.2. Kwaliteitsniveau A</p> <p>.1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag</p> <p>.4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein</p> <p>.9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	week	52,00	V
			<p>Te onderhouden oppervlakte</p> <p>Kwaliteitsniveau A</p> <p>Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag</p> <p>Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein</p> <p>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	are		53,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
200070	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering conform tekening Betreft het beheersen van grof zwerfafval op kunstgrasvelden. Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V
21			<b>Sportcomplex de Ebbenhorst, Nijkerk: VV Sparta</b>	are		53,00 I
210			<b>Kunstgras voetbal</b>			
2100			<u>Kunstgrasvelden A, T, B en oefenhoek</u> Betreft kunstgrasveld			
210010	712501		Inspecteren. Betreft: het inspecteren t.b.v. garantie door leverancier van kunstgrassportvelden samen met de beheerder. Inclusief begeleiding voor het onderhoud van de velden Aantal percelen: 4, velden A, T, B en oefenhoek Uitgaande van 12 inspectiebeurten per sportveld Soort inspectie controle infillmateriaal en oneffenheden in het veld, conform standaard RAW bepaling (2020). Situering conform tekening Inclusief extra inspecteren van de penalystippen, hoeken en doelgebieden (visueel) 1. Gebruik: voetbal .1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld .1. Inclusief poolhoogtemeting	keer	12,00	V
210020	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het leveren en aanvullen van infill kunstgrasvelden Situering conform tekening Aantal percelen: 4, velden A, T, B en oefenhoek Gebruik: voetbal .9. Gerekend is per sportveld met 12 onderhoudsbeurten per jaar .9. Infill:SBR-Rubber	are	3.036,00	V
210030	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld Aantal percelen:4, velden A, T, B en oefenhoek Gerekend met een totale omtrek ca. 360 m1 voor een standaard veld, voor een hoofdveld 380 en voor de oefenhoek 180 en een breedte van ca. 1m .3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig plukken .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	76,80	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
210040	712407		<p>Borstelen kunstgrassportveld.</p> <p>Betreft: het borstelen van het kunstgrasveld.</p> <p>Aantal percelen: 4, velden A, T, B en oefenhoek</p> <p>Borstelen: werkrichting tijdens borstelen regelmatig verwisselen (lengte, breedte en diagonaal).</p> <p>Nooit dwars op de naden borstelen</p> <p>Het veld zo borstelen dat de zestienmeter gebieden weer aan de juiste hoeveelheid infill voldoen.</p> <p>Borsteldiepte tot aan de gedecompecteerde laag.</p> <p>Machine: d.m.v. GKB Brush BR400 o.g.</p> <p>1. Gebruik: voetbal</p> <p>.3. Infill: SBR-Rubber</p> <p>.2. Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar alleen borstelen onder droge omstandigheden.</p> <p>.9. Na het borstelen slepen met een rubbermat en infill van de verharding terug blazen op kunstgrasveld. (conform zorgdocument Infill)</p>	are	11.385,00	V
210050	513899		<p>Beheersen natuurlijk afval-kunstgras.</p> <p>Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:</p> <p>Groen-kunstgras-natuurlijk afval</p> <p>Betreft het beheersen van natuurlijk afval op kunstgrasvelden.</p> <p>Aantal percelen: 4, velden A, T, B en oefenhoek</p> <p>Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar.</p> <p>Kwaliteitsniveau A</p> <p>Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag</p> <p>Het blad van buiten naar binnen blazen en vanuit het midden opruimen en afvoeren.</p> <p>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	week	52,00	V
			<p>Aantal percelen: 4, velden A, T, B en oefenhoek</p> <p>Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar.</p> <p>Kwaliteitsniveau A</p> <p>Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag</p> <p>Het blad van buiten naar binnen blazen en vanuit het midden opruimen en afvoeren.</p> <p>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	are		253,00 I
210060	501504		<p>Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.</p> <p>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn</p> <p>Situering conform tekening</p> <p>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op kunstgrasvelden</p> <p>Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen.</p> <p>Grastype: kunstgrasvelden</p> <p>1. Te onderhouden oppervlakte</p> <p>.2. Kwaliteitsniveau A</p> <p>.1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag</p> <p>.4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein</p> <p>.9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	week	52,00	V
			<p>Te onderhouden oppervlakte</p> <p>Kwaliteitsniveau A</p> <p>Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag</p> <p>Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein</p> <p>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	are		253,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
210070	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering conform tekening Betreft het beheersen van grof zwerfafval op kunstgrasvelden. Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V
22			<b>Nachtegaalsteeg 2, 3862 WH Nijkerk: KV Sparta</b>	are		253,00 I
220			<b>Kunstgras voetbal</b>			
2200			<u>Kuntgrasveld veld 2</u> Betreft kunstgrasveld			
220010	712501		Inspecteren. Betreft: het inspecteren t.b.v. garantie door leverancier van kunstgrassportvelden samen met de beheerder. Inclusief begeleiding voor het onderhoud van de velden Aantal percelen: 1, veld 2 Uitgaande van 12 inspectiebeurten per sportveld Soort inspectie controle infillmateriaal en oneffenheden in het veld, conform standaard RAW bepaling (2020). Situering conform tekening Inclusief extra inspecteren van de penalystippen, hoeken en doelgebieden (visueel) 1. Gebruik: voetbal .1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld .1. Inclusief poolhoogtemeting	keer	12,00	V
220020	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het leveren en aanvullen van infill kunstgrasvelden Situering conform tekening Aantal percelen: 1, veld 2 1. Gebruik: voetbal .9. Gerekend is per sportveld met 12 onderhoudsbeurten per jaar .9. Infill:SBR-Rubber	are	366,00	V
220030	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld Aantal percelen: 1, veld 2 Gerekend met een totale omtrek ca. 225 m1 voor een standaard veld, en een breedte van ca. 1m .3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig plukken .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	13,50	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
220040	712407		Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het borstelen van het kunstgrasveld. Aantal percelen: 1, veld 2 Borstelen: werkrichting tijdens borstelen regelmatig verwisselen (lengte, breedte en diagonaal). Nooit dwars op de naden borstelen Het veld zo borstelen dat de zestienmeter gebieden weer aan de juiste hoeveelheid infill voldoen. Borsteldiepte tot aan de gedecompecteerde laag. Machine: d.m.v. GKB Brush BR400 o.g. 1. Gebruik: voetbal .3. Infill: SBR-Rubber .2. Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar alleen borstelen onder droge omstandigheden. .9. Na het borstelen slepen met een rubbermat en infill van de verharding terug blazen op kunstgrasveld. (conform zorgdocument Infill)	are	1.372,50	V
220050	513899		Beheersen natuurlijk afval-kunstgras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-kunstgras-natuurlijk afval Betreft het beheersen van natuurlijk afval op kunstgrasvelden. Aantal percelen: 1, veld 2 Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar. Kwaliteitsniveau A Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag Het blad van buiten naar binnen blazen en vanuit het midden opruimen en afvoeren. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V
				are		30,50 I
220060	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Situering conform tekening Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op kunstgrasvelden Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. Grastype: kunstgrasvelden 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V
				are		30,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
220070	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft het beheersen van grof zwerfafval op kunstgrasvelden. Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
221			<b>Kunstgras korfbal</b>			
2210			<u>Kuntgrasveld veld 1</u> Betreft kunstgrasveld			30,50 I
221010	712501		Inspecteren. Betreft: het inspecteren t.b.v. garantie door leverancier van kunstgrassportvelden samen met de beheerder. Inclusief begeleiding voor het onderhoud van de velden Aantal percelen: 1, veld 1 Uitgaande van 12 inspectiebeurten per sportveld Soort inspectie controle infillmateriaal en oneffenheden in het veld, conform standaard RAW bepaling (2020). Situering conform tekening Inclusief extra inspecteren van de belijningen, hoeken en strafworp stippen (visueel) 4. Gebruik: korfbal .1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld .1. Inclusief poolhoogtemeting	keer	12,00 V	
221020	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het leveren en aanvullen van infill kunstgrasvelden Situering conform tekening Aantal percelen: 1, veld 1 4. Gebruik: korfbal .9. Gerekend is per sportveld met 10 onderhoudsbeurten per jaar .9. Infill:Zand	are	315,00 V	
221030	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld Aantal percelen: 1, veld 1 Gerekend met een totale omtrek ca. 228 m1 en een breedte van ca. 1m .3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig plukken .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	13,68 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221040	712407		Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het borstelen van het kunstgrasveld. . . . . . Aantal percelen: 1, veld 1 . . . . . Borstelen: werkrichting tijdens borstelen . . . . . regelmatig verwisselen (lengte, breedte en . . . . . diagonaal). . . . . . Nooit dwars op de naden borstelen . . . . . Het veld zo borstelen dat de zestienmeter . . . . . gebieden weer aan de juiste hoeveelheid infill . . . . . voldoen. . . . . . Borsteldiepte tot aan de gedecompecteerde laag. . . . . . Machine: d.m.v. GKB Brush BR400 o.g. 4. . . . . Gebruik: korfbal .3. . . . . Infill: Zand . . . . . .2. . . . . Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . alleen borstelen onder droge omstandigheden. . . . . . .9. . . . . Na het borstelen slepen met een rubbermat en . . . . . infill van de verharding terug blazen op . . . . . kunstgrasveld. (conform zorgdocument Infill)	are	1.417,50 V	
221050	513899		Beheersen natuurlijk afval-kunstgras. . . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval . . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: . . . . . Groen-kunstgras-natuurlijk afval . . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval op . . . . . kunstgrasvelden. . . . . . Aantal percelen: 1, veld 1 . . . . . Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar. . . . . . Kwaliteitsniveau A . . . . . Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag . . . . . Het blad van buiten naar binnen blazen en vanuit het . . . . . midden opruimen en afvoeren. . . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het . . . . . bevoegd gezag erkende be- ver- . . . . . eindverwerkingsinrichting . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
				are		31,50 I
221060	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. . . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig . . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en . . . . . kruidachtigen-zwerfafval fijn . . . . . Situering conform tekening . . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op . . . . . kunstgrasvelden . . . . . Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de . . . . . werkzaamheden aanvangen. . . . . . Grastype: kunstgrasvelden 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .2. . . . . Kwaliteitsniveau A . . . . . .1. . . . . Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag . . . . . .4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . . . .9. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het . . . . . bevoegd gezag erkende be- ver- . . . . . eindverwerkingsinrichting . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		31,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221070	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering conform tekening Betreft het beheersen van grof zwerfafval op kunstgrasvelden. Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
23			<b>Hassemanpad 4, Nijkerk; Atletiek Vereniging</b>			
230			<b>Atletiek</b>			
2300			<u>Atletiekbaan</u> Betreft atletiekbaan.			
230000	712499		Inspecteren regulier door beheerder Betreft: het inspecteren door de beheerder van de atletiekbaan (visueel) Uitgaande van 6 inspectiebeurten per jaar Inclusief extra inspecteren van de belijningen en randen (visueel) Soort inspectie: controle vervuiling en gebreken Van elke inspectieronde bijzonderheden vastleggen en beknpte vastlegging in verslag en aanbieden aan de directie. Gebruik: Atletiek Betreft: asfaltbaan	keer	6,00 V	
230010	712499		Onkruidvrij maken asfalt atletiekbaan Betreft: het verwijderen van onkruid op de asfaltbaan Te onderhouden oppervlakte: 1.241 m2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Onkruidvrij maken door middel van handmatig plukken Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	74,46 V	
230020	712499		Onkruidvrij maken sandwich atletiekbaan Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van de sandwichbaan Te onderhouden oppervlakte: 760 m2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Onkruidvrij maken door middel van handmatig plukken Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	45,60 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
230030	712499		Alg- en mosvrij maken asfalt atletiekbaan Betreft: het verwijderen van alg en mos op de asfaltbaan Te onderhouden oppervlakte: 1.241 m2 Mos- en algenvrij maken door middel van spuiten met een bestrijdingsmiddel ter keuze van de aannemer. De keuze van het middel dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de directie. Inclusief levering bestrijdingsmiddel. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	74,46 V	
230040	712499		Alg- en mosvrij maken sandwich atletiekbaan Betreft: het verwijderen van alg en mos op de sandwichbaan Te onderhouden oppervlakte: 760 m2 Mos- en algenvrij maken door middel van spuiten met een bestrijdingsmiddel ter keuze van de aannemer. De keuze van het middel dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de directie. Inclusief levering bestrijdingsmiddel. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	45,60 V	
230050	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het beheersen van natuurlijk afval op de asfaltbaan en de sandwichbanen. Aantal percelen: 1, veld 1 Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .1. Verhardingstype: gesloten verharding .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
230060	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op de asfaltbaan en de sandwichbanen. Aantal percelen: 1, veld 1 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
				are		20,00 I
				are		20,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
230070	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft het beheersen van grof zwerfafval op de asfaltbaan en de sandwichbanen. Aantal percelen: 1, veld 1 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V
24			<b>Sportpark Westerveen, Nijkerkerveen: Veensche Boys</b>			
240			<b>Kunstgras voetbal</b>			
2400			<u>Kuntgrasveld veld 1 en 2</u>			
240010	712501		Inspecteren. Betreft: het inspecteren t.b.v. garantie door leverancier van kunstgrassportvelden samen met de beheerder. Inclusief begeleiding voor het onderhoud van de velden Aantal percelen: 2, veld 1 en 2 Uitgaande van 12 inspectiebeurten per sportveld Soort inspectie controle infillmateriaal en oneffenheden in het veld, conform standaard RAW bepaling (2020) Situering conform tekening Inclusief extra inspecteren van de penaltystippen, hoeken en doelgebieden (visueel) 1. Gebruik: voetbal 1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld 1. Inclusief poolhoogtemeting	keer	12,00	V
240020	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het leveren en aanvullen van infill kunstgrassvelden Situering conform tekening Aantal percelen: 2, veld 1 en 2 1. Gebruik: voetbal 9. Gerekend is per sportveld met 12 onderhoudsbeurten per jaar 9. Infill:SBR-Rubber	are	1.944,00	V
240030	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld Aantal percelen: 2, veld 1 en 2 Gerekend met een totale omtrek ca. 380 m1 voor ved 1 en een omtrek van 360 m1 voor veld 2 en een breedte van ca. 1m 3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig plukken 2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	44,40	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
240040	712407		<p>Borstelen kunstgrassportveld.</p> <p>Betreft: het borstelen van het kunstgrasveld.</p> <p>Aantal percelen: 2, veld 1 en 2</p> <p>Borstelen: werkrichting tijdens borstelen regelmatig verwisselen (lengte, breedte en diagonaal).</p> <p>Nooit dwars op de naden borstelen</p> <p>Het veld zo borstelen dat de zestienmeter gebieden weer aan de juiste hoeveelheid infill voldoen.</p> <p>Borsteldiepte tot aan de gedecompecteerde laag.</p> <p>Machine: d.m.v. GKB Brush BR400 o.g.</p> <p>1. Gebruik: voetbal</p> <p>.3. Infill: SBR-Rubber</p> <p>.2. Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar alleen borstelen onder droge omstandigheden.</p> <p>.9. Na het borstelen slepen met een rubbermat en infill van de verharding terug blazen op kunstgrasveld. (conform zorgdocument Infill)</p>	are	7.290,00	V
240050	513899		<p>Beheersen natuurlijk afval-kunstgras.</p> <p>Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:</p> <p>Groen-kunstgras-natuurlijk afval</p> <p>Betreft het beheersen van natuurlijk afval op kunstgrasvelden.</p> <p>Aantal percelen: 2, veld 1 en 2</p> <p>Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar.</p> <p>Kwaliteitsniveau A</p> <p>Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag</p> <p>Het blad van buiten naar binnen blazen en vanuit het midden opruimen en afvoeren.</p> <p>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	week	52,00	V
			<p>Betreft het beheersen van natuurlijk afval op kunstgrasvelden.</p> <p>Aantal percelen: 2, veld 1 en 2</p> <p>Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar.</p> <p>Kwaliteitsniveau A</p> <p>Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag</p> <p>Het blad van buiten naar binnen blazen en vanuit het midden opruimen en afvoeren.</p> <p>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	are		162,00 I
240060	501504		<p>Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.</p> <p>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn</p> <p>Situering conform tekening</p> <p>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op kunstgrasvelden</p> <p>Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen.</p> <p>Grastype: kunstgrasvelden</p> <p>1. Te onderhouden oppervlakte</p> <p>.2. Kwaliteitsniveau A</p> <p>.1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag</p> <p>.4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein</p> <p>.9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	week	52,00	V
			<p>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op kunstgrasvelden</p> <p>Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen.</p> <p>Grastype: kunstgrasvelden</p> <p>1. Te onderhouden oppervlakte</p> <p>.2. Kwaliteitsniveau A</p> <p>.1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag</p> <p>.4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein</p> <p>.9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	are		162,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
250040	712407		<p>Borstelen kunstgrassportveld.</p> <p>Betreft: het borstelen van het kunstgrasveld.</p> <p>Aantal percelen: 2, veld 2 en 3</p> <p>Borstelen: werkrichting tijdens borstelen regelmatig verwisselen (lengte, breedte en diagonaal).</p> <p>Nooit dwars op de naden borstelen</p> <p>Het veld zo borstelen dat de zestienmeter gebieden weer aan de juiste hoeveelheid infill voldoen.</p> <p>Borsteldiepte tot aan de gedecompecteerde laag.</p> <p>Machine: d.m.v. GKB Brush BR400 o.g.</p> <p>1. Gebruik: voetbal</p> <p>.3. Infill: SBR-Rubber</p> <p>.2. Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar alleen borstelen onder droge omstandigheden.</p> <p>.9. Na het borstelen slepen met een rubbermat en infill van de verharding terug blazen op kunstgrasveld. (conform zorgdocument Infill)</p>	are	6.930,00	V
250050	513899		<p>Beheersen natuurlijk afval-kunstgras.</p> <p>Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:</p> <p>Groen-kunstgras-natuurlijk afval</p> <p>Betreft het beheersen van natuurlijk afval op kunstgrasvelden.</p> <p>Aantal percelen: 2, veld 2 en 3</p> <p>Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar.</p> <p>Kwaliteitsniveau A</p> <p>Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag</p> <p>Het blad van buiten naar binnen blazen en vanuit het midden opruimen en afvoeren.</p> <p>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	week	52,00	V
			<p>Aantal percelen: 2, veld 2 en 3</p> <p>Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar.</p> <p>Kwaliteitsniveau A</p> <p>Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag</p> <p>Het blad van buiten naar binnen blazen en vanuit het midden opruimen en afvoeren.</p> <p>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	are		154,00 I
250060	501504		<p>Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.</p> <p>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn</p> <p>Situering conform tekening</p> <p>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op kunstgrasvelden</p> <p>Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen.</p> <p>Grastype: kunstgrasvelden</p> <p>1. Te onderhouden oppervlakte</p> <p>.2. Kwaliteitsniveau A</p> <p>.1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag</p> <p>.4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein</p> <p>.9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	week	52,00	V
			<p>Te onderhouden oppervlakte</p> <p>Kwaliteitsniveau A</p> <p>Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag</p> <p>Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein</p> <p>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	are		154,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
250070	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering conform tekening Betreft het beheersen van grof zwerfafval op kunstgrasvelden. Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
26			<b>Sportcomplex Middelaarseweg, Hoevelaken KV Telstar</b>			
260			<b>Kunstgras korfbal</b>			
2600			<u>Kunstgrasveld veld 1</u> Betreft kunstgrasveld			
260010	712501		Inspecteren. Betreft: het inspecteren t.b.v. garantie door leverancier van kunstgrassportvelden samen met de beheerder. Inclusief begeleiding voor het onderhoud van de velden Aantal percelen: 1, veld 1 Uitgaande van 10 inspectiebeurten per sportveld Soort inspectie controle infillmateriaal en oneffenheden in het veld, conform standaard RAW bepaling (2020). Situering conform tekening Inclusief extra inspecteren van de belijning, hoeken en strafworp stippen (visueel) 4. Gebruik: korfbal .1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld .1. Inclusief poolhoogtemeting	keer	10,00 V	
260020	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het leveren en aanvullen van infill kunstgrasvelden Situering conform tekening Aantal percelen: 1, veld 1 4. Gebruik: korfbal .9. Gerekend is per sportveld met 10 onderhoudsbeurten per jaar .9. Infill:Zand	are	560,00 V	
260030	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld Aantal percelen: 1, veld 1 Gerekend met een totale omtrek ca. 302 m1 en een breedte van ca. 1m .3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig plukken .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	18,12 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
260040	712407		Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het borstelen van het kunstgrasveld. . . . . . Aantal percelen: 1, veld 1 . . . . . Borstelen: werkrichting tijdens borstelen . . . . . regelmatig verwisselen (lengte, breedte en . . . . . diagonaal). . . . . . Nooit dwars op de naden borstelen . . . . . Het veld zo borstelen dat de zestienmeter . . . . . gebieden weer aan de juiste hoeveelheid infill . . . . . voldoen. . . . . . Borsteldiepte tot aan de gedecompecteerde laag. . . . . . Machine: d.m.v. GKB Brush BR400 o.g. 4. . . . . Gebruik: korfbal .3. . . . . Infill: Zand .2. . . . . Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . alleen borstelen onder droge omstandigheden. . . .9. . . . Na het borstelen slepen met een rubbermat en . . . . . infill van de verharding terug blazen op . . . . . kunstgrasveld. (conform zorgdocument Infill)	are	2.520,00	V
260050	513899		Beheersen natuurlijk afval-kunstgras. . . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval . . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: . . . . . Groen-kunstgras-natuurlijk afval . . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval op . . . . . kunstgrasvelden. . . . . . Aantal percelen: 1, veld 1 . . . . . Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar. . . . . . Kwaliteitsniveau A . . . . . Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag . . . . . Het blad van buiten naar binnen blazen en vanuit het . . . . . midden opruimen en afvoeren. . . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het . . . . . bevoegd gezag erkende be- ver- . . . . . eindverwerkingsinrichting . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V
				are		56,00 I
260060	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. . . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig . . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en . . . . . kruidachtigen-zwerfafval fijn . . . . . Situering conform tekening . . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op . . . . . kunstgrasvelden . . . . . Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de . . . . . werkzaamheden aanvangen. . . . . . Grastype: kunstgrasvelden 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .2. . . . . Kwaliteitsniveau A .1. . . . . Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag . . .4. . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . .9. . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het . . . . . bevoegd gezag erkende be- ver- . . . . . eindverwerkingsinrichting . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V
				are		56,32 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
260070	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering conform tekening Betreft het beheersen van grof zwerfafval op kunstgrasvelden. Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
27			<b>Sportcomplex Veenwal, Hoevelaken: MHCH</b>			
270			<b>Kunstgras hockey</b>			
2700			<u>Kunstgrasveld Semi-water, veld 1</u> Betreft kunstgrasveld			
270010	712501		Inspecteren. Betreft: het inspecteren t.b.v. garantie door leverancier van kunstgrassportvelden samen met de beheerder. Inclusief begeleiding voor het onderhoud van de velden Aantal percelen: 1, veld 1 Uitgaande van 12 inspectiebeurten per sportveld Soort inspectie controle infillmateriaal en oneffenheden in het veld, conform standaard RAW bepaling (2020). Situering conform tekening Inclusief extra inspecteren van de strafworp gebieden, hoeken en doelgebieden (visueel) 2. Gebruik: hockey .1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld .1. Inclusief poolhoogtemeting	keer	12,00 V	
270020	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het leveren en aanvullen van infill kunstgrasvelden Situering conform tekening Aantal percelen: 1, veld 1 2. Gebruik: hockey .9. Gerekend is per sportveld met 12 onderhoudsbeurten per jaar .9. Infill:Zand	are	696,00 V	
270030	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld Aantal percelen: 1, veld 1 Gerekend met een totale omtrek ca. 314 m1 en een breedte van ca. 1m .3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig plukken .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	18,84 V	
						56,32 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
270040	712403		Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van mos en algen op de kunstgrasvelden. Aantal percelen: 1, veld 1 .2. Mos- en algenvrij maken door middel van spuiten met een bestrijdingsmiddel ter keuze van de aannemer. De keuze van het middel dient ter goedkeuring te worden voorgelegt aan de directie. Inclusief levering bestrijdingsmiddel. .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	348,00 V	
270050	712407		Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het borstelen van het kunstgrasveld. Aantal percelen: 1, veld 1 Borstelen: werkrichting tijdens borstelen regelmatig verwisselen (lengte, breedte en diagonaal). Nooit dwars op de naden borstelen Het veld zo borstelen dat de zestienmeter gebieden weer aan de juiste hoeveelheid infill voldoen. Borsteldiepte tot aan de gedecompecteerde laag. Machine: d.m.v. GKB Brush BR400 o.g. 2. Gebruik: hockey .3. Infill: Zand .2. Gerekend is met 36 onderhoudsbeurt(en) per jaar alleen borstelen onder droge omstandigheden. .9. Na het borstelen slepen met een rubbermat en infill van de verharding terug blazen op kunstgrasveld. (conform zorgdocument Infill)	are	2.088,00 V	
270060	513899		Beheersen natuurlijk afval-kunstgras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-kunstgras-natuurlijk afval Betreft het beheersen van natuurlijk afval op kunstgrasvelden. Aantal percelen: 1, veld 1 Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar. Kwaliteitsniveau A Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag Het blad van buiten naar binnen blazen en vanuit het midden opruimen en afvoeren. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
				are		58,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
270070	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op kunstgrasvelden Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. Grastype: kunstgrasvelden 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		58,00 I
270080	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering conform tekening Betreft het beheersen van grof zwerfafval op kunstgrasvelden. Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		58,00 I
2701			<u>Kuntgrasveld water, veld 2</u> Betreft kunstgrasveld			
270110	712501		Inspecteren. Betreft: het inspecteren t.b.v. garantie door leverancier van kunstgrassportvelden samen met de beheerder. Inclusief begeleiding voor het onderhoud van de velden Aantal percelen: 1, veld 2 Uitgaande van 12 inspectiebeurten per sportveld Soort inspectie controle infillmateriaal en oneffenheden in het veld, conform standaard RAW bepaling (2020). Situering conform tekening Inclusief extra inspecteren van de strafworp gebieden, hoeken en doelgebieden (visueel) 2. Gebruik: hockey .1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld .1. Inclusief poolhoogtemeting	keer	12,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
270130	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld Aantal percelen: 1, veld 2 Gerekend met een totale omtrek ca. 314 m1 en een breedte van ca. 1m .3. . . . . Onkruidvrij maken door middel van handmatig plukken . . . . . Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	18,84 V	
270140	712403		Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van mos en algen op de kunstgrasvelden. Aantal percelen: 1, veld 2 .2. . . . . Mos- en algenvrij maken door middel van spuiten met een bestrijdingsmiddel ter keuze van de aannemer. De keuze van het middel dient ter goedkeuring te worden voorgelegt aan de directie. . . . . . Inclusief levering bestrijdingsmiddel. . . . . .2. . . . . Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	348,00 V	
270160	513899		Beheersen natuurlijk afval-kunstgras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-kunstgras-natuurlijk afval Betreft het beheersen van natuurlijk afval op kunstgrasvelden. Aantal percelen: 1, veld 2 Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar. Kwaliteitsniveau A Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag Het blad van buiten naar binnen blazen en vanuit het midden opruimen en afvoeren. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
				are		58,00 I
270170	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op kunstgrasvelden Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. Grastype: kunstgrasvelden 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .2. . . . . Kwaliteitsniveau A . . . . .1. . . . . Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag . . . . .4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		58,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
270180	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering conform tekening Betreft het beheersen van grof zwerfafval op kunstgrasvelden. Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
2702			<u>Kuntgrasveld zand, oefenhoek</u> Betreft kunstgrasveld	are		58,00 I
270210	712501		Inspecteren. Betreft: het inspecteren t.b.v. garantie door leverancier van kunstgrassportvelden samen met de beheerder. Inclusief begeleiding voor het onderhoud van de velden Aantal percelen: 1, oefenhoek Uitgaande van 12 inspectiebeurten per sportveld Soort inspectie controle infillmateriaal en oneffenheden in het veld, conform standaard RAW bepaling (2020) Situering conform tekening Inclusief extra inspecteren van de strafworp gebieden, hoeken en doelgebieden (visueel) 2. Gebruik: hockey .1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld .1. Inclusief poolhoogtemeting	keer	12,00 V	
270220	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het leveren en aanvullen van infill kunstgrasvelden Situering conform tekening Aantal percelen: 1, oefenhoek 2. Gebruik: hockey .9. Gerekend is per sportveld met 12 onderhoudsbeurten per jaar .9. Infill:Zand	are	27,00 V	
270230	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld Aantal percelen: 1, oefenhoek Gerekend met een totale omtrek ca. 60 m1 en een breedte van ca. 1m .3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig plukken .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	3,60 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
270240	712403		Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van mos en algen op de kunstgrasvelden. Aantal percelen: 1, oefenhoek .2. Mos- en algenvrij maken door middel van spuiten met een bestrijdingsmiddel ter keuze van de aannemer. De keuze van het middel dient ter goedkeuring te worden voorgelegt aan de directie. Inclusief levering bestrijdingsmiddel. .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	13,50	V
270250	712407		Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het borstelen van het kunstgrasveld. Aantal percelen: 1, oefenhoek Borstelen: werkrichting tijdens borstelen regelmatig verwisselen (lengte, breedte en diagonaal). Nooit dwars op de naden borstelen Het veld zo borstelen dat de zestienmeter gebieden weer aan de juiste hoeveelheid infill voldoen. Borsteldiepte tot aan de gedecompacteerde laag. Machine: d.m.v. GKB Brush BR400 o.g. 2. Gebruik: hockey .3. Infill: Zand .2. Gerekend is met 36 onderhoudsbeurt(en) per jaar alleen borstelen onder droge omstandigheden. .9. Na het borstelen slepen met een rubbermat en infill van de verharding terug blazen op kunstgrasveld. (conform zorgdocument Infill)	are	81,00	V
270260	513899		Beheersen natuurlijk afval-kunstgras. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-kunstgras-natuurlijk afval Betreft het beheersen van natuurlijk afval op kunstgrasvelden. Aantal percelen: 1, oefenhoek Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar. Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Het blad van buiten naar binnen blazen en vanuit het midden opruimen en afvoeren. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V
				are		2,25 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
270270	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Situering conform tekening Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op kunstgrasvelden Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. Grastype: kunstgrasvelden 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
				are			2,25
270280	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering conform tekening Betreft het beheersen van grof zwerfafval op kunstgrasvelden. Zwerfvuil ten alle tijden ruimen voordat de werkzaamheden aanvangen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
				are			2,25

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			<b>Onderhoud buitenruimte sportcomplexen</b>			
30			<b>Sportpark De Burcht, Nijkerk: NSC</b>			
300			<b>Onderhoud buitenruimte NSC Nijkerk</b>			
3000			<u>Onderhoud bos (extensief)</u>			
300010	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft tevens de randen van het bos (extensief) binnen 1 meter van de terreinafscheiding, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant.	week	52,00 V	
		1.	Te onderhouden lengte	m		130,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
		.1.	Grondsoort: zand			
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
300020	514430		Dunnen beplanting. Betreft dunnen van Bos Jaarlijks wordt 20% van het areaal bos (plantsoen) gedund.	m2	50,00 V	
		5.	Betreft: bos			
		.3.	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2			
		.4.	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer			
		.5.	Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
300030	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft uitmaaïen bos (extensief), in afwijking tot de KOR-schaalbalk maximale grashoogte tussen bosplantsoen 20 cm	week	52,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,50 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
		.1.	Grondsoort: zand			
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
300040	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft bos (extensief)	week	52,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,50 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
300050	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft bos (extensief)	week	52,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,50 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
3002			<u>Onderhoud hagen</u>			
300210	514848		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft beheersen snoeibeeld geschoren haag Te onderhouden lengte: 100m Inspectie volgens bestekspostnummer	m	60,00 V	
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal			
		.1.	Termijn van uitvoering: 1 week			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
300220	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft haagvoet	week	52,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,50 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
		.1.	Grondsoort: zand			
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
300230	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft beheersen natuurlijk afval hagen Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar	week	52,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,50 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
300240	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft haag	week	52,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,50 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
300250	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft haag	week	52,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,50 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
3003			<u>Onderhoud overhoeken</u>			
300310	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Betreft overhoeken	week	52,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		31,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.1.	Grondsoort: zand			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
300320	513899		Beheersen maaisel op gras.	week	52,00	V
			Betreft het beheeren van maaisel na maaien op grasveld	are		31,00
300340	513814		Te onderhouden oppervlakte:			
			Kwaliteitsniveau B			
300350	513813		Reactietijd na bestekmelding : 2 werkdagen.			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
300360	513899		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
			Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	52,00	V
300370	513899		Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen			
			Betreft voornamelijk afrasteringen, lichtmasten en overige elementen.	are		31,00
300380	513814		Te onderhouden oppervlakte are 31			
			Hoeveelheid obstakels onbekend.			
300390	513813		.3. . . . . Kwaliteitsniveau B			
			.2. . . . . Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
300400	513813		.1. . . . . Grondsoort: zand			
			.1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1:3			
300410	513813		.9. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
300420	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval	are		31,00
300430	513813		Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar			
			Te onderhouden oppervlakte			
300440	513813		.3. . . . . Kwaliteitsniveau B			
			.2. . . . . Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
300450	513813		.9. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
300460	513899		Beheersen molshopen in gras.	week	52,00	V
			Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-molshopen.	are		31,00
300470	513899		Te onderhouden oppervlakte:			
			Kwaliteitsniveau B			
300480	513899		Reactietijd na bestekmelding: 2 werkdagen			
			Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.			
300490	513899		Beheersen konijnenschade.	week	52,00	V
			Te onderhouden oppervlakte:	are		31,00
300500	513899		Kwaliteitsniveau B			
			Reactietijd na bestekmelding: 2 werkdag			
300510	513899		Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
300380	512899		Beheersen fijn zwerfafval-gras. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval Betreft natuurgrassportveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: sportterrein. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
				are		31,00 I
300390	512899		Beheersen grof zwerfafval-gras. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval Betreft natuurgrassportveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: sportterrein. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
				are		31,00 I
3004			<u>Onderhoud verhardingen</u> Hoeveelheid te onderhouden verhardingen: Beton en gebakken klinkers en betontegels 4.160 m2			
300410	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Verhardingstype: gezien worden als onkruid. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		41,60 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
300430	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar	week	52,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		41,60
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
		.9.	Verhardingstype: open verharding tegels en straatstenen.			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
300440	501704		Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken	week	52,00	V
		9.	Te onderhouden oppervlakte:	are		41,60
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
300450	501703		Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegbaar zwerfafval	week	52,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		41,60
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
300460	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week	52,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		41,60
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.9.	Gebiedstype: sportterrein.			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
300470	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		41,60 I
300480	831403		Herstraten betontegels. Betreft het herstraten van betontegels op de sportcomplexen. 9. Totale breedte tot 3,00 m. .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m2	100,00 V	
				m2		10,00 I
				m2		10,00 L
				m3		0,20 L
300490	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft het herstraten van straatbaksten op de sportcomplexen. 9. Totale breedte tot 3,00 m. .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00 V	
				m2		10,00 I
				m2		10,00 L
				m3		0,30 L
3005			<u>Onderhoud watergang en kolken</u> Hoeveelheid watergang 140 m. Hoeveelheid te onderhouden kolken 17 st.			
300510	511401		Uitmaaien watergang. Betreft uitmaaien (korven) watergang. Aantal maaibeurten: 1 per jaar 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	140,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
300520	257599		Reinigen duiker. aantal beurten: 1 per jaar Rond, diameter tot 300mm Duikers zowel onder water, als gedeeltelijk onder water. Verlagen waterstand niet toegestaan. Lengte per onderdeel: tot ca. 10m Vervuiling bestaande uit grond Vervuilingsgraad ca. 30% Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	3,00 V	
300530	501701		Beheersen belemmering kolk/inaat. Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolerings-kolk-belemmering inlaat 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				st		17,00 I
300540	258501		Beheersen vullingsgraad-kolk. Betreft het beheersen van vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolerings-kolk-vullingsgraad 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .9. Schoonmaken kolken na veegronden .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				st		17,00 I
3006			<u>Onderhoud meubilair</u> Hoeveelheid te onderhouden prullenbakken 3 st.			
300610	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				st		3,00 I
3007			<u>Onderhoud hekwerken</u> Hoeveelheid te onderhouden hekwerken 1.750 m1.			
300710	328499		Beheersen scheefstand-hek. Betreft het beheersen van scheefstand overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-hek-scheefstand Betreft beheersen scheefstand Betreft terrein afscheiding, leunhek en ballenvangers. Te onderhouden lengte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen Gebiedstype: sportterrein	week	52,00 V	
				m		1.750,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
300720	328499		Beheersen deuken en gaten-hek. Betreft het beheersen van deuken en gaten overeenkomstig KOR-Beeldmeetlat: Meubilair-hek-deuken en gaten Te onderhouden lengte: Betreft kleine reparaties aan hekwerken, grote reparaties worden via stelpost verrekend. Verwachte frequentie: 4 x per jaar Kwaliteitsniveau B Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B	week	52,00	V	
				m			1.750,00 I
300730	328499		Inspectie hekwerken. Betreft inspectie hekwerken op gaten. Frequentie: 1 keer per maand Informatie bijhouden in logboek. Logboek digitaal en inleveren bij directie tijdens bouwvergadering. De aannemer stelt zelf het logboek op. Indien er tijdens de inspectie gebreken worden geconstateerd dient de aannemer te repareren. Kosten voor reparatie via stelpost Kosten voor het coördineren van de werkzaamheden dient in deze post te zijn in begrepen.	keer	12,00	V	
31			<b>Sportpark De Ebbenhorst, Nijkerk: VV Sparta</b>				
310			<b>Onderhoud buitenruimte VV Sparta</b>				
3100			<u>Onderhoud bos (extensief)</u>				
310010	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft tevens de randen van het bos (extensief) binnen 1 meter van de terreinafscheiding, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
				m			605,00 I
310020	514430		Dunnen beplanting. Betreft dunnen van Bos Jaarlijks wordt 20% van het areaal bos (plantsoen) gedund. 5. Betreft: bos .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .5. Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	452,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
310030	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft uitmaaien bos (extensief), in afwijking tot de KOR-schaalbalk maximale grashoogte tussen bosplantsoen 20 cm 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		22,60 I
310040	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft bos (extensief) 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		22,60 I
310050	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft bos (extensief) 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		22,60 I
3101			<u>Onderhoud bomen</u>			
310110	515501		Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft bomen binnen de afscheiding op het sportterrein. 4. Boomveiligheidscontrole VTA .4. Alle bomen 1 keer gedurende de besteksperiode controleren c.q. opnemen .1. Rapportage digitaal aanleveren bij de directie en verwerken in beheersysteem van de opdrachtgever.	st	60,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
310120	515541		Beheersen snoeitoestand. Betreft bomen binnen de afscheiding op het sportterrein Aantal te onderhouden bomen: Kwaliteitsniveau B Betreft onderhoudsnoei Boomhoogteklasse: alle hoogtes Inclusief vastleggen van de onderhoudstoestand en uitgevoerde werkzaamheden Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
3102			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
310210	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft tevens de randen van het bosplantsoen binnen 1 meter van de terreinafscheiding, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	60,00 I
310220	514430		Dunnen beplanting. Betreft dunnen van Bosplantsoen Jaarlijks wordt 30% van het areaal bosplantsoen gedund. Betreft: bos Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m			1.200,00 I
310220	514430		Dunnen beplanting. Betreft dunnen van Bosplantsoen Jaarlijks wordt 30% van het areaal bosplantsoen gedund. Betreft: bos Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	585,00	V	
310230	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft uitmaaien bosplantsoen in afwijking tot de KOR-schaalbalk maximale grashoogte tussen bosplantsoen 20 cm Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	19,50 I
310230	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft uitmaaien bosplantsoen in afwijking tot de KOR-schaalbalk maximale grashoogte tussen bosplantsoen 20 cm Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are			19,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
310240	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft bosplantsoen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
310250	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft bosplantsoen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
3103			<u>Onderhoud sierheesters/bodembedekkers</u>			
310310	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft beheersen onkruid sierheesters/bodembedekkers 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
310320	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft beheersen onkruid sierheesters/bodembedekkers 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				m		100,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
310330	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft snoeien van sierheesters/bodembedekkers 1. . . . . Verjongingssnoei .9. . . . . Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters .2. . . . . Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 . . . . .1. . . . . Snoeiregiem: 1 keer per jaar . . . . .1. . . . . In beplantingsvak . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting . . . . . met een door het bevoegd gezag verleende . . . . . omgevingsvergunning . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	130,00	V
310350	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Beteft beheersen natuurlijk afval sierheesters/bodembedekkers Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V
310360	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft sierheesters/bodembedekkers 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . .4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V
310370	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft sierheesters/bodembedekkers 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . .4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V
3104			<u>Onderhoud overhoeken</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
310470	513899		Beheersen konijnenschade. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding: 2 werkdag Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	week are	52,00 V		112,00 I
310480	512899		Beheersen fijn zwerfafval-gras. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval Betreft natuurgrassportveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: sportterrein. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 V		112,00 I
310490	512899		Beheersen grof zwerfafval-gras. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval Betreft natuurgrassportveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: sportterrein. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 V		112,00 I
3105			<u>Onderhoud verhardingen</u> Hoeveelheid te onderhouden verhardingen: Beton en gebakken klinkers en betontegels 4.200 m2 Asfaltverharding 460 m2				
310510	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Verhardingstype: gezien worden als onkruid. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week are	52,00 V		42,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
310530	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: n.v.t. 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . . . .2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . .9. . . . . Verhardingstype: open verharding tegels, straatstenen en halfverharding, gesloten verharding asfalt. . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00 V	
				are		46,60 I
310540	501704		Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken 9. . . . . Te onderhouden oppervlakte: .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . . . .2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . .4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00 V	
				are		46,60 I
310550	501703		Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegbaar zwerfafval 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . . . .2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . .4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00 V	
				are		46,60 I
310560	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . . . .2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . .4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . . .9. . . . . Gebiedstype: sportterrein. . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00 V	
				are		46,60 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
310570	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		46,60 I
310580	831403		Herstraten betontegels. Betreft het herstraten van betontegels op de sportcomplexen. 9. Totale breedte tot 3,00 m. .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m2	100,00 V	
				m2		10,00 I
				m2		10,00 L
				m3		0,20 L
310590	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft het herstraten van straatbakstenen op de sportcomplexen. 9. Totale breedte tot 3,00 m. .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00 V	
				m2		10,00 I
				m2		10,00 L
				m3		0,30 L
3106			<u>Onderhoud watergang en kolken</u> Hoeveelheid te onderhouden watergang 365 m. Hoeveelheid te onderhouden kolken 31 st.			
310610	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft uitmaaaien (korven) watergang. Aantal maaibeurten: 1 per jaar 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	365,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
310620	257599		Reinigen duiker. aantal beurten: 1 per jaar Rond, diameter tot 300mm Duikers zowel onder water, als gedeeltelijk onder water. Verlagen waterstand niet toegestaan. Lengte per onderdeel: tot ca. 10m Vervuiling bestaande uit grond Vervuilingsgraad ca. 30% Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	3,00 V	
310630	501701		Beheersen belemmering kolk/laat. Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolerings-kolk-belemmering inlaat 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				st		31,00 I
310640	258501		Beheersen vullingsgraad-kolk. Betreft het beheersen van vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolerings-kolk-vullingsgraad 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .9. Schoonmaken kolken na veegronden .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				st		31,00 I
3107			<u>Onderhoud meubilair en speelondergrond</u> Hoeveelheid te onderhouden prullenbakken 7 st. Hoeveelheid te onderhouden speelondergrond: 275m2			
310710	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				st		7,00 I
310720	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. .4. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	16,50 V	
3108			<u>Onderhoud hekwerken</u> Hoeveelheid te onderhouden hekwerken 2.200 m1.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
310810	328499		Beheersen scheefstand-hek. Betreft het beheersen van scheefstand overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-hek-scheefstand Betreft beheersen scheefstand Betreft terrein afscheiding, leunhek en ballenvangers. Te onderhouden lengte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: sportterrein	week	52,00 V	
				m		2.200,00 I
310820	328499		Beheersen deuken en gaten-hek. Betreft het beheersen van deuken en gaten overeenkomstig KOR-Beeldmeetlat: Meubilair-hek-deuken en gaten Te onderhouden lengte: 2.200 m1 Betreft kleine reparaties aan hekwerken, grote reparaties worden via stelpost verrekend. Verwachte frequentie: 4 x per jaar Kwaliteitsniveau B Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B	week	52,00 V	
				m		2.200,00 I
310830	328499		Inspectie hekwerken. Betreft inspectie hekwerken op gaten. Frequentie: 1 keer per maand Informatie bijhouden in logboek. Logboek digitaal en inleveren bij directie tijdens bouwvergadering. De aannemer stelt zelf het logboek op. Indien er tijdens de inspectie gebreken worden geconstateerd dient de aannemer te repareren. Kosten voor reparatie via stelpost Kosten voor het coördineren van de werkzaamheden dient in deze post te zijn in begrepen.	keer	12,00 V	
32			<b>Sportpark De Ebbenhorst, Nijkerk: KV Sparta</b>			
320			<b>Onderhoud buitenruimte KV Sparta</b>			
3200			<u>Onderhoud bos (extensief)</u>			
320010	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft tevens de randen van het bos (extensief) binnen 1 meter van de terreinafscheiding, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				m		335,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
320020	514430		Dunnen beplanting. Betreft dunnen van Bos . . . . . . . . . . . . . . . Jaarlijks wordt 20% van het areaal bos (plantsoen) gedund. 5. . . . . Betreft: bos .3. . . . . Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. . . . . Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer . . .5. . . . . Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	m2	330,00	V	
320030	514807		Beheersen onkruid-beplanting. . . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig . . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid . . . . . Betreft uitmaaien bos (extensief), in afwijking . . . . . tot de KOR-schaalbalk maximale grashoogte tussen . . . . . bosplantsoen 20 cm 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . .2. . . . . Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen . . .1. . . . . Grondsoort: zand . . . .2. . . . . Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00	V	
				are			16,50 I
320040	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. . . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig . . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn . . . . . Betreft bos (extensief) 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . .2. . . . . Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen . . .4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00	V	
				are			16,50 I
320050	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. . . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval . . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: . . . . . Groen-beplanting-zwerfafval grof . . . . . Betreft bos (extensief) 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . .2. . . . . Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen . . .4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00	V	
				are			16,50 I
3201			<u>Onderhoud bomen</u>				
320110	515501		Controleren bomen door visuele inspectie. . . . . . Betreft bomen binnen de afscheiding op het sportterrein. 4. . . . . Boomveiligheidscontrole VTA .4. . . . . Alle bomen 1 keer gedurende de besteksperiode . . . . . controleren c.q. opnemen . . .1. . . . . Rapportage digitaal aanleveren bij de directie en . . . . . verwerken in beheersysteem van de opdrachtgever. . . . . .	st	12,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
320120	515541		Beheersen snoeitoestand. Betreft bomen binnen de afscheiding op het sportterrein Aantal te onderhouden bomen: Kwaliteitsniveau B Betreft onderhoudsnoei Boomhoogteklasse: alle hoogtes Inclusief vastleggen van de onderhoudstoestand en uitgevoerde werkzaamheden Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
3202			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
320210	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft tevens de randen van het bosplantsoen binnen 1 meter van de terreinafscheiding, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	12,00 I
320220	514430		Dunnen beplanting. Betreft dunnen van Bosplantsoen Jaarlijks wordt 30% van het areaal bosplantsoen gedund. Betreft: bos Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	180,00 V	250,00 I
320230	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft uitmaaien bosplantsoen in afwijking tot de KOR-schaalbalk maximale grashoogte tussen bosplantsoen 20 cm Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	6,00 I
				are		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
320240	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft bosplantsoen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
320250	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft bosplantsoen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
3203			<u>Onderhoud sierheesters/bodembedekkers</u>			
320310	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft beheersen onkruid 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
320320	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft beheersen overgroei sierheesters/bodembedekkers 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				m		75,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
320330	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft snoeien van sierheesters/bodembedekkers 1. . . . . Verjongingssnoei .9. . . . . Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters . . . . . Incl. haag in beplanting. . . . . . 2. . . . . Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 . . . . . 1. . . . . Snoeiregiem: 1 keer per jaar . . . . . 1. . . . . In beplantingsvak . . . . . 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting . . . . . met een door het bevoegd gezag verleende . . . . . omgevingsvergunning . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer . . . . .	m2	0,60	V
320350	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval . . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: . . . . . Groen-beplanting-natuurlijk afval . . . . . Beteft beheersen natuurlijk afval . . . . . sierheesters/bodembedekkers . . . . . Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . . . . 2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . . 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00	V
320360	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig . . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn . . . . . Betreft sierheesters/bodembedekkers 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . . . . 2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . . 4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . . . 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00	V
320370	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval . . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: . . . . . Groen-beplanting-zwerfafval grof . . . . . Betreft sierheesters/bodembedekkers 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . . . . 2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . . 4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . . . 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00	V
3204			<u>Onderhoud overhoeken</u> . . . . .			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
320470	513899		Beheersen konijnenschade. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding: 2 werkdag Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	week are	52,00 V		13,00 I
320480	512899		Beheersen fijn zwerfafval-gras. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval Betreft natuurgrassportveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: sportterrein. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 V		13,00 I
320490	512899		Beheersen grof zwerfafval-gras. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval Betreft natuurgrassportveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: sportterrein. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 V		13,00 I
3205			<u>Onderhoud verhardingen</u> Hoeveelheid te onderhouden verhardingen: Beton en gebakken klinkers en betontegels 2.250 m2 Halfverharding (grind/zand) 1.535 m2				
320510	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Verhardingstype: gezien worden als onkruid. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week are	52,00 V		22,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
320520	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekpostnummer(s): n.v.t.	week	52,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		15,35
320530	518701	.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
320540	501704	.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		37,85
320550	501703	.9.	Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B	are		37,85
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		37,85

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
320560	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		37,85	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen				
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
	verleende omgevingsvergunning.						
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
320580	831403		Herstraten betontegels.	m2	100,00	V	
			Betreft het herstraten van betontegels op de				
			sportcomplexen.				
		9.	Totale breedte tot 3,00 m.				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting	m2		10,00	I
			met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
	.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels	m2		10,00	L	
	.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3		0,20	L	
320590	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00	V	
			Betreft het herstraten van straatbakstenen op de				
			sportcomplexen.				
		9.	Totale breedte tot 3,00 m.				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een	m2		10,00	I
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
	.2.	Straatbaksteen: standaard dikformaat	m2		10,00	L	
	.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,30	L	
3206			<u>Onderhoud Watergang en kolken</u>				
			Hoeveelheid te onderhouden watergang 230 m.				
			Hoeveelheid te onderhouden kolken 2 st.				
320610	511401		Uitmaaien watergang.	m	230,00	V	
			Betreft uitmaaien (korven) watergang.				
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
		2.	Standaard beheer				
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de				
			insteken: tot ca. 6 m				
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		.3.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
			Oeververdediging: geen				
.2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een						
	werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar						
	.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een					
	inrichting met een door het bevoegd gezag						
	verleende omgevingsvergunning.						
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
320620	257599		Reinigen duiker. aantal beurten: 1 per jaar Rond, diameter tot 300mm Duikers zowel onder water, als gedeeltelijk onder water. Verlagen waterstand niet toegestaan. Lengte per onderdeel: tot ca. 10m Vervuiling bestaande uit grond Vervuilingsgraad ca. 30% Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	2,00 V	
320630	501701		Beheersen belemmering kolk/laat. Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Rioleringskolk-belemmering inlaat 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				st		2,00 I
320640	258501		Beheersen vullingsgraad-kolk. Betreft het beheersen van vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Rioleringskolk-vullingsgraad 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .9. Schoonmaken kolken na veegronden .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				st		2,00 I
3207			<u>Onderhoud meubilair en speelondergrond</u> Hoeveelheid te onderhouden prullenbakken 8 st. Hoeveelheid te onderhouden speelondergrond: 600 m2			
320710	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				st		8,00 I
320720	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: ongebonden verharding zand 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .5. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	36,00 V	
3208			<u>Onderhoud hekwerken</u> Hoeveelheid te onderhouden hekwerken 955 m1.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
320810	328499		Beheersen scheefstand-hek. Betreft het beheersen van scheefstand overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-hek-scheefstand Betreft beheersen scheefstand Betreft terrein afscheiding, leunhek en ballenvangers. Te onderhouden lengte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: sportterrein	week	52,00 V	
				m		955,00 I
320820	328499		Beheersen deuken en gaten-hek. Betreft het beheersen van deuken en gaten overeenkomstig KOR-Beeldmeetlat: Meubilair-hek-deuken en gaten Te onderhouden lengte: 955 m1 Betreft kleine reparaties aan hekwerken, grote reparaties worden via stelpost verrekend. Verwachte frequentie: 4 x per jaar Kwaliteitsniveau B Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B	week	52,00 V	
				m		955,00 I
320830	328499		Inspectie hekwerken. Betreft inspectie hekwerken op gaten. Frequentie: 1 keer per maand Informatie bijhouden in logboek. Logboek digitaal en inleveren bij directie tijdens bouwvergadering. De aannemer stelt zelf het logboek op. Indien er tijdens de inspectie gebreken worden geconstateerd dient de aannemer te repareren. Kosten voor reparatie via stelpost Kosten voor het coördineren van de werkzaamheden dient in deze post te zijn in begrepen.	keer	12,00 V	
33			<b>Hassemanpad 4, Nijkerk; Atletiek Vereniging</b>			
330			<b>Onderhoud buitenruimte AVN</b>			
3300			<u>Onderhoud bos (extensief)</u>			
330010	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-bepanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft tevens de randen van het bos (extensief) binnen 1 meter van de terreinafscheiding, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				m		100,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
330020	514430		Dunnen beplanting. Betreft dunnen van Bos . . . . . . . . . . . . . . . Jaarlijks wordt 20% van het areaal bos (plantsoen) gedund. 5. . . . . Betreft: bos .3. . . . . Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. . . . . Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer . . .5. . . . . Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	m2	192,00	V	
330030	514807		Beheersen onkruid-beplanting. . . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig . . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid . . . . . Betreft uitmaaien bos (extensief), in afwijking . . . . . tot de KOR-schaalbalk maximale grashoogte tussen . . . . . bosplantsoen 20 cm 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . .2. . . . . Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen . . .1. . . . . Grondsoort: zand . . . .2. . . . . Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00	V	
				are			9,60 I
330040	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. . . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig . . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn . . . . . Betreft bos (extensief) 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . .2. . . . . Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen . . .4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00	V	
				are			9,60 I
330050	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. . . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval . . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: . . . . . Groen-beplanting-zwerfafval grof . . . . . Betreft bos (extensief) 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . .2. . . . . Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen . . .4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00	V	
				are			9,60 I
3301			<u>Onderhoud bomen</u>				
330110	515501		Controleren bomen door visuele inspectie. . . . . . Betreft bomen binnen de afscheiding op het sportterrein. 4. . . . . Boomveiligheidscontrole VTA .4. . . . . Alle bomen 1 keer gedurende de besteksperiode . . . . . controleren c.q. opnemen . . .1. . . . . Rapportage digitaal aanleveren bij de directie en . . . . . verwerken in beheersysteem van de opdrachtgever. . . . . .	st	28,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
330120	515541		Beheersen snoeitoestand. Betreft bomen binnen de afscheiding op het sportterrein Aantal te onderhouden bomen: Kwaliteitsniveau B Betreft onderhoudsnoei Boomhoogteklasse: alle hoogtes Inclusief vastleggen van de onderhoudstoestand en uitgevoerde werkzaamheden Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
3302			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
330210	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft tevens de randen van het bosplantsoen binnen 1 meter van de terreinafscheiding, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	28,00 I
330220	514430		Dunnen beplanting. Betreft dunnen van Bosplantsoen Jaarlijks wordt 25% van het areaal bosplantsoen gedund. Betreft: bos Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	150,00 V	150,00 I
330230	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft uitmaaien bosplantsoen in afwijking tot de KOR-schaalbalk maximale grashoogte tussen bosplantsoen 20 cm Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	52,00 V	5,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
330240	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft bosplantsoen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
330250	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft bosplantsoen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
3303			<u>Onderhoud sierheesters/bodembedekkers</u>			
330310	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft beheersen onkruid sierheesters/bodembedekkers 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
330320	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft beheersen onkruid sierheesters/bodembedekkers 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	65,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
330330	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft snoeien van sierheesters/bodembedekkers 1. . . . . Verjongingssnoei .9. . . . . Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters .2. . . . . Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 . . . . .1. . . . . Snoeiregiem: 1 keer per jaar . . . . .1. . . . . In beplantingsvak . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting . . . . . met een door het bevoegd gezag verleende . . . . . omgevingsvergunning . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	m2	50,00 V	
330350	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval . . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: . . . . . Groen-beplanting-natuurlijk afval . . . . . Betreft beheersen natuurlijk afval . . . . . sierheesters/bodembedekkers . . . . . Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00 V	
330360	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig . . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn . . . . . Betreft sierheesters/bodembedekkers 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . .4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00 V	
330370	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval . . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: . . . . . Groen-beplanting-zwerfafval grof . . . . . Betreft sierheesters/bodembedekkers 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . .4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00 V	
3304			<u>Onderhoud hagen</u> . . . . .			0,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
330410	514848		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft beheersen snoeibeeld geschoren haag Te onderhouden lengte: 100m Inspectie volgens bestekspostnummer .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .4. . . . . Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal . . . . .1. Termijn van uitvoering: 1 week . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	m	27,00	V
330420	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft haagvoet 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . . . .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . .1. Grondsoort: zand . . . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00	V
				are		0,20 I
330430	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Beteft beheersen natuurlijk afval hagen Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . . . .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00	V
				are		0,20 I
330440	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft haag 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . . . .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00	V
				are		0,20 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
330450	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft haag 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
3305			<u>Onderhoud overhoeken</u>			
330510	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Betreft overhoeken 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		0,20 I
330520	513899		Beheersen maaisel op gras. Betreft het beheren van maaisel na maaien op grasveld Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding : 2 werkdagen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
				are		23,50 I
330540	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft voornamelijk afrasteringen, lichtmasten en overige elementen. Te onderhouden oppervlakte are 30,19 Hoeveelheid obstakels onbekend. .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		23,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
330550	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week are	52,00 V	23,50 I
330560	513899		Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-molshopen. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding: 2 werkdagen Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	week are	52,00 V	23,50 I
330570	513899		Beheersen konijnenschade. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding: 2 werkdag Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	week are	52,00 V	23,50 I
330580	512899		Beheersen fijn zwerfafval-gras. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft natuurgrassportveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: sportterrein. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 V	23,50 I
330590	512899		Beheersen grof zwerfafval-gras. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft natuurgrassportveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: sportterrein. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 V	23,50 I
3306			<u>Onderhoud verhardingen</u> Hoeveelheid te onderhouden verhardingen: Beton en gebakkenklinkers en betontegels 700 m2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6							
330610	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	52,00	V			
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig						
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open						
			verharding-elementenverharding-onkruid						
			Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens						
			bestekpostnummer(s): n.v.t.						
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens						
			bestekpostnummer(s): n.v.t.						
			Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.						
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:						
	Verhardingstype: gezien worden als onkruid.								
	1.		Te onderhouden oppervlakte	are		7,00	I		
	.3.		Kwaliteitsniveau B						
	.2.		Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen						
	.4.		Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein						
	.9.		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een						
			inrichting met een door het bevoegd gezag						
			verleende omgevingsvergunning.						
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.						
330630	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	V			
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval						
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:						
			Verharding-natuurlijk afval op verharding						
			Bladvalperiode: n.v.t.						
			1.		Te onderhouden oppervlakte	are		7,00	I
			.3.		Kwaliteitsniveau B				
			.2.		Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen				
			.9.		Verhardingstype: open verharding tegels, straatstenen				
					en halverharding.				
	.9.		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een						
			inrichting met een door het bevoegd gezag						
			verleende omgevingsvergunning.						
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.						
330640	501704		Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00	V			
			Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig						
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en						
			randstroken						
			9.		Te onderhouden oppervlakte:	are		7,00	I
			.3.		Kwaliteitsniveau B				
			.2.		Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen				
			.4.		Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
			.9.		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
					inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.						
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.						
330650	501703		Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	52,00	V			
			Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval						
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:						
			Verharding-veegbaar zwerfafval						
			1.		Te onderhouden oppervlakte	are		7,00	I
			.3.		Kwaliteitsniveau B				
			.2.		Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen				
			.4.		Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
			.9.		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
					inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.						
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
330660	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		7,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen				
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
330670	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		7,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen				
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
330680	831403		Herstraten betontegels. Betreft het herstraten van betontegels op de sportcomplexen.	m2	100,00	V	
		9.	Totale breedte tot 3,00 m.				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2		10,00	I
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels	m2		10,00	L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3		0,20	L
330690	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft het herstraten van straatbakstenen op de sportcomplexen.	m2	100,00	V	
		9.	Totale breedte tot 3,00 m.				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2		10,00	I
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.2.	Straatbaksteen: standaard dikformaat	m2		10,00	L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,30	L
3307			<u>Onderhoud kolken en watergang</u> Hoeveelheid te onderhouden watergang 335 m. Hoeveelheid te onderhouden kolken 8 st.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
330710	511401		<p>Uitmaaien watergang.</p> <p>Betreft uitmaaien (korven) watergang.</p> <p>Aantal maaibeurten: 1 per jaar</p> <p>2. Standaard beheer</p> <p>.1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m</p> <p>.1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m</p> <p>.3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m</p> <p>Oeververdediging: geen</p> <p>.2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar</p> <p>.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	m	335,00	V
330720	257599		<p>Reinigen duiker.</p> <p>aantal beurten: 1 per jaar</p> <p>Rond, diameter tot 300mm</p> <p>Duikers zowel onder water, als gedeeltelijk onder water.</p> <p>Verlagen waterstand niet toegestaan.</p> <p>Lengte per onderdeel: tot ca. 10m</p> <p>Vervuiling bestaande uit grond</p> <p>Vervuilingsgraad ca. 30%</p> <p>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	st	4,00	V
330730	501701		<p>Beheersen belemmering kolk-inlaat.</p> <p>Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolerings-kolk-belemmering inlaat</p> <p>1. Te onderhouden aantal</p> <p>.3. Kwaliteitsniveau B</p> <p>.2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen</p> <p>.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	week	52,00	V
				st		8,00 I
330740	258501		<p>Beheersen vullingsgraad-kolk.</p> <p>Betreft het beheersen van vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolerings-kolk-vullingsgraad</p> <p>1. Te onderhouden aantal</p> <p>.3. Kwaliteitsniveau B</p> <p>.2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen</p> <p>.9. Schoonmaken kolken na veegronden</p> <p>.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	week	52,00	V
				st		8,00 I
3308			<p><u>Onderhoud meubilair en speelondergrond</u></p> <p>Hoeveelheid te onderhouden speelondergrond: 800m2</p>			
330810	712402		<p>Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.</p> <p>.4. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer</p> <p>.2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar</p> <p>.1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	are	48,00	V
3309			<p><u>Onderhoud hekwerken</u></p> <p>Hoeveelheid te onderhouden hekwerken 660 m1.</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
330910	328499		Beheersen scheefstand-hek. Betreft het beheersen van scheefstand overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-hek-scheefstand Betreft beheersen scheefstand Betreft terrein afscheiding, leunhek en ballenvangers. Te onderhouden lengte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: sportterrein	week	52,00 V	
				m		660,00 I
330920	328499		Beheersen deuken en gaten-hek. Betreft het beheersen van deuken en gaten overeenkomstig KOR-Beeldmeetlat: Meubilair-hek-deuken en gaten Te onderhouden lengte: Betreft kleine reparaties aan hekwerken, grote reparaties worden via stelpost verrekend. Verwachte frequentie: 4 x per jaar Kwaliteitsniveau B Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B	week	52,00 V	
				m		660,00 I
330930	328499		Inspectie hekwerken. Betreft inspectie hekwerken op gaten. Frequentie: 1 keer per maand Informatie bijhouden in logboek. Logboek digitaal en inleveren bij directie tijdens bouwvergadering. De aannemer stelt zelf het logboek op. Indien er tijdens de inspectie gebreken worden geconstateerd dient de aannemer te repareren. Kosten voor reparatie via stelpost Kosten voor het coördineren van de werkzaamheden dient in deze post te zijn in begrepen.	keer	12,00 V	
34			<b>Sportpark Westerveen, Nijkerkerveen: Veensche Boys</b>			
340			<b>Onderhoud buitenruimte Veensche Boys</b>			
3400			<u>Onderhoud bos (extensief)</u>			
340010	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-bepanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft tevens de randen van het bos (extensief) binnen 1 meter van de terreinafscheiding, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				m		630,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
340020	514430		Dunnen beplanting. Betreft dunnen van Bos . . . . . . . . . . . . . . . Jaarlijks wordt 20% van het areaal bos (plantsoen) gedund. 5. . . . . Betreft: bos .3. . . . . Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. . . . . Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer . . .5. . . . . Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	m2	280,00	V	
340030	514807		Beheersen onkruid-beplanting. . . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig . . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid . . . . . Betreft uitmaaien bos (extensief), in afwijking . . . . . tot de KOR-schaalbalk maximale grashoogte tussen . . . . . bosplantsoen 20 cm 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . .2. . . . . Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen . . .1. . . . . Grondsoort: zand . . . .2. . . . . Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00	V	
340040	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. . . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig . . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn . . . . . Betreft bos (extensief) 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . .2. . . . . Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen . . .4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00	V	
340050	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. . . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval . . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: . . . . . Groen-beplanting-zwerfafval grof . . . . . Betreft bos (extensief) 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . .2. . . . . Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen . . .4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00	V	
3401			<u>Onderhoud bomen</u>				
340110	515501		Controleren bomen door visuele inspectie. . . . . . Betreft bomen binnen de afscheiding op het sportterrein. 4. . . . . Boomveiligheidscontrole VTA .4. . . . . Alle bomen 1 keer gedurende de besteksperiode . . . . . controleren c.q. opnemen . . .1. . . . . Rapportage digitaal aanleveren bij de directie en . . . . . verwerken in beheersysteem van de opdrachtgever. . . . . .	st	20,00	V	14,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
340120	515541		Beheersen snoeitoestand. Betreft bomen binnen de afscheiding op het sportterrein Aantal te onderhouden bomen: Kwaliteitsniveau B Betreft onderhoudsnoei Boomhoogteklasse: alle hoogtes Inclusief vastleggen van de onderhoudstoestand en uitgevoerde werkzaamheden Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
3402			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
340210	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft tevens de randen van het bosplantsoen binnen 1 meter van de terreinafscheiding, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	20,00 I
340220	514430		Dunnen beplanting. Betreft dunnen van Bosplantsoen Jaarlijks wordt 30% van het areaal bosplantsoen gedund. Betreft: bos Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m		300,00 I
340220	514430		Dunnen beplanting. Betreft dunnen van Bosplantsoen Jaarlijks wordt 30% van het areaal bosplantsoen gedund. Betreft: bos Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	102,00 V	
340230	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft uitmaaien bosplantsoen in afwijking tot de KOR-schaalbalk maximale grashoogte tussen bosplantsoen 20 cm Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		3,40 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
340240	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft bosplantsoen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
340250	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft bosplantsoen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
3404			<u>Onderhoud hagen</u>			
340410	514848		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft beheersen snoeibeeld geschoren haag Te onderhouden lengte: 100m Inspectie volgens bestekspostnummer .3. Kwaliteitsniveau B .4. Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal .1. Termijn van uitvoering: 1 week .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	45,00 V	
340420	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft haagvoet 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		0,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
340430	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Beteft beheersen natuurlijk afval hagen Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
				are			0,50 I
340440	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft haag 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . .4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
				are			0,50 I
340450	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft haag 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . .4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
				are			0,50 I
3405			<u>Onderhoud overhoeken</u>				
340510	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Betreft overhoeken 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . .1. . . . . Grondsoort: zand . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
				are			26,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
340520	513899		Beheersen maaisel op gras.	week	52,00 V	
			Betreft het beheeren van maaisel na maaien op grasveld Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding : 2 werkdagen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		26,00 I
340540	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	52,00 V	
			Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft voornamelijk afrasteringen, lichtmasten en overige elementen. Te onderhouden oppervlakte are 43,58 Hoeveelheid obstakels onbekend. .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .2. . . . . Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .1. . . . . Grondsoort: zand .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		26,00 I
340550	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00 V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .2. . . . . Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		26,00 I
340560	513899		Beheersen molshopen in gras.	week	52,00 V	
			Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-molshopen. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding: 2 werkdagen Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	are		26,00 I
340570	513899		Beheersen konijnenschade.	week	52,00 V	
			Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding: 2 werkdag Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	are		26,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
340580	512899		Beheersen fijn zwerfafval-gras. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval Betreft natuurgrassportveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: sportterrein. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
				are		26,00 I
340590	512899		Beheersen grof zwerfafval-gras. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval Betreft natuurgrassportveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: sportterrein. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
				are		26,00 I
3406			<u>Onderhoud verhardingen</u> Hoeveelheid te onderhouden verhardingen: Beton en gebakken klinkers en betontegels 5.620 m2 Halfverharding (zand) 250 m2			
340610	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Verhardingstype: gezien worden als onkruid. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		56,20 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
340620	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekpostnummer(s): n.v.t.	week	52,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,50 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
340630	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: n.v.t.	week	52,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		58,70 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
		.9.	Verhardingstype: open verharding tegels en straatstenen.			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
340640	501704		Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken	week	52,00	V
		9.	Te onderhouden oppervlakte:	are		58,70 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
340650	501703		Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegbaar zwerfafval	week	52,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		58,70 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
340660	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week	52,00	V		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			58,70	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B					
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen					
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein					
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
340670	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week	52,00	V		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			58,70	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B					
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen					
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein					
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
340680	831403		Herstraten betontegels. Betreft het herstraten van betontegels op de sportcomplexen.	m2	100,00	V		
		9.	Totale breedte tot 3,00 m.					
		.1.	In halfsteensverband					
		.1.	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2			10,00	I
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels	m2			10,00	L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			0,20	L
340690	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft het herstraten van straatbakstenen op de sportcomplexen.	m2	100,00	V		
		9.	Totale breedte tot 3,00 m.					
		.1.	In halfsteensverband					
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2			10,00	I
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		.2.	Straatbaksteen: standaard dikformaat	m2			10,00	L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,30	L
3407			<u>Onderhoud watergang en kolken</u> Hoeveelheid te onderhouden watergang 140 m.Hoeveelheid te onderhouden kolken 34 st.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
340710	511401		<p>Uitmaaien watergang. Betreft uitmaaien (korven) watergang. Aantal maaibeurten: 1 per jaar 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	m	140,00	V
340720	257599		<p>Reinigen duiker. aantal beurten: 1 per jaar Rond, diameter tot 300mm Duikers zowel onder water, als gedeeltelijk onder water. Verlagen waterstand niet toegestaan. Lengte per onderdeel: tot ca. 10m Vervuiling bestaande uit grond Vervuilingsgraad ca. 30% Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	st	2,00	V
340730	501701		<p>Beheersen belemmering kolk/inaat. Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-belemmering inlaat 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	week	52,00	V
				st		34,00 I
340740	258501		<p>Beheersen vullingsgraad-kolk. Betreft het beheersen van vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-vullingsgraad 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .9 Schoonmaken kolken na veegronde .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	week	52,00	V
				st		34,00 I
3408			<p><u>Onderhoud meubilair en speelondergronden</u> Hoeveelheid te onderhouden prullenbakken 4 st. Hoeveelheid te onderhouden speelondergrond: 200m2</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
340810	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V		
				st			4,00	I
340820	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. .4. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	12,00	V		
3409			<u>Onderhoud hekwerken</u> Hoeveelheid te onderhouden hekwerken 2.060 m1.					
340910	328499		Beheersen scheefstand-hek. Betreft het beheersen van scheefstand overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-hek-scheefstand Betreft beheersen scheefstand Betreft terrein afscheiding, leunhek en ballenvangers. Te onderhouden lengte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen Gebiedstype: sportterrein	week	52,00	V		
				m			2.060,00	I
340920	328499		Beheersen deuken en gaten-hek. Betreft het beheersen van deuken en gaten overeenkomstig KOR-Beeldmeetlat: Meubilair-hek-deuken en gaten Te onderhouden lengte: Betreft kleine reparaties aan hekwerken, grote reparaties worden via stelpost verrekend. Verwachte frequentie: 4 x per jaar Kwaliteitsniveau B Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B	week	52,00	V		
				m			2.060,00	I
340930	328499		Inspectie hekwerken. Betreft inspectie hekwerken op gaten. Frequentie: 1 keer per maand Informatie bijhouden in logboek. Logboek digitaal en inleveren bij directie tijdens bouwvergadering. De aannemer stelt zelf het logboek op. Indien er tijdens de inspectie gebreken worden geconstateerd dient de aannemer te repareren. Kosten voor reparatie via stelpost Kosten voor het coördineren van de werkzaamheden dient in deze post te zijn in begrepen.	keer	12,00	V		
35			<b>Sportpark Kleinhoven, Hoevelaken: SC Hoevelaken</b>					
350			<b>Onderhoud buitenruimte SC Hoevelaken</b>					
3501			<u>Onderhoud bomen</u>					



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
350230	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft uitmaaien bosplantsoen in afwijking tot de KOR-schaalbalk maximale grashoogte tussen bosplantsoen 20 cm 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		18,00 I
350240	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft bosplantsoen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		18,00 I
350250	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft bosplantsoen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		18,00 I
3503			<u>Onderhoud sierheesters/bodembedekkers</u>			
350310	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft beheersen onkruid sierheesters/bodembedekkers 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		0,60 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
350320	514813		Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van overgroei door heesters				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding				
			of gras				
			Betreft beheersen overgroei				
			sierheesters/bodembedekkers				
			1. . . . . Te onderhouden lengte	m		70,00	I
			.3. . . . . Kwaliteitsniveau B				
			.2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
350330	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	60,00	V	
			Betreft snoeien van sierheesters/bodembedekkers				
			1. . . . . Verjongingssnoei				
			.9. . . . . Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters				
			.2. . . . . Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2				
			.1. . . . . Snoeiregiem: 1 keer per jaar				
			.1. . . . . In beplantingsvak				
			.9. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer						
350350	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-natuurlijk afval				
			Beteft beheersen natuurlijk afval				
			sierheesters/bodembedekkers				
			Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar				
			1. . . . . Te onderhouden oppervlakte	are		0,60	I
			.3. . . . . Kwaliteitsniveau B				
			.2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
350360	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
			Betreft sierheesters/bodembedekkers				
			1. . . . . Te onderhouden oppervlakte	are		0,60	I
			.3. . . . . Kwaliteitsniveau B				
			.2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
			.4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
			.9. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
	verleende omgevingsvergunning.						
	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
350370	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft sierheesters/bodembedekkers 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
3505			<u>Onderhoud overhoeken</u>			
350510	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Betreft overhoeken 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
350520	513899		Beheersen maaisel op gras. Betreft het beheren van maaisel na maaien op grasveld Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding : 2 werkdagen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
350540	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft voornamelijk afrasteringen, lichtmasten en overige elementen. Te onderhouden oppervlakte are 16,68 Hoeveelheid obstakels onbekend. .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		0,60 I
				are		9,50 I
				are		9,50 I
				are		9,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
350550	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week are	52,00 V	9,50 I
350560	513899		Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-molshopen. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding: 2 werkdagen Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	week are	52,00 V	9,50 I
350570	513899		Beheersen konijnenschade. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding: 2 werkdag Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	week are	52,00 V	9,50 I
350580	512899		Beheersen fijn zwerfafval-gras. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft natuurgrassportveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: sportterrein. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 V	9,50 I
350590	512899		Beheersen grof zwerfafval-gras. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft natuurgrassportveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: sportterrein. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 V	9,50 I
3506			<u>Onderhoud verhardingen</u> Hoeveelheid te onderhouden verhardingen: Beton en gebakkenklinkers en betontegels 4.220 m2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
350610	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekpostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekpostnummer(s): n.v.t. Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Verhardingstype: gezien worden als onkruid.	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		42,20	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen				
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		.9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
350630	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: n.v.t.	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		42,20	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen				
		.9.	Verhardingstype: open verharding tegels en straatstenen.				
		.9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
350640	501704		Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken	week	52,00	V	
		9.	Te onderhouden oppervlakte:	are		42,20	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen				
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		.9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
350650	501703		Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegbaar zwerfafval	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		42,20	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen				
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		.9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
350660	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week	52,00	V		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			42,20	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B					
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen					
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein					
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
350670	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week	52,00	V		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			42,20	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B					
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen					
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein					
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
350680	831403		Herstraten betontegels. Betreft het herstraten van betontegels op de sportcomplexen.	m2	100,00	V		
		9.	Totale breedte tot 3,00 m.					
		.1.	In halfsteensverband					
		.1.	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2			10,00	I
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels	m2			10,00	L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			0,20	L
350690	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft het herstraten van straatbakstenen op de sportcomplexen.	m2	100,00	V		
		9.	Totale breedte tot 3,00 m.					
		.1.	In halfsteensverband					
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2			10,00	I
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		.2.	Straatbaksteen: standaard dikformaat	m2			10,00	L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,30	L
3507			<u>Onderhoud kolken</u> Hoeveelheid te onderhouden kolken 13 st.					
350710	501701		Beheersen belemmering kolk-inlaat. Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-belemmering inlaat	week	52,00	V		
		1.	Te onderhouden aantal	st			13,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B					
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen					
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
350720	258501		Beheersen vullingsgraad-kolk. Betreft het beheersen van vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-vullingsgraad	week	52,00 V	
		1.	Te onderhouden aantal	st		13,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
		.9.	Schoonmaken kolken na veegronden			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
3508			<u>Onderhoud meubilair en speelondergrond</u> Hoeveelheid te onderhouden prullenbakken 5 st. Hoeveelheid te onderhouden speelondergrond: 600 m2			
350810	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad	week	52,00 V	
		1.	Te onderhouden aantal	st		5,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
350820	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. .4. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer	are	36,00 V	
		.2.	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3509			<u>Onderhoud hekwerken</u> Hoeveelheid te onderhouden hekwerken 2.100 m1.			
350910	328499		Beheersen scheefstand-hek. Betreft het beheersen van scheefstand overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-hek-scheefstand	week	52,00 V	
			Betreft beheersen scheefstand Betreft terrein afscheiding, leunhek en ballenvangers.			
			Te onderhouden lengte:	m		2.100,00 I
			Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen Gebiedstype: sportterrein			
350920	328499		Beheersen deuken en gaten-hek. Betreft het beheersen van deuken en gaten overeenkomstig KOR-Beeldmeetlat: Meubilair-hek-deuken en gaten	week	52,00 V	
			Te onderhouden lengte:	m		2.100,00 I
			Betreft kleine reparaties aan hekwerken, grote reparaties worden via stelpost verrekend. Verwachte frequentie: 4 x per jaar Kwaliteitsniveau B Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
350930	328499		<p>Inspectie hekwerken. Betreft inspectie hekwerken op gaten. Frequentie: 1 keer per maand Informatie bijhouden in logboek. Logboek digitaal en inleveren bij directie tijdens bouwvergadering. De aannemer stelt zelf het logboek op. Indien er tijdens de inspectie gebreken worden geconstateerd dient de aannemer te repareren. Kosten voor reparatie via stelpost Kosten voor het coördineren van de werkzaamheden dient in deze post te zijn in begrepen.</p>	keer	12,00	V
36			<b>Sportcomplex Middelaarseweg, Hoevelaken KV Telstar</b>			
360			<b>Onderhoud buitenruimte KV Telstar</b>			
3600			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
360010	514812		<p>Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft tevens de randen van het bosplantsoen binnen 1 meter van de terreinafscheiding, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant.</p>	week	52,00	V
		1.	Te onderhouden lengte	m		240,00
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.1.	Grondsoort: zand			
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
360020	514430		<p>Dunnen beplanting. Betreft dunnen van Bosplantsoen Jaarlijks wordt 30% van het areaal bosplantsoen gedund.</p>	m2	180,00	V
		5.	Betreft: bos			
		.3.	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2			
		.3.	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
		.5.	Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
360030	514807		<p>Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft uitmaaien bosplantsoen in afwijking tot de KOR-schaalbalk maximale grashoogte tussen bosplantsoen 20 cm</p>	week	52,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		6,00
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.1.	Grondsoort: zand			
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
360040	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft bosplantsoen	week	52,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		6,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
360050	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft bosplantsoen	week	52,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		6,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
3601			<u>Onderhoud bomen</u>			
360110	515501		Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft bomen binnen de afscheiding op het sportterrein.	st	2,00	V
		4.	Boomveiligheidscontrole VTA			
		.4.	Alle bomen 1 keer gedurende de bestekperiode controleren c.q. opnemen			
		.1.	Rapportage digitaal aanleveren bij de directie en verwerken in beheersysteem van de opdrachtgever.			
360120	515541		Beheersen snoeitoestand. Betreft bomen binnen de afscheiding op het sportterrein	week	52,00	V
		9.	Aantal te onderhouden bomen:	st		2,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau B			
		.9.	Betreft onderhoudsnoei			
		.1.	Inclusief vastleggen van de onderhoudstoestand en uitgevoerde werkzaamheden			
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
3602			<u>Klimplanten</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
360210	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		1,00 I
360220	514299		Controleren en aanbinden klimplanten. Betreft het controleren en aanbinden van de klimplanten Hoeveelheid Periode: gedurende het gehele jaar Bindmateriaal verruimen en nieuwe takken of ranken langer dan 0.50m aanbinden Incl. bindmateriaal.	week	52,00 V	
				m2		100,00 I
360230	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft de onderhoudssnoei van de klimplanten 2. Zomersnoei 2 maal per jaar inclusief takken tot 0,50m uit gevelopeningen, dakranden, verlichtingsarmaturen, borden e.d. .9. Betreft: klimplanten .9. Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 10-15% per jaar .1. In beplantingsvak .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	200,00 V	
3603			<u>Onderhoud sierheesters/bodembedekkers</u>			
360310	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft beheersen onkruid sierheesters/bodembedekkers Incl. beheersen onkruid langs/onder/tussen hekwerk en verharding veld. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		1,35 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
360320	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft beheersen overgroei sierheesters/bodembedekkers 1. . . . . Te onderhouden lengte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . .1. . . . . Grondsoort: zand . . . . .2. . . . . Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				m		80,00 I
360330	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft snoeien van sierheesters/bodembedekkers 1. . . . . Verjongingssnoei .2. . . . . Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters .2. . . . . Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 . . . . .1. . . . . Snoeiregiem: 1 keer per jaar . . . . .1. . . . . In beplantingsvak . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	135,00 V	
360350	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Beteft beheersen natuurlijk afval sierheesters/bodembedekkers Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		1,35 I
360360	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft sierheesters/bodembedekkers 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . .4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		1,35 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
360370	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft sierheesters/bodembedekkers 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
3604			<u>Onderhoud hagen</u>			
360410	514848		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft beheersen snoeibeeld geschoren haag Te onderhouden lengte: 100m Inspectie volgens bestekspostnummer .3. Kwaliteitsniveau B .4. Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal .1. Termijn van uitvoering: 1 week .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	120,00 V	
360420	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft haagvoet 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
360430	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft beheersen natuurlijk afval hagen Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		0,60 I
				are		1,35 I
				are		0,60 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
360440	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft haag 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
360450	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft haag 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
3605			<u>Onderhoud overhoeken</u>			
360510	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Betreft overhoeken 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
360520	513899		Beheersen maaisel op gras. Betreft het beheren van maaisel na maaien op grasveld Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding : 2 werkdagen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
360540	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft voornamelijk afrasteringen, lichtmasten en overige elementen. Te onderhouden oppervlakte are 4,26 Hoeveelheid obstakels onbekend. .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand	week	52,00 V	
				are		10,20 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
360550	513813	. . . . . 1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		. . . . . 9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
360560	513899	. . . . .	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar	week	52,00 V		
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			10,20 I
360570	513899	. 3. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . 2. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
360580	512899	. . . . . 9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
		. . . . .	Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-molshopen. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding: 2 werkdagen Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	week are	52,00 V		10,20 I
360590	512899	. . . . .	Beheersen konijnenschade. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding: 2 werkdag Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	week are	52,00 V		10,20 I
		. . . . .	Beheersen fijn zwerfafval-gras. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval Betreft natuurgrassportveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: sportterrein. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 V		10,20 I
3606		. . . . .	Beheersen grof zwerfafval-gras. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval Betreft natuurgrassportveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: sportterrein. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 V		10,20 I
		. . . . .	<u>Onderhoud verhardingen</u> Hoeveelheid te onderhouden verhardingen: Beton en gebakken klinkers en betontegels 2.000 m2				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
360660	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week	52,00	V		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			20,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B					
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen					
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein					
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
360670	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week	52,00	V		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			20,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B					
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen					
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein					
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
360680	831403		Herstraten betontegels. Betreft het herstraten van betontegels op de sportcomplexen.	m2	100,00	V		
		9.	Totale breedte tot 3,00 m.					
		.1.	In halfsteensverband					
		.1.	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2			10,00	I
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels	m2			10,00	L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			0,20	L
360690	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft het herstraten van straatbakstenen op de sportcomplexen.	m2	100,00	V		
		9.	Totale breedte tot 3,00 m.					
		.1.	In halfsteensverband					
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2			10,00	I
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		.2.	Straatbaksteen: standaard dikformaat	m2			10,00	L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,30	L
3607			<u>Onderhoud kolken</u> Hoeveelheid te onderhouden kolken 10 st.					
360710	501701		Beheersen belemmering kolk-inlaat. Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-belemmering inlaat	week	52,00	V		
		1.	Te onderhouden aantal	st			10,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B					
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen					
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
360720	258501		Beheersen vullingsgraad-kolk. Betreft het beheersen van vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-vullingsgraad	week	52,00 V	
		1.	Te onderhouden aantal	st		10,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
		.9.	Schoonmaken kolken na veegronde			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
3608			<u>Onderhoud meubilair en speelondergronden</u> Hoeveelheid te onderhouden prullenbakken 6 st. Hoeveelheid te onderhouden speelondergrond: 70 m2			
360810	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad	week	52,00 V	
		1.	Te onderhouden aantal	st		6,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
360820	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. .4. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer	are	4,20 V	
		.2.	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3609			<u>Onderhoud hekwerken</u> Hoeveelheid te onderhouden hekwerken 570 m1.			
360910	328499		Beheersen scheefstand-hek. Betreft het beheersen van scheefstand overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-hek-scheefstand	week	52,00 V	
			Betreft beheersen scheefstand Betreft terrein afscheiding, leunhek en ballenvangers.			
			Te onderhouden lengte:	m		570,00 I
			Kwaliteitsniveau B			
			Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen			
			Gebiedstype: sportterrein			
360920	328499		Beheersen deuken en gaten-hek. Betreft het beheersen van deuken en gaten overeenkomstig KOR-Beeldmeetlat: Meubilair-hek-deuken en gaten	week	52,00 V	
			Te onderhouden lengte: 258	m		570,00 I
			Betreft kleine reparaties aan hekwerken, grote reparaties worden via stelpost verrekend. Verwachte frequentie: 4 x per jaar			
			Kwaliteitsniveau B			
			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
360930	328499		Inspectie hekwerken. Betreft inspectie hekwerken op gaten. Frequentie: 1 keer per maand Informatie bijhouden in logboek. Logboek digitaal en inleveren bij directie tijdens bouwvergadering. De aannemer stelt zelf het logboek op. Indien er tijdens de inspectie gebreken worden geconstateerd dient de aannemer te repareren. Kosten voor reparatie via stelpost Kosten voor het coördineren van de werkzaamheden dient in deze post te zijn in begrepen.	keer	12,00	V
37			<b>Sportcomplex Veenwal, Hoevelaken: MHCH</b>			
370			<b>Onderhoud buitenruimte MHCH</b>			
3701			<u>Onderhoud bomen</u>			
370110	515501		Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft bomen binnen de afscheiding op het sportterrein. 4. Boomveiligheidscontrole VTA .4. Alle bomen 1 keer gedurende de besteksperiode controleren c.q. opnemen .1. Rapportage digitaal aanleveren bij de directie en verwerken in beheersysteem van de opdrachtgever.	st	13,00	V
370120	515541		Beheersen snoeitoestand. Betreft bomen binnen de afscheiding op het sportterrein 9. Aantal te onderhouden bomen: .2. Kwaliteitsniveau B .9. Betreft onderhoudsnoei Boomhoogteklasse: alle hoogtes .1. Inclusief vastleggen van de onderhoudstoestand en uitgevoerde werkzaamheden .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week st	52,00	V 13,00 I
3702			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
370210	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft tevens de randen van het bosplantsoen binnen 1 meter van de terreinafscheiding, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Incl. hekwerken sportveld vrijhouden van bosplantsoen/klimplanten. 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week m	52,00	V 635,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
370220	514430		Dunnen beplanting. Betreft dunnen van Bosplantsoen . . . . . . . . . . . . . . . Jaarlijks wordt 30% van het areaal bosplantsoen gedund. 5. . . . . Betreft: bos .3. . . . . Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 . .3. . . . . Hoogte beplanting: tot ca. 5 m . . .5. . . . . Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	m2	600,00	V
370230	514807		Beheersen onkruid-beplanting. . . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig . . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid . . . . . Betreft uitmaaien bosplantsoen in afwijking tot . . . . . de KOR-schaalbalk maximale grashoogte tussen . . . . . bosplantsoen 20 cm 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . .2. . . . . Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen . . .1. . . . . Grondsoort: zand . . . .2. . . . . Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00	V
370240	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. . . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig . . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn . . . . . Betreft bosplantsoen 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . .2. . . . . Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen . . .4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00	V
370250	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. . . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval . . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: . . . . . Groen-beplanting-zwerfafval grof . . . . . Betreft bosplantsoen 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . .2. . . . . Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen . . .4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00	V
3703			<u>Onderhoud hagen</u> . . . . .	are		20,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4				
370310	514848					Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft beheersen snoeibeeld geschoren haag Te onderhouden lengte: 100m Inspectie volgens bestekspostnummer .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .4. . . . . Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal . . . . .1. Termijn van uitvoering: 1 week . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	m	25,00 V	
370320	514807					Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft haagvoet 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . .1. Grondsoort: zand . . . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00 V	
						Te onderhouden oppervlakte	are		0,20 I
370330	514806					Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft beheersen natuurlijk afval hagen Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00 V	
						Te onderhouden oppervlakte	are		0,20 I
370340	501501					Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft haag 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .2. . . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . . . .4. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein . . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. . . . . .	week	52,00 V	
						Te onderhouden oppervlakte	are		0,20 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
370350	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft haag 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
3705			<u>Onderhoud overhoeken</u>			
370510	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Betreft overhoeken 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
				are		0,20 I
370520	513899		Beheersen maaisel op gras. Betreft het beheren van maaisel na maaien op grasveld Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding : 2 werkdagen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
				are		5,40 I
370540	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft voornamelijk afrasteringen, lichtmasten en overige elementen. Te onderhouden oppervlakte are 1,74 Hoeveelheid obstakels onbekend. .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
				are		5,40 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
370550	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: gedurende het gehele jaar 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week are	52,00 V	5,40 I
370560	513899		Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-molshopen. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding: 2 werkdagen Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	week are	52,00 V	5,40 I
370570	513899		Beheersen konijnenschade. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding: 2 werkdag Voor elk weekend in de competitieperiode dienen gaten handmatig gedicht te worden met teelaarde.	week are	52,00 V	5,40 I
370580	512899		Beheersen fijn zwerfafval-gras. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft natuurgrassportveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: sportterrein. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 V	5,40 I
370590	512899		Beheersen grof zwerfafval-gras. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft natuurgrassportveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: sportterrein. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 V	5,40 I
3706			<u>Onderhoud verhardingen</u> Hoeveelheid te onderhouden verhardingen: Beton en gebakkenklinkers en betontegels 1.425 m2 Rubberentegels: 75 m2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6							
370610	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	52,00	V			
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig						
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open						
			verharding-elementenverharding-onkruid						
			Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens						
			bestekspostnummer(s): n.v.t.						
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens						
			bestekspostnummer(s): n.v.t.						
			Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.						
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:						
	Verhardingstype: gezien worden als onkruid.								
	1.		Te onderhouden oppervlakte	are		15,00	I		
	.3.		Kwaliteitsniveau B						
	.2.		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen						
	.4.		Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein						
	.9.		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een						
			inrichting met een door het bevoegd gezag						
			verleende omgevingsvergunning.						
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.						
370630	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	V			
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval						
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:						
			Verharding-natuurlijk afval op verharding						
			Bladvalperiode: n.v.t.						
			1.		Te onderhouden oppervlakte	are		15,00	I
			.3.		Kwaliteitsniveau B				
			.2.		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
			.9.		Verhardingstype: open verharding tegels en				
					straatstenen.				
	.9.		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een						
			inrichting met een door het bevoegd gezag						
			verleende omgevingsvergunning.						
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.						
370640	501704		Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00	V			
			Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig						
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en						
			randstroken						
			9.		Te onderhouden oppervlakte:	are		15,00	I
			.3.		Kwaliteitsniveau B				
			.2.		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
			.4.		Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
			.9.		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
					inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.						
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.						
370650	501703		Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	52,00	V			
			Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval						
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:						
			Verharding-veegbaar zwerfafval						
			1.		Te onderhouden oppervlakte	are		15,00	I
			.3.		Kwaliteitsniveau B				
			.2.		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
			.4.		Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
			.9.		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
					inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.						
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID			
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING		
370660	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00	V		
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig					
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			15,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B					
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen					
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein					
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een					
			inrichting met een door het bevoegd gezag					
			verleende omgevingsvergunning.					
	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.							
370670	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00	V		
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
			Verharding-zwerfafval grof					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			15,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B					
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen					
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein					
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een					
			inrichting met een door het bevoegd gezag					
	verleende omgevingsvergunning.							
	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.							
370680	831403		Herstraten betontegels.	m2	100,00	V		
			Betreft het herstraten van betontegels op de					
			sportcomplexen.					
		9.	Totale breedte tot 3,00 m.					
		.1.	In halfsteensverband					
		.1.	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting	m2			10,00	I
			met een door het bevoegd gezag verleende					
			omgevingsvergunning					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels	m2			10,00	L
.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			0,20	L		
370690	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00	V		
			Betreft het herstraten van straatbakstenen op de					
			sportcomplexen.					
		9.	Totale breedte tot 3,00 m.					
		.1.	In halfsteensverband					
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een	m2			10,00	I
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende					
			omgevingsvergunning					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		.2.	Straatbaksteen: standaard dikformaat	m2			10,00	L
.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,30	L		
3707			<u>Onderhoud kolken</u>					
			Hoeveelheid te onderhouden kolken 10 st.					
370710	501701		Beheersen belemmering kolk-inlaat.	week	52,00	V		
			Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig					
			KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-belemmering inlaat					
		1.	Te onderhouden aantal	st			10,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B					
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen					
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een					
			inrichting met een door het bevoegd gezag					
			verleende omgevingsvergunning.					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
370720	258501		Beheersen vullingsgraad-kolk. Betreft het beheersen van vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-vullingsgraad 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .9. Schoonmaken kolken na veegronden .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
3708			<u>Onderhoud meubilair</u> Hoeveelheid te onderhouden prullenbakken 7 st.	st		10,00 I
370810	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
3709			<u>Onderhoud hekwerken</u> Hoeveelheid te onderhouden hekwerken 1.200 m1.	st		7,00 I
370910	328499		Beheersen scheefstand-hek. Betreft het beheersen van scheefstand overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-hek-scheefstand Betreft beheersen scheefstand Betreft terrein afscheiding, leunhek en ballenvangers. Te onderhouden lengte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen Gebiedstype: sportterrein	week	52,00 V	
370920	328499		Beheersen deuken en gaten-hek. Betreft het beheersen van deuken en gaten overeenkomstig KOR-Beeldmeetlat: Meubilair-hek-deuken en gaten Te onderhouden lengte: Betreft kleine reparaties aan hekwerken, grote reparaties worden via stelpost verrekend. Verwachte frequentie: 4 x per jaar Kwaliteitsniveau B Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B	week	52,00 V	
				m		1.200,00 I
				m		1.200,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
370930	328499		<p>Inspectie hekwerken.</p> <p>Betreft inspectie hekwerken op gaten.</p> <p>Frequentie: 1 keer per maand</p> <p>Informatie bijhouden in logboek.</p> <p>Logboek digitaal en inleveren bij directie tijdens bouwvergadering.</p> <p>De aannemer stelt zelf het logboek op.</p> <p>Indien er tijdens de inspectie gebreken worden geconstateerd dient de aannemer te repareren.</p> <p>Kosten voor reparatie via stelpost</p> <p>Kosten voor het coördineren van de werkzaamheden dient in deze post te zijn in begrepen.</p>	keer	12,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
6			<b>Algemene werkzaamheden</b>			
600010	514299	. . . . .	Nulbeurt totaal onderhoud Betreft: het op beeld brengen van de in het bestek voorkomende beheergroepen Opstellen onderhoudsplan eenmalige onderhoudsbeurt en uitvoeren van de eenmalige onderhoudsbeurt. De opdrachtgever heeft geen informatie voorhanden van beheergroepen die niet voldoen aan de beeldkwaliteit. De opdrachtgever gaat ervan uit dat de huidige groenaannemer het groenareaal op de sportcomplexen in de gemeente Nijkerk oplevert op het gevraagde kwaliteitsniveau. Echter kan het voorkomen dat er groenvakken zijn die niet voldoen aan het gevraagde kwaliteitsniveau. Vakken die niet voldoen dient de aannemer in de nulbeurt op beeld te brengen. Het onderhoudsplan eenmalige nulbeurt dient uiterlijk twee weken na opdrachtverlening in tweevoud schriftelijk aan de directie worden overhandigd. Werkzaamheden mogen pas aanvangen na schriftelijke goedkeuring door de directie. De nulbeurt dient gereed te zijn voor 15 maart 2025. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	EUR		N
600020	629999	. . . . .	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase Betreft het opstellen en bijhouden van een veiligheids- en gezondheidsplan conform art. 5 van het Bouwprocesbesluit arbeidsomstandighedenwet voor aanvang van de werkzaamheden. V&G plan dient voor aanvang werkzaamheden goedgekeurd te worden door directie en wordt eenmalig opgesteld. Gedurende de uitvoering V&G plan actualiseren.	EUR		N
600030	629999	. . . . .	Maatregelen Plan van Aanpak BPKV Betreft maatregelen en kosten die nodig zijn t.b.v. het uitvoeren van de maatregelen zoals door de aannemer in zijn Plan van Aanpak beschreven.	EUR		N
600040	109999	. . . . .	Registratie werkzaamheden in logboek Betreft; gedurende de looptijd van dit bestek het registreren van de uitgevoerde werkzaamheden per veld per dag in het digitale logboek.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
600050	513499		<p>Communicatie vereniging/gemeente.</p> <p>Betreft communicatie vereniging/gemeente.</p> <p>Van de aannemer wordt verlangd dat hij voordat de werkzaamheden de vereniging informeert over de uit te voeren werkzaamheden en de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden.</p> <p>De aannemer dient minimal 2 weken voor aanvang werkzaamheden de vereniging en de gemeente in te lichten over de werkzaamheden en de tijdsduur van de werkzaamheden.</p> <p>Wijze van informeren in overleg met de directie.</p> <p>De aannemer dient zowel bij het grootonderhoud in de zomermaanden als de werkzaamheden in het najaar de vereniging/gemeente te informeren.</p> <p>Daarnaast dient de aannemer iedere 4 weken een overleg met de verenigingen in te plannen (gem. 8 keer per jaar)</p> <p>Van de aannemer wordt verlangd een communicatieplan. Dit communicatieplan dient in ingediend te worden bij de directie.</p> <p>De kosten van dit communicatieplan dient bij de eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn inbegrepen.</p>	EUR		N
600060	102399		<p>Communicatie en coördinatie afdeling dagelijks beheer.</p> <p>Betreft communicatie en coördinatie met afdeling dagelijks beheer.</p> <p>Van de aannemer wordt verlangd dat hij werkzaamheden die in de invloedssfeer van de afdeling dagelijks beheer liggen, dat deze werkzaamheden gecommuniceerd worden.</p> <p>De aannemer dient minimal 2 weken voor aanvang werkzaamheden de gemeente in te lichten over de werkzaamheden en de tijdsduur van de werkzaamheden.</p> <p>Wijze van informeren in overleg met de directie.</p> <p>De aannemer dient ook tijdig de afdeling dagelijks beheer te informeren over werkzaamheden rondom de sportparken die niet in dit bestek zijn omschreven. o.a. opschonen watergangen, snoeien openbaar groen etc.</p> <p>De aannemer dient dit niet alleen te communiceren maar ook te coördineren indien nodig.</p>	EUR		N
6001			<u>Wet natuurbescherming</u>			
600110	640599		<p>Plan van aanpak Wet natuurbescherming</p> <p>Betreft het opstellen van een Plan van Aanpak Wet natuurbescherming uitvoeringsfase.</p> <p>Conform bijlage Plan van Aanpak (ontwerpfase), en bepalingen in deel 3 van dit bestek.</p> <p>Dit plan wordt eenmalig opgesteld.</p> <p>Ter acceptatie voorleggen aan de directie.</p>	EUR		N
600120	640599		<p>Markeren Flora en Fauna</p> <p>Betreft het markeren en afschermen van fauna rust- en verblijfplaatsen en het markeren van groeiplaatsen en zaadbanken van flora met materialen van de aannemer.</p>	EUR		N
600130	640599		<p>Registreren Flora en Fauna</p> <p>Betreft het registreren van verblijfplaatsen, groeiplaatsen en zaadbanken in het kader van flora en fauna conform artikel 01.26 (deel 3) van dit bestek.</p>	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			<b>Ter beschikking stellen</b>			
801			<b>Ter beschikking stellen van werknemers</b>			
801010	100501		Inzetten van werknemer. Ten behoeve van niet voorziene werkzaamheden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. . . . . Werknemers:all round vakbekwaam hovenier met diploma beroepsbeoefenaar, inclusief vervoermiddel en handgereedschap.	uur	80,00 V	
801020	100501		Inzetten van werknemer. Ten behoeve van niet voorziene werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. . . . . Werknemers:aankomend hovenier inclusief handgereedschap.	uur	40,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			<b>Staatposten</b>			
91		. . . . .	<b>Eenmalige kosten</b>			
95		. . . . .	<b>Stelposten</b>			
950010	100301	. . . . .	Stelpost	EUR	10.000,00	V
		. . . . .	Betreft stelpost voor onvoorziene werkzaamheden			
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake			
		. . . . .	van:			
		9 . . . . .	Door de directie op te dragen kleine leveringen			
		. . . . .	en werkzaamheden			
		. . . . .				

### **3. Bepalingen**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief**

**01 01 Algemene bepalingen**

**01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl). De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl). De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

**01 01 04 Inschrijving en gunning**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen moet de aanneemsom binnen het beschikbare budget passen. Mocht de situatie ontstaan dat de aanneemsom niet binnen het huidige budget past, dan behoudt de opdrachtgever zich het recht om bepaalde werkzaamheden niet uit te laten voeren. De opdrachtgever houdt het recht om met de laagste inschrijver in gesprek te gaan om te kijken waar bezuiniging mogelijk zijn.
- 02 De aannemer heeft geen recht op vergoeding op de besteksposten die niet uitgevoerd worden. Door in te schrijven conformeert de inschrijver zich met deze paragraaf.

**01 01 09 Verrekening van afwijkingen van te accorderen hoeveelheden resultaatsverplichting**

- 01 In afwijking van de Standaard paragraaf 01.01.09 lid 02 vind er geen herziening van de eenheidsprijs plaats bij afwijkingen groter dan 10%.

**01 01 12 RESPONSTIJDEN BIJ HET OP AFROEP UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 De aannemer verplicht zich binnen 24 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.
- 02 Bij calamiteiten, zoals deze door de directie UAV worden gemeld, dient de aannemer binnen 1 uur op de locatie aanwezig te zijn met het door de directie afgeroepen personeel en materieel.

**01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**

**01 02 02 KORTING**

- 01 In afwijking op paragraaf 40 lid 2 van de UAV 2012 wordt een korting op de aanneemsom gelegd als blijkt dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen. De directie zal dit schriftelijk melden aan de aannemer, of via e-mail.
- 02 Na de constatering van onvoldoende werk is de aannemer in gebreke en heeft de aannemer 5 werkdagen om te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer meldt zowel schriftelijk als mondeling aan de directie UAV wanneer naar zijn mening aan de besteksverplichting wordt voldaan.
- 03 Wanneer na 5 werkdagen de aannemer de werkzaamheden niet gereed heeft gemeld of als na deze periode blijkt dat de aannemer nog steeds niet voldoet aan de besteksverplichting zal de korting worden opgelegd. Als ingangsdatum geldt de datum van eerste melding van de directie UAV aan de aannemer.
- 04 Voor besteksposten die betrekking hebben op frequenties geldt dat de korting ingaat op het moment van constatering tot aan het moment waarop de aannemer schriftelijk meldt dat de tekortkoming zich niet meer voordoet én dit controleerbaar is voor de directie.
- 05 De korting bedraagt € 200 per (kalender-)dag dat de tekortkoming zich voordoet en gaat in op de eerste dag van de melding door de directie en eindigt op de dag dat de aannemer de tekortkoming gereed heeft gemeld. De korting kan gelijktijdig voor verschillende tekortkomingen worden opgelegd.

HFD PAR ART LID

De korting zal worden verrekend in de eerstvolgende termijn.

- 06 Voor het niet nakomen van overige verplichtingen welke zijn gesteld in dit bestek, hierbij inbegrepen het niet op tijd nakomen van de verplichting, kan de directie UAV een korting opleggen van € 500,00 per geval. De korting wordt verrekend met de eerstvolgende termijn. Het opleggen van deze korting heeft geen opschortende werking op de verplichting van de aannemer.

**01 03 PLANNING**

**01 03 01 DEELPLANNINGEN**

- 01 De aannemer is verplicht om iedere 4 weken een 6 wekelijkse planning aan de directie UAV aan te bieden. In deze planning dient in detail te worden weergegeven welke werkzaamheden de aannemer van plan is uit te voeren.

**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**

**01 04 01 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

- 01 Gedurende de vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2028 geschiedt er geen verrekening op wijzigingen van loonkosten. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende loonkosten en artikel 01.04.03 van de Standaard is niet van toepassing. Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 45% van de aannemingssom.
- 02 Gedurende de vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2028 geschiedt er geen verrekening op wijzigingen van brandstofgroepen. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende brandstofgroepen en artikel 01.04.04 van de Standaard is niet van toepassing. Het brandstoffenbestanddeel als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 10% van de aannemingssom.
- 03 Gedurende de vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2028 geschiedt er geen verrekening op wijzigingen van bouwstofgroepen. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende bouwstofgroepen en artikel 01.04.05 van de Standaard is niet van toepassing. Het bouwstoffenbestanddeel als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 5% van de aannemingssom.

**01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**

**01 05 01 DECLARATIES**

- 01 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen zal alleen dan plaatsvinden indien deze zijn opgedragen door middel van een opdrachtbon c.q. aantekeningen in het dagboek. Over de verrekening zal geen indexering plaatsvinden.
- 02 De declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 02 van de Standaard in 2-voud richten aan opdrachtgever en indienen bij de directie UAV. De directie UAV zorgt voor verzending van de goedgekeurde facturen en bijlagen aan de opdrachtgever.

**01 07 ZEKERHEIDSTELLING**

**01 07 01 WAARDE ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

**01 08 Bijdragen**

**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

HFD PAR ART LID

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**

**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen;
- bevoorrading kantines
  - onderhoud aan verlichting, hekwerken en installaties (waaronder de beregeningsinstallaties e.d.)
  - onderhoudswerkzaamheden op toegangswegen in de directe nabijheid van de sportparken, rondwegen en toegangswegen.
  - gebruik van accommodaties op de sportcomplexen door overige instanties), welke mogelijk gebruik maken van de velden.
  - overige werkzaamheden derden buiten het directe werkterrein
- 03 Conform par. 31 lid. 02 geschiedt de coördinatie van in elkaar grijpende werken conform lid 01 van deze bepaling door de directievoerder. De aannemer coördineert de werkzaamheden conform lid 02.

**01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

**01 13 01 ALGEMEEN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
- 03 De aannemer zal geen werkzaamheden uitvoeren op velden die binnen de toegestane werktijden worden gebruikt voor schoolsport en evenementen. De planning van de dagelijkse werkzaamheden wordt hierop aangepast.

**01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT**

- 01 In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 stelt de aannemer de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders is overeengekomen.

**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

**01 14 BOUWSTOFFEN**

HFD PAR ART LID

**01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)**

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met;  
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;  
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;  
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;  
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;  
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen;  
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;  
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;  
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;  
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.  
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.
- 06 Tenzij anders vermeld moeten de te leveren bouwstoffen van eerste kwaliteit cq. kwaliteit A zijn.

**01 14 07 BEWARING VAN BRANDSTOFFEN**

- 01 Er mogen geen Brandstoffen bewaard worden op en rondom het sportterrein.

**01 16 VERZEKERINGEN**

**01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTNEMER**

- 01 De opdrachtnemer zal voor zijn rekening mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s) een bouwverzekering (Construction All-Risks-verzekering) afsluiten. Overeenkomstig het in de polis bepaalde, wordt onder andere dekking gegeven voor;  
a. beschadiging van het werk;  
b. het risico van aansprakelijkheid
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudstermijn.
- 03 Als verzekerde som voor het werk geldt het bedrag van de aannemingssom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede het honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.
- 04 De polis ligt bij de opdrachtnemer ter inzage. Op verzoek van de opdrachtgever zal de opdrachtnemer een copie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede wordt verstaan zijn verplichtingen om alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer,

HFD PAR ART LID

evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schade en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

- 07 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden aan de directie.
- 08 De directie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
- 09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

#### **01 16 04 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

#### **01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

##### **01 17 01 ALGEMEEN**

- 01 Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie van het werk afgevoerd worden.
- 02 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard wordt vrijgekomen verpakkings- en onbruikbare materialen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen ook tot vrijgekomen materialen gerekend.
- 03 De aannemer dient het business model te verklaren met betrekking tot de verwerking van de opgenomen af te voeren materialen.
- 04 Daar waar in het bestekspost staat opgenomen dat de aannemer de vrijgekomen materialen dient af te voeren, dienen de vervoers- en acceptatiekosten bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

##### **01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle naar een door het bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting te voeren materialen.

#### **01 20 BOUWVERGADERINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 20 01 ALGEMEEN**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden (globaal 1x per 4 weken) bouwvergaderingen worden gehouden met de budgethouder gemeente / vereniging.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 03 De aannemer is verplicht om 6x per jaar aanwezig te zijn bij het overleg met Openbaar Beheer van de gemeente Nijkerk.

**01 21 UITVOERINGSASPECTEN**

**01 21 01 WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN**

- 01 Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van het werk of onderdelen ervan ten gevolge van weers- of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of onderdelen ervan te onderbreken voor zolang deze omstandigheden naar het oordeel van de directie voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie.
- 02 De aannemer dient zich voorafgaand aan de werkzaamheden zich te vergewissen van werkbare terreinomstandigheden. Bij een niet werkbaar terrein dient hij de directie hiervan direct op de hoogte te brengen.

**01 21 03 WERKTIDEN**

- 01 Het werken buiten de normale tijden (07.00-18.00), het werken op zaterdagen, zon- en feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. Voor werkzaamheden buiten de normale tijden is een omgevingsvergunning nodig op basis van de APV van de gemeente waarbinnen het werk ligt. Het verkrijgen van de vergunning is de verantwoordelijkheid van de aannemer.

**01 21 04 AAN- EN AFVOER VAN MATERIALEN**

- 01 Aanvoer van bouwmaterialen en afvoer van afvalstoffen dient te geschieden met voertuigen die rijden op normale, "hoge accijns" brandstoffen. Het gebruik van landbouwvoertuigen is niet toegestaan.

**01 22 OMGEVINGSHINDER**

**01 22 01 GELUIDSHINDER**

- 01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) zullen technische voorzieningen en / of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van uitvoeringsmaterieel zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door het aanwezige uitvoeringsmaterieel ter plaatse van de gevels van aan het werkgebied gelegen woningen niet meer bedraagt dan;  
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;  
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;  
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg van de werkzaamheden, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.
- 03 Voor zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde voorwaarden als voor de nachtperiode.
- 04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtsbijzijnde bebouwing. Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai IL-MR-13-01, maart 1981, uitgegeven door het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene in het kader van de I.C.G. reeks

**01 24 Beeldkwaliteit**

HFD PAR ART LID

**01 24 02      Algemeen**

01 Van toepassing is de kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023.

**01 24 10      Schouw**

- 01 3x per jaar wordt er een schouw uitgevoerd door een onafhankelijke partij, gespecialiseerd in sportaccommodaties.
- 02 Als blijkt dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen, wordt dit in de rapportage opgenomen. De aannemer dient binnen vier weken alsnog te voldoen aan de besteksverplichting. Tenzij anders wordt afgesproken met de directie.
- 03 Wanneer na 4 weken de aannemer de werkzaamheden niet gereed heeft gemeld of als na deze periode blijkt dat de aannemer nog steeds niet voldoet aan de besteksverplichting zal de korting worden opgelegd. Als ingangsdatum geldt de datum van eerste melding van de directie UAV aan de aannemer.
- 04 De korting bedraagt € 200 per (kalender-)dag dat de tekortkoming zich voordoet en gaat in op de eerste dag van de melding door de directie en eindigt op de dag dat de aannemer de tekortkoming gereed heeft gemeld.  
De korting kan gelijktijdig voor verschillende tekortkomingen worden opgelegd.  
De korting zal worden verrekend in de eerstvolgende termijn.

**01 26            BETALINGSREGELING MEER EN MINDERWERK**

**01 26 02       VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK**

- 02 Lid 01 is niet van toepassing op stelposten zoals bedoeld in paragraaf 37 van de U.A.V. 2012.
- 04 Meerwerk wordt alleen gehonoreerd indien vooraf gemeldt wordt en goedgekeurd wordt door de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

**22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN**

**22 0 Grondwerken, algemeen**

**22 03 INFORMATIEOVERDRACHT GRONDWERK**

**22 03 10 BEWIJS VAN OORSPRONG, GROND**

01 De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van levering een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond afgegeven door de producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

- a. de naam van de producent;
- b. de aard en de herkomst;
- c. de opbouw en de gradering;
- d. een kwaliteitsverklaring waaruit blijkt dat de immissie en samenstellingswaarde volgens bijlagen 1 en/of 2 van het Bouwstoffenbesluit niet wordt overschreden;
- e. indien het zand afkomstig is uit een zout milieu moet naast de in sub a t/m d verlangde gegevens worden aangetoond dat het zand c.q. grond is ontzilt.

HFD PAR ART LID

**51 GROENVOORZIENINGEN**

**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen**

**51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN**

**51 01 06 ALGEMEEN**

- 01 De velden mogen alleen worden bereiden met machines en tractoren waarvan de wieldruk en het profiel van de banden (gazonbanden), zodanig is dat geen oneffenheden in de velden ontstaan en de grasmat niet wordt beschadigd.

**51 02 EISEN EN UITVOERING**

**51 02 02 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten / zaaien / bezoden / planten / bezanden van grassportvelden mag ten hoogste 5mm bedragen.  
Voor overige terreinen mag dit ten hoogste 10 mm bedragen.

**51 02 03 MAAIEN**

- 01 Na het maaien mogen er geen visuele verschillen in hoogten aanwezig zijn tussen de maaibanen of werkgangen (m.a.w. een vlak maaibeeld opleveren).
- 02 De maaibeurten dienen in de regel in overleg met de directie en als regel bij droog weer en droog gras uitgevoerd te worden.
- 03 De maaisnelheid behoort te zijn aangepast aan de weers- en terreinomstandigheden. Het ontstaan van een wasbordeffect moet worden voorkomen. Het maaien moet worden uitgevoerd met rustige windingen zodat er geen spoorvorming ontstaat.
- 04 Voorafgaand aan het maaien moeten eventuele molshopen te worden geëgaliseerd door handmatig de grond te verspreiden en de "rit" van de molshoop aan te trappen. Tevens dient direct melding te worden gedaan bij de directie van de aanwezigheid van molshopen en -ritten
- 05 Wanneer er sprake is van verstikking van het gras door teveel maaisel als gevolg van te laat of slecht maaien, dient de aannemer het overtollige maaisel direct te verwijderen en af te voeren zonder extra verrekening van veeg- en afvoerkosten.
- 06 De aannemer dient na het doorzaaien tijdens groot onderhoud te maaien met een cirkelmaaier gedurende ca. 5 weken.

**51 02 05 BEMESTEN EN GRONDSTRUCTUUR VERBETEREN**

- 01 Meststoffen toepassen volgens opgave van de directie
- 02 Bemesting uitvoeren bij droog bewolkt weer op een droge grasmat
- 03 Zorgdragen voor een gelijkmatige verspreiding van de meststoffen.

**51 02 21 ROLLEN GRASVELDEN**

- 01 Het rollen van grasvelden uitvoeren met een druk van 0,1 tot 0,2 MPa
- 02 De rol dient minimaal aan te drukken wat de wielen van de voorttrekkende tractor insporen.
- 03 De grasrol dient een minimale diameter te hebben van 0,60m en een maximale lengte van 1 m. Bredere rollen dienen te zijn opgedeeld in meerdere segmenten die onafhankelijk van elkaar kunnen draaien.

HFD PAR ART LID

**51 02 42 WIEDEGGEN**

- 01 Bewerking uitvoeren op aanwijzing van de directie
- 02 Uitvoeren met een machine voorzien van verende tanden die de grasmat niet beschadigen.

**51 02 44 EGALISEREN / SLEPEN**

- 01 Egaliseren / slepen met behoud van de van nature aanwezige tonrondte van het sportveld

**51 02 45 DOORZAAIEN**

- 01 De bewerking zo uitvoeren dat rijvorming tot een minimum wordt beperkt. Maximale rijafstand 35 mm.

**51 02 46 ONDERHOUD NATUURGRASVELDEN ALGEMEEN**

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden bij droog weer op een droge grasmat.
- 02 De werkzaamheden uitvoeren met rustige wendingen, zodat er geen spoorvorming in de bochten ontstaat.
- 03 Door de werkzaamheden ontstane schade dient direct handmatig hersteld te worden.
- 04 Op de sportvelden geen werkzaamheden uitvoeren bij een beijzeld, bevroren, berijpt of besneeuwd veld.
- 05 Op de sportvelden de werkzaamheden uitvoeren met voertuigen voorzien van gazonbanden
- 06 Op de sportcomplexen mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

HFD PAR ART LID

**70 Kunstgrasvelden**

**70 0 Deelhoofdstuk 70.0**

**70 01 Vereisten SBR-rubber infill**

**70 01 01 Eisen SBR-rubber infill**

- 01 De SBR-Infill dient minimaal te voldoen aan de mengsel-norm.
- 02 Op het moment dat het SBR-rubber infill geleverd wordt dienen de productcertificaten en herkomstbewijzen overhandigt te worden aan de directie. De directie controleert ter plaatsen de certificaten en de herkomstbewijzen. Op de certificaten dient minimaal vermeld te staan hoeveel mg pak's per kilo aanwezig is. Indien de directie de productcertificaten en/of de herkomstbewijzen niet goed keurt, dan dient de SBR-rubber infill niet aangebracht te worden.
- 03 De maximale hoeveelheid mg pak's per kilo is: 20 mg pak's per kilo uitgaande op basis van de 8 belangrijkste pak's samenstelling. Maximale overschrijding van de waarde per PAK is 25% van de RIVM norm 2016, gerekend met p90.

HFD PAR ART LID

**71 SPORT- SPEEL EN RECREATIEVOORZIENINGEN**

**71 2 Deelhoofdstuk 71.2**

**71 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KUNSTGRASVELDEN**

**71 25 03 BELASTING ONDERHOUDSVOERTUIGEN**

- 01 Ten behoeve van het onderhoud mogen de velden alleen bereden worden met lichte voertuigen voorzien van met gazonbanden. De verticale druk van de banden mag maximaal 0.80kg per cm<sup>2</sup> zijn. Zie onderstaande voorbeeld berekening.

Het totaal gewicht van de tractor+ het werktuig in heffing wordt gedeeld door het oppervlakte van het gedeelte van de band dat de grond raakt.

Voorbeeld

Een tractor van 600kg, met een sleepbezem in heffing van 160kg = totaal 760kg

Het oppervlakte dat de grond raakt;

1. De achterbanden  $20 \times 20 = 400 \text{cm}^2 \times 2 = 800 \text{cm}^2$

2. De voorbanden  $10 \times 10 = 100 \times 2 = 200 \text{cm}^2$

3. Dit is in totaal  $1000 \text{cm}^2$

Kortom;  $760 \text{kg} / 1000 \text{cm}^2 = 0.76 \text{kg per cm}^2$ . Dit valt binnen de gestelde norm

.....  
.....

.....  
.....

Behoort bij: NK2024-02

.....

## I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: NK2024-02

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)  
(functie)

B) (handtekening)

(naam)  
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

Behoort bij: NK2024-02

.....

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>Dagelijks onderhoud natuurgrasvelden</b>				
10	<b>Sportpark De Burcht, Nijkerk: NSC</b>				
100	<b>WestrijdvelDEN</b>				
1000	<u>WestrijdvelDEN: 1 en 2</u>				
100010	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week		52,00V	
100020	Beh. gras en kruidacht. rondom obstakels en bomen.	week		52,00V	
100030	Beheersen maaisel op gras.	week		52,00V	
100040	Beheersen oneffenheden sportveld.	week		52,00V	
100050	Beheersen slidingschade sportveld	week		52,00V	
100060	Beheersen onkruid-gazon (wiedeggen)	week		52,00V	
100070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
100080	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
100090	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
100100	Beheersen molshopen in gras.	week		52,00V	
100110	Beheersen konijnenschade.	week		52,00V	
100120	Belijnen sportvelDEN.	week		52,00V	
100130	Beh. overgroei randen verh.-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
101	<b>TrainingsvelDEN</b>				
1010	<u>Oefenhoek</u>				
101010	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week		52,00V	
101020	Beh. gras en kruidacht. rondom obstakels en bomen.	week		52,00V	
101030	Beheersen maaisel op gras.	week		52,00V	
101040	Beheersen oneffenheden sportveld.	week		52,00V	
101050	Beheersen slidingschade sportveld	week		52,00V	
101060	Beheersen onkruid-gazon (wiedeggen)	week		52,00V	
101070	Beheersen oneffenheden trainingsveld (slepen).	week		52,00V	
101080	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
101090	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
101100	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
101110	Beheersen molshopen in gras.	week		52,00V	
101120	Beheersen konijnenschade.	week		52,00V	
101140	Beh. overgroei randen verh.-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
11	<b>Sportpark De Ebbenhorst, Nijkerk: VV Sparta</b>				
110	<b>WestrijdvelDEN</b>				
1100	<u>WestrijdvelDEN: E</u>				
110010	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week		52,00V	
110020	Beh. gras en kruidacht. rondom obstakels en bomen.	week		52,00V	
110030	Beheersen maaisel op gras.	week		52,00V	
110040	Beheersen oneffenheden sportveld.	week		52,00V	
110050	Beheersen slidingschade sportveld	week		52,00V	
110060	Beheersen onkruid-gazon (wiedeggen)	week		52,00V	
110070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
110080	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
110090	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
110100	Beheersen molshopen in gras.	week		52,00V	
110110	Beheersen konijnenschade.	week		52,00V	
110120	Belijnen sportvelDEN.	week		52,00V	
111	<b>TrainingsvelDEN</b>				
1110	<u>TrainingsvelDEN: C en D</u>				
111010	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week		52,00V	
111020	Beh. gras en kruidacht. rondom obstakels en bomen.	week		52,00V	
111030	Beheersen maaisel op gras.	week		52,00V	
111040	Beheersen oneffenheden sportveld.	week		52,00V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111050	Beheersen slidingschade sportveld	week		52,00V	
111060	Beheersen onkruid-gazon (wiedeggen)	week		52,00V	
111070	Beheersen oneffenheden trainingsveld (slepen).	week		52,00V	
111080	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
111090	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
111100	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
111110	Beheersen molshopen in gras.	week		52,00V	
111120	Beheersen konijnenschade.	week		52,00V	
111130	Belijnen sportvelden.	week		52,00V	
111140	Beh. overgroei randen verh.-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
13	<b>Atletiek Vereniging Nijkerk</b>				
130	<b>WestrijdvelDEN</b>				
1300	<u>WestrijdvelDEN: F</u>				
130010	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week		52,00V	
130020	Beh. gras en kruidacht. rondom obstakels en bomen.	week		52,00V	
130030	Beheersen maaisel op gras.	week		52,00V	
130040	Beheersen oneffenheden sportveld.	week		52,00V	
130050	Beheersen slidingschade sportveld	week		52,00V	
130060	Beheersen onkruid-gazon (wiedeggen)	week		52,00V	
130070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
130080	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
130090	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
130100	Beheersen molshopen in gras.	week		52,00V	
130110	Beheersen konijnenschade.	week		52,00V	
130120	Belijnen sportvelden.	week		52,00V	
130130	Beh. overgroei randen verh.-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
131	<b>TrainingsvelDEN</b>				
1310	<u>TrainingsvelDEN: Middenterrein</u>				
131010	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week		52,00V	
131020	Beh. gras en kruidacht. rondom obstakels en bomen.	week		52,00V	
131030	Beheersen maaisel op gras.	week		52,00V	
131040	Beheersen oneffenheden sportveld.	week		52,00V	
131050	Beheersen schade sportveld	week		52,00V	
131060	Beheersen onkruid-gazon (wiedeggen)	week		52,00V	
131070	Beheersen oneffenheden trainingsveld (slepen).	week		52,00V	
131080	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
131090	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
131100	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
131110	Beheersen molshopen in gras.	week		52,00V	
131120	Beheersen konijnenschade.	week		52,00V	
131130	Belijnen sportvelden.	week		52,00V	
131140	Beh. overgroei randen verh.-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
132	<b>Attributen</b>				
1320	<u>Onderhoud attributen</u>				
132010	Beheersen vlakheid verspringbak.	week		52,00V	
132020	Beheersen vlakheid kogelstootbaan.	week		52,00V	
132030	Beheersen onkruid verspringen, discuskooi en kogel	week		52,00V	
132040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
132050	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
132060	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
132070	Beheersen molshopen in gras.	week		52,00V	
132080	Beheersen konijnenschade.	week		52,00V	
14	<b>Sportpark Westerveen, Nijkerkerveen: Veensche Boys</b>				
141	<b>Training-/wedstrijdvelDEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1410	<b>Training-/wedstrijdelden: 3</b>				
141010	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00V		
141020	Beh. gras en kruidacht. rondom obstakels en bomen.	week	52,00V		
141030	Beheersen maaisel op gras.	week	52,00V		
141040	Beheersen oneffenheden sportveld.	week	52,00V		
141050	Beheersen slidingschade sportveld	week	52,00V		
141060	Beheersen onkruid-gazon (wiedeggen)	week	52,00V		
141070	Beheersen oneffenheden trainingsveld (slepen).	week	52,00V		
141080	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
141090	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
141100	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
141110	Beheersen molshopen in gras.	week	52,00V		
141120	Beheersen konijnenschade.	week	52,00V		
141130	Belijnen sportvelden.	week	52,00V		
141140	Beh. overgroei randen verh.-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
15	<b>Sportpark Kleinhoven, Hoevelaken: SC Hoevelaken</b>				
150	<b>Westrijdelden</b>				
1500	<b>Westrijdelden: 1 en 4</b>				
150010	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00V		
150020	Beh. gras en kruidacht. rondom obstakels en bomen.	week	52,00V		
150030	Beheersen maaisel op gras.	week	52,00V		
150040	Beheersen oneffenheden sportveld.	week	52,00V		
150050	Beheersen slidingschade sportveld	week	52,00V		
150060	Beheersen onkruid-gazon (wiedeggen)	week	52,00V		
150070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
150080	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
150090	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
150100	Beheersen molshopen in gras.	week	52,00V		
150110	Beheersen konijnenschade.	week	52,00V		
150120	Belijnen sportvelden.	week	52,00V		
150130	Beh. overgroei randen verh.-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
151	<b>Trainingsvelden</b>				
1510	<b>Trainingsvelden: 5</b>				
151010	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00V		
151020	Beh. gras en kruidacht. rondom obstakels en bomen.	week	52,00V		
151030	Beheersen maaisel op gras.	week	52,00V		
151040	Beheersen oneffenheden sportveld.	week	52,00V		
151050	Beheersen slidingschade sportveld	week	52,00V		
151060	Beheersen onkruid-gazon (wiedeggen)	week	52,00V		
151070	Beheersen oneffenheden trainingsveld (slepen).	week	52,00V		
151080	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
151090	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
151100	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
151110	Beheersen molshopen in gras.	week	52,00V		
151120	Beheersen konijnenschade.	week	52,00V		
151130	Belijnen sportvelden.	week	52,00V		
2	<b>Dagelijks onderhoud kunstgrasvelden</b>				
20	<b>Sportpark De Burcht, Nijkerk: NSC Nijkerk</b>				
200	<b>Kunstgras voetbal</b>				
2000	<b>Kunstgrasveld veld 3</b>				
200010	Inspecteren.	keer	12,00V		
200020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	636,00V		
200030	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	17,88V		
200040	Borstelen kunstgrassportveld.	are	2.385,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
200050	Beheersen natuurlijk afval-kunstgras.	week		52,00V	
200060	Beheersen fijn zwerfafval-kunstgras.	week		52,00V	
200070	Beheersen grof zwerfafval-kunstgras.	week		52,00V	
21	<b>Sportcomplex de Ebbenhorst, Nijkerk: VV Sparta</b>				
210	<b>Kunstgras voetbal</b>				
2100	<u>Kuntgrasvelden A, T, B en oefenhoek</u>				
210010	Inspecteren.	keer		12,00V	
210020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are		3.036,00V	
210030	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are		76,80V	
210040	Borstelen kunstgrassportveld.	are		11.385,00V	
210050	Beheersen natuurlijk afval-kunstgras.	week		52,00V	
210060	Beheersen fijn zwerfafval-kunstgras.	week		52,00V	
210070	Beheersen grof zwerfafval-kunstgras.	week		52,00V	
22	<b>Nachtegaalsteeg 2, 3862 WH Nijkerk: KV Sparta</b>				
220	<b>Kunstgras voetbal</b>				
2200	<u>Kuntgrasveld veld 2</u>				
220010	Inspecteren.	keer		12,00V	
220020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are		366,00V	
220030	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are		13,50V	
220040	Borstelen kunstgrassportveld.	are		1.372,50V	
220050	Beheersen natuurlijk afval-kunstgras.	week		52,00V	
220060	Beheersen fijn zwerfafval-kunstgras.	week		52,00V	
220070	Beheersen grof zwerfafval-kunstgras.	week		52,00V	
221	<b>Kunstgras korfbal</b>				
2210	<u>Kuntgrasveld veld 1</u>				
221010	Inspecteren.	keer		12,00V	
221020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are		315,00V	
221030	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are		13,68V	
221040	Borstelen kunstgrassportveld.	are		1.417,50V	
221050	Beheersen natuurlijk afval-kunstgras.	week		52,00V	
221060	Beheersen fijn zwerfafval-kunstgras.	week		52,00V	
221070	Beheersen grof zwerfafval-kunstgras.	week		52,00V	
23	<b>Hassemanpad 4, Nijkerk; Atletiek Vereniging</b>				
230	<b>Atletiek</b>				
2300	<u>Atletiekbaan</u>				
230000	Inspecteren regulier door beheerder	keer		6,00V	
230010	Onkruidvrij maken asfalt atletiekbaan	are		74,46V	
230020	Onkruidvrij maken sandwich atletiekbaan	are		45,60V	
230030	Alg- en mosvrij maken asfalt atletiekbaan	are		74,46V	
230040	Alg- en mosvrij maken sandwich atletiekbaan	are		45,60V	
230050	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week		52,00V	
230060	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week		52,00V	
230070	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week		52,00V	
24	<b>Sportpark Westerveen, Nijkerkerveen: Veensche Boys</b>				
240	<b>Kunstgras voetbal</b>				
2400	<u>Kuntgrasveld veld 1 en 2</u>				
240010	Inspecteren.	keer		12,00V	
240020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are		1.944,00V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEELEIHD RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
240030	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are		44,40V	
240040	Borstelen kunstgrassportveld.	are		7.290,00V	
240050	Beheersen natuurlijk afval-kunstgras.	week		52,00V	
240060	Beheersen fijn zwerfafval-kunstgras.	week		52,00V	
240070	Beheersen grof zwerfafval-kunstgras.	week		52,00V	
25	<b>Sportpark Kleinhoven, Hoevelaken: SC Hoevelaken</b>				
250	<b>Kunstgras voetbal</b>				
2500	<u>Kuntgrasveld veld 2 en 3</u>				
250010	Inspecteren.	keer		12,00V	
250020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are		1.848,00V	
250030	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are		43,20V	
250040	Borstelen kunstgrassportveld.	are		6.930,00V	
250050	Beheersen natuurlijk afval-kunstgras.	week		52,00V	
250060	Beheersen fijn zwerfafval-kunstgras.	week		52,00V	
250070	Beheersen grof zwerfafval-kunstgras.	week		52,00V	
26	<b>Sportcomplex Middelaarseweg, Hoevelaken KV Telsta</b>				
260	<b>Kunstgras korfbal</b>				
2600	<u>Kuntgrasveld veld 1</u>				
260010	Inspecteren.	keer		10,00V	
260020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are		560,00V	
260030	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are		18,12V	
260040	Borstelen kunstgrassportveld.	are		2.520,00V	
260050	Beheersen natuurlijk afval-kunstgras.	week		52,00V	
260060	Beheersen fijn zwerfafval-kunstgras.	week		52,00V	
260070	Beheersen grof zwerfafval-kunstgras.	week		52,00V	
27	<b>Sportcomplex Veenwal, Hoevelaken: MHCH</b>				
270	<b>Kunstgras hockey</b>				
2700	<u>Kuntgrasveld Semi-water, veld 1</u>				
270010	Inspecteren.	keer		12,00V	
270020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are		696,00V	
270030	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are		18,84V	
270040	Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld.	are		348,00V	
270050	Borstelen kunstgrassportveld.	are		2.088,00V	
270060	Beheersen natuurlijk afval-kunstgras.	week		52,00V	
270070	Beheersen fijn zwerfafval-kunstgras.	week		52,00V	
270080	Beheersen grof zwerfafval-kunstgras.	week		52,00V	
2701	<u>Kuntgrasveld water, veld 2</u>				
270110	Inspecteren.	keer		12,00V	
270130	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are		18,84V	
270140	Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld.	are		348,00V	
270160	Beheersen natuurlijk afval-kunstgras.	week		52,00V	
270170	Beheersen fijn zwerfafval-kunstgras.	week		52,00V	
270180	Beheersen grof zwerfafval-kunstgras.	week		52,00V	
2702	<u>Kuntgrasveld zand, oefenhoek</u>				
270210	Inspecteren.	keer		12,00V	
270220	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are		27,00V	
270230	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are		3,60V	
270240	Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld.	are		13,50V	
270250	Borstelen kunstgrassportveld.	are		81,00V	
270260	Beheersen natuurlijk afval-kunstgras.	week		52,00V	
270270	Beheersen fijn zwerfafval-kunstgras.	week		52,00V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
270280	Beheersen grof zwerfafval-kunstgras.	week	52,00V		
3	<b>Onderhoud buitenruimte sportcomplexen</b>				
30	<b>Sportpark De Burcht, Nijkerk: NSC</b>				
300	<b>Onderhoud buitenruimte NSC Nijkerk</b>				
3000	<u>Onderhoud bos (extensief)</u>				
300010	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00V		
300020	Dunnen beplanting.	m2	50,00V		
300030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
300040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
300050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
3002	<u>Onderhoud hagen</u>				
300210	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	m	60,00V		
300220	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
300230	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00V		
300240	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
300250	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
3003	<u>Onderhoud overhoeken</u>				
300310	Beheersen grashoogte-voetbalveld	week	52,00V		
300320	Beheersen maaisel op gras.	week	52,00V		
300340	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	52,00V		
300350	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
300360	Beheersen molshopen in gras.	week	52,00V		
300370	Beheersen konijnenschade.	week	52,00V		
300380	Beheersen fijn zwerfafval-gras.	week	52,00V		
300390	Beheersen grof zwerfafval-gras.	week	52,00V		
3004	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
300410	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	52,00V		
300430	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00V		
300440	Beh. veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00V		
300450	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
300460	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
300470	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
300480	Herstraten betontegels.	m2	100,00V		
300490	Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00V		
3005	<u>Onderhoud watergang en kolken</u>				
300510	Uitmaaien watergang.	m	140,00V		
300520	Reinigen duiker.	st	3,00V		
300530	Beheersen belemmering kolkinlaat.	week	52,00V		
300540	Beheersen vullingsgraad-kolk.	week	52,00V		
3006	<u>Onderhoud meubilair</u>				
300610	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	52,00V		
3007	<u>Onderhoud hekwerken</u>				
300710	Beheersen scheefstand-hek.	week	52,00V		
300720	Beheersen deuken en gaten-hek.	week	52,00V		
300730	Inspectie hekwerken.	keer	12,00V		
31	<b>Sportpark De Ebbenhorst, Nijkerk: VV Sparta</b>				
310	<b>Onderhoud buitenruimte VV Sparta</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3100	<u>Onderhoud bos (extensief)</u>				
310010	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00V		
310020	Dunnen beplanting.	m2	452,00V		
310030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
310040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
310050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
3101	<u>Onderhoud bomen</u>				
310110	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	60,00V		
310120	Beheersen snoeitoestand.	week	52,00V		
3102	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
310210	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00V		
310220	Dunnen beplanting.	m2	585,00V		
310230	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
310240	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
310250	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
3103	<u>Onderhoud sierheesters/bodembedekkers</u>				
310310	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
310320	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00V		
310330	Snoeien sierplantsoen.	m2	130,00V		
310350	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00V		
310360	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
310370	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
3104	<u>Onderhoud overhoeken</u>				
310410	Beheersen grashoogte-voetbalveld	week	52,00V		
310420	Beheersen maaisel op gras.	week	52,00V		
310440	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	52,00V		
310450	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
310460	Beheersen molshopen in gras.	week	52,00V		
310470	Beheersen konijnenschade.	week	52,00V		
310480	Beheersen fijn zwerfafval-gras.	week	52,00V		
310490	Beheersen grof zwerfafval-gras.	week	52,00V		
3105	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
310510	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	52,00V		
310530	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00V		
310540	Beh. veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00V		
310550	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
310560	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
310570	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
310580	Herstraten betontegels.	m2	100,00V		
310590	Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00V		
3106	<u>Onderhoud watergang en kolken</u>				
310610	Uitmaaien watergang.	m	365,00V		
310620	Reinigen duiker.	st	3,00V		
310630	Beheersen belemmering kolk-inlaat.	week	52,00V		
310640	Beheersen vullingsgraad-kolk.	week	52,00V		
3107	<u>Onderhoud meubilair en speelondergrond</u>				
310710	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	52,00V		
310720	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	16,50V		
3108	<u>Onderhoud hekwerken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
310810	Beheersen scheefstand-hek.	week	52,00V		
310820	Beheersen deuken en gaten-hek.	week	52,00V		
310830	Inspectie hekwerken.	keer	12,00V		
32	<b>Sportpark De Ebbenhorst, Nijkerk: KV Sparta</b>				
320	<b>Onderhoud buitenruimte KV Sparta</b>				
3200	<u>Onderhoud bos (extensief)</u>				
320010	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00V		
320020	Dunnen beplanting.	m2	330,00V		
320030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
320040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
320050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
3201	<u>Onderhoud bomen</u>				
320110	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	12,00V		
320120	Beheersen snoeitoestand.	week	52,00V		
3202	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
320210	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00V		
320220	Dunnen beplanting.	m2	180,00V		
320230	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
320240	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
320250	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
3203	<u>Onderhoud sierheesters/bodembedekkers</u>				
320310	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
320320	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00V		
320330	Snoeien sierplantsoen.	m2	0,60V		
320350	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00V		
320360	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
320370	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
3204	<u>Onderhoud overhoeken</u>				
320410	Beheersen grashoogte-voetbalveld	week	52,00V		
320420	Beheersen maaisel op gras.	week	52,00V		
320440	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	52,00V		
320450	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
320460	Beheersen molshopen in gras.	week	52,00V		
320470	Beheersen konijnenschade.	week	52,00V		
320480	Beheersen fijn zwerfafval-gras.	week	52,00V		
320490	Beheersen grof zwerfafval-gras.	week	52,00V		
3205	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
320510	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	52,00V		
320520	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00V		
320530	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00V		
320540	Beh. veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00V		
320550	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
320560	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
320580	Herstraten betontegels.	m2	100,00V		
320590	Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00V		
3206	<u>Onderhoud Watergang en kolken</u>				
320610	Uitmaaien watergang.	m	230,00V		
320620	Reinigen duiker.	st	2,00V		
320630	Beheersen belemmering kolkinlaat.	week	52,00V		
320640	Beheersen vullingsgraad-kolk.	week	52,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3207	<u>Onderhoud meubilair en speelondergrond</u>				
320710	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week		52,00V	
320720	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are		36,00V	
3208	<u>Onderhoud hekwerken</u>				
320810	Beheersen scheefstand-hek.	week		52,00V	
320820	Beheersen deuken en gaten-hek.	week		52,00V	
320830	Inspectie hekwerken.	keer		12,00V	
33	<b>Hassemanpad 4, Nijkerk; Atletiek Vereniging</b>				
330	<b>Onderhoud buitenruimte AVN</b>				
3300	<u>Onderhoud bos (extensief)</u>				
330010	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week		52,00V	
330020	Dunnen beplanting.	m2		192,00V	
330030	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00V	
330040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week		52,00V	
330050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week		52,00V	
3301	<u>Onderhoud bomen</u>				
330110	Controleren bomen door visuele inspectie.	st		28,00V	
330120	Beheersen snoeitoestand.	week		52,00V	
3302	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
330210	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week		52,00V	
330220	Dunnen beplanting.	m2		150,00V	
330230	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00V	
330240	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week		52,00V	
330250	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week		52,00V	
3303	<u>Onderhoud sierheesters/bodembedekkers</u>				
330310	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00V	
330320	Beheersen overgroei-heesters.	week		52,00V	
330330	Snoeien sierplantsoen.	m2		50,00V	
330350	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week		52,00V	
330360	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week		52,00V	
330370	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week		52,00V	
3304	<u>Onderhoud hagen</u>				
330410	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	m		27,00V	
330420	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00V	
330430	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week		52,00V	
330440	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week		52,00V	
330450	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week		52,00V	
3305	<u>Onderhoud overhoeken</u>				
330510	Beheersen grashoogte-voetbalveld	week		52,00V	
330520	Beheersen maaisel op gras.	week		52,00V	
330540	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week		52,00V	
330550	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week		52,00V	
330560	Beheersen molshopen in gras.	week		52,00V	
330570	Beheersen konijnenschade.	week		52,00V	
330580	Beheersen fijn zwerfafval-gras.	week		52,00V	
330590	Beheersen grof zwerfafval-gras.	week		52,00V	
3306	<u>Onderhoud verhardingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
330610	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	52,00V		
330630	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00V		
330640	Beh. veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00V		
330650	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
330660	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
330670	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
330680	Herstraten betontegels.	m2	100,00V		
330690	Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00V		
3307	<u>Onderhoud kolken en watergang</u>				
330710	Uitmaaien watergang.	m	335,00V		
330720	Reinigen duiker.	st	4,00V		
330730	Beheersen belemmering kolkinaat.	week	52,00V		
330740	Beheersen vullingsgraad-kolk.	week	52,00V		
3308	<u>Onderhoud meubilair en speelondergrond</u>				
330810	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	48,00V		
3309	<u>Onderhoud hekwerken</u>				
330910	Beheersen scheefstand-hek.	week	52,00V		
330920	Beheersen deuken en gaten-hek.	week	52,00V		
330930	Inspectie hekwerken.	keer	12,00V		
34	<b>Sportpark Westerveen, Nijkerkerveen: Veensche Boys</b>				
340	<b>Onderhoud buitenruimte Veensche Boys</b>				
3400	<u>Onderhoud bos (extensief)</u>				
340010	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00V		
340020	Dunnen beplanting.	m2	280,00V		
340030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
340040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
340050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
3401	<u>Onderhoud bomen</u>				
340110	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	20,00V		
340120	Beheersen snoeitoestand.	week	52,00V		
3402	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
340210	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00V		
340220	Dunnen beplanting.	m2	102,00V		
340230	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
340240	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
340250	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
3404	<u>Onderhoud hagen</u>				
340410	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	m	45,00V		
340420	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
340430	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00V		
340440	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
340450	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
3405	<u>Onderhoud overhoeken</u>				
340510	Beheersen grashoogte-voetbalveld	week	52,00V		
340520	Beheersen maaisel op gras.	week	52,00V		
340540	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	52,00V		
340550	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
340560	Beheersen molshopen in gras.	week	52,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
340570	Beheersen konijnenschade.	week	52,00V		
340580	Beheersen fijn zwerfafval-gras.	week	52,00V		
340590	Beheersen grof zwerfafval-gras.	week	52,00V		
3406	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
340610	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	52,00V		
340620	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00V		
340630	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00V		
340640	Beh. veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00V		
340650	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
340660	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
340670	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
340680	Herstraten betontegels.	m2	100,00V		
340690	Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00V		
3407	<u>Onderhoud watergang en kolken</u>				
340710	Uitmaaien watergang.	m	140,00V		
340720	Reinigen duiker.	st	2,00V		
340730	Beheersen belemmering kolkinlaat.	week	52,00V		
340740	Beheersen vullingsgraad-kolk.	week	52,00V		
3408	<u>Onderhoud meubilair en speelondergronden</u>				
340810	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	52,00V		
340820	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	12,00V		
3409	<u>Onderhoud hekwerken</u>				
340910	Beheersen scheefstand-hek.	week	52,00V		
340920	Beheersen deuken en gaten-hek.	week	52,00V		
340930	Inspectie hekwerken.	keer	12,00V		
35	<b>Sportpark Kleinhoven, Hoevelaken: SC Hoevelaken</b>				
350	<b>Onderhoud buitenruimte SC Hoevelaken</b>				
3501	<u>Onderhoud bomen</u>				
350110	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	38,00V		
350120	Beheersen snoeitoestand.	week	52,00V		
3502	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
350210	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00V		
350220	Dunnen beplanting.	m2	540,00V		
350230	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
350240	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
350250	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
3503	<u>Onderhoud sierheesters/bodembedekkers</u>				
350310	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
350320	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00V		
350330	Snoeien sierplantsoen.	m2	60,00V		
350350	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00V		
350360	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
350370	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
3505	<u>Onderhoud overhoeken</u>				
350510	Beheersen grashoogte-voetbalveld	week	52,00V		
350520	Beheersen maaisel op gras.	week	52,00V		
350540	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	52,00V		
350550	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
350560	Beheersen molshopen in gras.	week	52,00V		
350570	Beheersen konijnenschade.	week	52,00V		
350580	Beheersen fijn zwerfafval-gras.	week	52,00V		
350590	Beheersen grof zwerfafval-gras.	week	52,00V		
3506	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
350610	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	52,00V		
350630	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00V		
350640	Beh. veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00V		
350650	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
350660	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
350670	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
350680	Herstraten betontegels.	m2	100,00V		
350690	Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00V		
3507	<u>Onderhoud kolken</u>				
350710	Beheersen belemmering kolkinlaat.	week	52,00V		
350720	Beheersen vullingsgraad-kolk.	week	52,00V		
3508	<u>Onderhoud meubilair en speelondergonden</u>				
350810	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	52,00V		
350820	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	36,00V		
3509	<u>Onderhoud hekwerken</u>				
350910	Beheersen scheefstand-hek.	week	52,00V		
350920	Beheersen deuken en gaten-hek.	week	52,00V		
350930	Inspectie hekwerken.	keer	12,00V		
36	<b>Sportcomplex Middelaarseweg, Hoevelaken KV Telsta</b>				
360	<b>Onderhoud buitenruimte KV Telstar</b>				
3600	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
360010	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00V		
360020	Dunnen beplanting.	m2	180,00V		
360030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
360040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
360050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
3601	<u>Onderhoud bomen</u>				
360110	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	2,00V		
360120	Beheersen snoeitoestand.	week	52,00V		
3602	<u>Klimplanten</u>				
360210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
360220	Controleren en aanbinden klimplanten.	week	52,00V		
360230	Snoeien sierplantsoen.	m2	200,00V		
3603	<u>Onderhoud sierheesters/bodembedekkers</u>				
360310	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
360320	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00V		
360330	Snoeien sierplantsoen.	m2	135,00V		
360350	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00V		
360360	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
360370	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
3604	<u>Onderhoud hagen</u>				
360410	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	m	120,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
360420	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
360430	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00V		
360440	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
360450	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
3605	<u>Onderhoud overhoeken</u>				
360510	Beheersen grashoogte-voetbalveld	week	52,00V		
360520	Beheersen maaisel op gras.	week	52,00V		
360540	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	52,00V		
360550	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
360560	Beheersen molshopen in gras.	week	52,00V		
360570	Beheersen konijnenschade.	week	52,00V		
360580	Beheersen fijn zwerfafval-gras.	week	52,00V		
360590	Beheersen grof zwerfafval-gras.	week	52,00V		
3606	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
360610	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	52,00V		
360630	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00V		
360640	Beh. veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00V		
360650	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
360660	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
360670	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
360680	Herstraten betontegels.	m2	100,00V		
360690	Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00V		
3607	<u>Onderhoud kolken</u>				
360710	Beheersen belemmering kolkinlaat.	week	52,00V		
360720	Beheersen vullingsgraad-kolk.	week	52,00V		
3608	<u>Onderhoud meubilair en speelondergronden</u>				
360810	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	52,00V		
360820	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	4,20V		
3609	<u>Onderhoud hekwerken</u>				
360910	Beheersen scheefstand-hek.	week	52,00V		
360920	Beheersen deuken en gaten-hek.	week	52,00V		
360930	Inspectie hekwerken.	keer	12,00V		
37	<b>Sportcomplex Veenwal, Hoevelaken: MHCH</b>				
370	<b>Onderhoud buitenruimte MHCH</b>				
3701	<u>Onderhoud bomen</u>				
370110	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	13,00V		
370120	Beheersen snoeitoestand.	week	52,00V		
3702	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
370210	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00V		
370220	Dunnen beplanting.	m2	600,00V		
370230	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
370240	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
370250	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
3703	<u>Onderhoud hagen</u>				
370310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	m	25,00V		
370320	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
370330	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00V		
370340	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
370350	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
3705	<u>Onderhoud overhoeken</u>				
370510	Beheersen grashoogte-voetbalveld	week	52,00V		
370520	Beheersen maaisel op gras.	week	52,00V		
370540	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	52,00V		
370550	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
370560	Beheersen molshopen in gras.	week	52,00V		
370570	Beheersen konijnenschade.	week	52,00V		
370580	Beheersen fijn zwerfafval-gras.	week	52,00V		
370590	Beheersen grof zwerfafval-gras.	week	52,00V		
3706	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
370610	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	52,00V		
370630	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00V		
370640	Beh. veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00V		
370650	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
370660	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
370670	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
370680	Herstraten betontegels.	m2	100,00V		
370690	Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00V		
3707	<u>Onderhoud kolken</u>				
370710	Beheersen belemmering kolkinlaat.	week	52,00V		
370720	Beheersen vullingsgraad-kolk.	week	52,00V		
3708	<u>Onderhoud meubilair</u>				
370810	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	52,00V		
3709	<u>Onderhoud hekwerken</u>				
370910	Beheersen scheefstand-hek.	week	52,00V		
370920	Beheersen deuken en gaten-hek.	week	52,00V		
370930	Inspectie hekwerken.	keer	12,00V		
6	<b>Algemene werkzaamheden</b>				
600010	Nulbeurt totaal onderhoud	EUR		N	
600020	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase	EUR		N	
600030	Maatregelen Plan van Aanpak BPKV	EUR		N	
600040	Registratie werkzaamheden in logboek	EUR		N	
600050	Communicatie vereniging/gemeente.	EUR		N	
600060	Communicatie en coördinatie afdeling dagelijks beheer.	EUR		N	
6001	<u>Wet natuurbescherming</u>				
600110	Plan van aanpak Wet natuurbescherming	EUR		N	
600120	Markeren Flora en Fauna	EUR		N	
600130	Registreren Flora en Fauna	EUR		N	
8	<b>Ter beschikking stellen</b>				
801	<b>Ter beschikking stellen van werknemers</b>				
801010	Inzetten van werknemer.	uur	80,00V		
801020	T.b.s. werknemer.	uur	40,00V		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	.....	EUR		N	
910020	.....	EUR		N	
910030	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost.	EUR	10.000,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				