


Reuze schroefvallisneria

(*Vallisneria australis*)

Vegetatieve herkenning:



lijnvormige, ondergedoken bladen ontstaan vanuit een wortelrozet

10-35 mm brede bladeren met een fijn getande rand

donkere nerven en tussenschoten

Bloeikenmerken:



bloemen met lange spiraalvormige stelen

bloemen bereiken net het wateroppervlak

Te verwarren met de volgende inheemse soorten:

Pijlkruid (*Sagittaria sagittifolia*) onderwatervorm



- ondergedoken bladen met gave rand, 10-20 mm breed, ook met dwarschotten
- vaak ook luchtbladen aanwezig, deze zijn pijlvormig
- bloemen wit, ver boven het water uitstekend

Kleine egelskop (*Sparganium emersum*) onderwatervorm



- ondergedoken bladen met gave rand, 10-20 mm breed, ook met dwarschotten
- bloemen witte bollen, ver boven het water uitstekend

Verspreidbladige waterpest

(Lagarosiphon major)

Vegetatieve herkenning:




bladen langs de stengel spiraalvormig geplaatst (niet tegenoverstaand)

bladen sterk gekromd

stengels vaak vertakt

Bloeikenmerken:



kleine, onopvallende bloemen

lange steel


Te verwarren met de volgende soorten:

Smalle waterpest (Elodea nuttallii)



- bladen staan in kransen van 3
- bladen zijn vaak sterk gekromd en gedraaid

Brede waterpest (Elodea canadensis)




- bladen staan in kransen van 3
- bladen niet sterk gekromd en gedraaid

Waterwaaier

(Cabomba caroliniana)

Vegetatieve herkenning:



2 tegenoverstaande bladen
met lange bladsteel

waaivormige blaadjes
(meervoudig gedeeld)

Bloeikenmerken:



witte of lichtgele bloemen

6 kroonbladen

alleenstaande bloemen aan lange steel

Te verwarren met de volgende inheemse soorten:

Waterviolier (Hottonia palustris)



- bladen niet tegenoverstaand
- kamvormige blaadjes
- bloemen zijn bleeklila of wit
- 5 kroonbladen
- bloemen zijn niet alleenstaand en steken ver boven het water uit

Stijve waterranonkel (Ranunculus circinatus)



- kleinere, stijve bladen, geen bladsteel
- bladen niet tegenoverstaand
- bloemen zijn wit
- 5 kroonbladen

Ongelijkbladig vederkruid

(*Myriophyllum heterophyllum*)

Vegetatieve herkenning:



de kop van de planten loopt onderwater steeds slanker toe

ondergedoken bladen staan niet in kransen of tegenover elkaar

bladen in het midden van de stengel veel langer dan de stengelleden



in de zomer steekt bloeiwijze met luchtbladen boven water uit

scherp gezaagde tot iets ingesneden luchtbladen

ondergedoken, veervormige bladen



Bloeikenmerken:



bovenste bloemen mannelijk

middelste bloemen 2-slachtig

onderste bloemen vrouwelijk



Te verwarren met de volgende inheemse soorten:

Kransvederkruid (*Myriophyllum verticillatum*)



- ondergedoken bladen staan in kransen
- onderwater eindigt plant in stompe brede kop aan het eind
- luchtbladen alle veerdelig
- alle bloemen 2-slachtig

Aarvederkruid (*Myriophyllum spicatum*)



- ondergedoken bladen staan in kransen
- bladen in het midden van de stengel ongeveer zo lang als de stengelleden ↔
- geen luchtbladen
- mannelijke, vrouwelijke en 2-slachtige bloemen

© Foto's voor deze herkenningssheet zijn afkomstig uit het archief van Van der Goes en Groot, waarneming.nl, verspreidingsatlas.nl en wilde-planten.nl