

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEKNUMMER: 1936-01 CT-01

AANBESTEDER/: gemeente Etten-Leur
OPDRACHTGEVER

PROJECT: herinrichting Fri-Jadoterrein

PROJECTNUMMER: 1936-01

Mede naar aanleiding van schriftelijk gestelde vragen wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

De schriftelijk gestelde vragen en de antwoorden hierop zijn in een apart document aangegeven (Excel) en bij deze Nota van Inlichtingen gevoegd.

BESCHRIJVING**DEEL 1**

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

- par. 05 Tijdsbepaling
- par. 08 Uitvoering nutswerkzaamheden

DEEL 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

- par. 01 Tekeningen
- par. 03 Kwaliteitsborging
- par. 04 Bijlagen

Onderstaande paragrafen zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:

- geen

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING

Onderstaande bestekspostnr(s). zijn vervallen:

- geen

Onderstaande bestekspostnr(s). zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

113110, 113210, 151310, 213420, 231010, 232020, 240010, 345140, 421610, 502010, 540020

Onderstaande bestekspostnr(s). zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:

151320, 3132, 313210, 313211, 313212, 313213, 313214, 342160, 46, 4610, 461010, 461020, 910040

DEEL 3 (STANDAARD) BEPALINGEN

Onderstaande onderdelen zijn vervallen:

80.15, 80.15.01

Onderstaande onderdelen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:
01.13.06, 04.01.01

Onderstaande onderdelen zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:
- geen

TEKENINGEN

De volgende tekeningen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

- B03-A-RIO, blad 1 van 6 d.d. 05-01-2024
- B03-A-RIO, blad 2 van 6 d.d. 05-01-2024
- B03-A-RIO, blad 4 van 6 d.d. 05-01-2024
- B04-A-DWP, blad 1 van 1 d.d. 05-01-2024

De volgende tekeningen zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:
- geen

BIJLAGEN:

De volgende bijlagen zijn vervallen;

- Bijlage 25 Planning groenonderhoudswerkzaamheden bestek

De volgende bijlagen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

- Bijlage 2 V&G-plan
- Bijlage 8 Grondbalans

De volgende bijlagen zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:
- geen

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op nota van inlichtingen aangepaste inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 05-01-2024

Bijlagen:

- gewijzigde en aanvullende delen van het besteksdeel 1;
- gewijzigde en aanvullende delen van het besteksdeel 2.1;
- gewijzigde en aanvullende delen van het besteksdeel 2.2;
- gewijzigde en aanvullende delen van het besteksdeel 3;
- gewijzigde en aanvullende tekeningen;
- gewijzigde inschrijvingsstaat.

PAR

05 Tijdsbepaling

Het werk dient te starten op: zie bekendmaking of inschrijfleidraad. Het werk dient uiterlijk te worden opgeleverd: zie bekendmaking of inschrijfleidraad. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt € 4.000,- per dag voor de werkzaamheden in de fasen 1 t/m 4 en € 10.000,- voor de werkzaamheden in de fasen 5 t/m 7.

Met betrekking tot het tijdstip van uiterlijke aanlevering van de revisiegegevens van riolering en openbare verlichting wordt verwezen naar deel 3 van het bestek, paragraaf 251706 lid 4 voor de revisie van riolering en paragraaf 341603 lid 01 voor de revisie van openbare verlichting.

Gelijktijdig met de opdrachtverstrekking zal aan de opdrachtnemer de door de opdrachtgever digitaal gewaarmerkte stukken (zoals bestek, inschrijfstaat, nota van inlichtingen en tekeningen) worden overgedragen met het verzoek om deze binnen 5 werkdagen door hemzelf gewaarmerkt digitaal retour te zenden.

Tijdens de bouwvak en de kerstvakantie mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. In de week voorafgaande aan de bouwvak en kerstvakantie dienen maatregelen te worden getroffen om de werklocatie voldoende afgeschermd en opgeruimd achter te laten en de werkvakken dichtgemaakt door van middel verhardingen.

FASERING

Het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden conform Bijlage 9 en artikel 01.13.06 van deel 3 van dit bestek.

- Fase 1 Ronde Roosendaalseweg
- Fase 2 Verschuurweg west
- Fase 3 Oude Kerkstraat doorgaande weg met verlenging tot Heistraat
- Fase 4 Oude Kerkstraat noord-zuid en Parallelweg
- Fase 5 Leemputstraat met nieuw gedeelte Heistraat tot kruising Verschuurweg
In fase 5 dienen de saneringswerkzaamheden te worden uitgevoerd.
- Fase 6 Bestaande Heistraat
- Fase 7 Verschuurweg oost, Duinkerkelaan en Kattestraat

De opdrachtnemer dient met het volgende rekening te houden:

- Er mag maar in 1 fase gelijktijdig worden gewerkt;
- De Verschuurweg en de Oude Kerkstraat mogen niet gelijktijdig worden afgesloten i.v.m. de bereikbaarheid van de milieustraat aan de Verschuurweg.

Openingstijden Milieustraat Vosdonk Etten-Leur:

Ma. 13.00 - 16.00 uur
Di. 13.00 - 16.00 uur
Wo. 13.00 - 16.00 uur
Do. 13.00 - 16.00 uur
Vr. 10.00 - 16.00 uur
Za. 09.00 - 16.00 uur

De milieustraat dient te allen tijde bereikbaar te zijn m.u.v. de werkzaamheden voor de ingang. Voor deze werkzaamheden mag de milieustraat maximaal 2x op een maandagmiddag worden afgesloten.

Inwoners dienen de milieustraat altijd te kunnen inrijden en verlaten. Ook dienen partijen die het afval ophalen (met name in de ochtend) er altijd bij kunnen. De partij die het afval ophaalt doet dit in de ochtend. Hiervoor dient de middelste poort of de poort bij de ingang

PAR

beschikbaar te zijn. Om de milieustraat te kunnen verlaten dient altijd een van de poorten westelijk- of in het midden bereikbaar te zijn.

08 Uitvoering nutswerkzaamheden

De nutswerkzaamheden t.p.v. kruising Kattestraat-Verschuurweg worden in mei 2023 uitgevoerd. De overige werkzaamheden in de Verschuurweg gebeuren als de civieltechnische werkzaamheden van de Heistraat worden uitgevoerd. Het uitvoeren van werkzaamheden door de nutsbedrijven gebeurt in fase 7 (Kattestraat-Verschuurweg oost) op het moment dat de civiel aannemer in fase 6 bezig is. Vanwege het verwijderen van de bestaande waterleiding in fase 6 (is dan buiten bedrijf) dient de civiele aannemer 2 weken tijd te rekenen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende bijwoon- en stoppunten:

Bijwoonpunten:

- B1. Inrichten depot
- B2. Plaatsen tijdelijke verkeersmaatregelen
- B3. Plaatsen omleidingsroute
- B3. Verdichten zandbed
- B4. Verdichten funderingslaag van menggranulaat
- B6. Vullen van de filtergaten na verwijdering bronbemaling
- B7. Inmeten van kolk- en huisaansluitingen vooraf dat huisaansluitingen worden aangevuld
- B8. Ontgraven van boom- en plantvakken
- B9. Levering van boom- en plantmateriaal
- B10. Uitvoering onderhoudswerkzaamheden t.b.v. nazorg bomen, beplanting en gazon.
- B11. Verwijderen van wortels met een diameter groter dan 5 cm van te handhaven bomen.
- B12. Grond ontgraven ten behoeve van verbeteren van de groei-omstandigheden van bomen.
- B13. Toepassing van sleufbekisting in de nabijheid van bomen in verband met wortels
- B14. Kwaliteitsborging aanleg asfalt

Stoppunten:

- S1 Uitvoeren van de rioolinspectie. De resultaten van de rioolinspectie en van eventuele reparaties n.a.v. de inspectie dienen voorafgaande aan het aanbrengen van de verharding aan de directie te worden overhandigd.
- S2 Start werkzaamheden van een nieuwe uitvoeringsfase.

De bijwoon- en stoppunten dienen te worden opgenomen in de aan de directie over te dragen werkplanning.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1 Model bankgarantie
- Bijlage 2 Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase
- Bijlage 3 BLVC-plan ontwerpfase
- Bijlage 4 Planning groenonderhoudswerkzaamheden bestek
- Bijlage 5 Voorbeeld revisie riolering
- Bijlage 6 Formulier Revisiemeting riolering
- Bijlage 7 Registratieformulier inmeting grondwerk
- Bijlage 8 Grondbalans
- Bijlage 9 Overzicht fasering
- Bijlage 10 Registratieformulier bemalingswater
- Bijlage 11AMutatatieformulier revisiegegevens OV
- Bijlage 11BVoorbeeld opnameformulier revisie OV
- Bijlage 12 Normboek Etten-Leur 17-11-2021
- Bijlage 13 Keuringsformulier beplanting en bomen
- Bijlage 14ARapport_Bomen Effect Analyse PEAK 230203
- Bijlage 14BBijlagen Rapport BEA PEAK 230203
- Bijlage 15AVerhardingsonderzoek RSK 220818
- Bijlage 15BVerk. Onderzoek asbest-fundering RSK Oude Kerkstraat 221117
- Bijlage 16AMemo gemeente - Bodemverontreiniging irt bouwrijp maken 230227

-
- Bijlage 16BMemo gemeente - Bodemverontreiniging schetsen 230227
Bijlage 17 Evaluatieverslag bodemsanering Brongebieden A2 A4 en A5 Arcadis
Bijlage 18AGEofysisch Onderzoek ATKB 14042022
Bijlage 18BGeofysisch onderzoek Extra scans
Bijlage 19 Rapportage actualiserend-aanvullend onderzoek Econsultancy 220301
Bijlage 20 Verificatie Bodemonderzoek Wematech 220412
Bijlage 21 Terreindekkend Onderzoek Wematech 220530
Bijlage 22 Partijkeuring Oude Kerkstraat 2 BodemBasics 220617
Bijlage 23 Verkennend bodemonderzoek RSK 240418
Bijlage 24 Infobord bij werk in uitvoering
- Bijlage 26 Onderzoek trillingsmilieu Parker
Bijlage 27 Maatregelenplan ter voorkoming graafschade
Bijlage 28 Polisvoorwaarden CAR Etten-Leur 2023
Bijlage 29 Stikstofberekening 20230911

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
113110	620301	 Toepassen omleidingsroutes. Ten behoeve van: gefaseerde werkzaamheden waarbij de rijbaan en/of het fietspad geheel moet worden afgesloten en verkeer omgeleid dient te worden. Omleidingsroutes uitvoeren met retroreflecterende borden. Voor de fasen 1, 6, 7 en 8 uitgaan van de toepassing van 16 letterborden en 4 tekstborden per fase Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). opgesteld volgens bestekspostnr. 111020 3. Omleidingsroute op enkelbaansweg .1. . . . De route wordt aangegeven door: retroreflecterende verwijzingsborden met belettering volgens de opgestelde tekeningen2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
113210	620301	 Toepassen omleidingsroutes. Ten behoeve van: gefaseerde werkzaamheden waarbij het fiets- en voetpaden geheel moeten worden afgesloten en betreffend verkeer omgeleid dient te worden. Omleidingsroutes uitvoeren met retroreflecterende borden. Voor de fasen 1, 6, 7 en 8 uitgaan van de toepassing van 16 letterborden en 4 tekstborden per fase Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). opgesteld volgens bestekspostnr. 111020 4. Omleidingsroute op fiets(voet)paden .1. . . . De route wordt aangegeven door: retroreflecterende verwijzingsborden met belettering volgens de opgestelde tekeningen2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
151310	819999	 Acceptatiekosten teervrij asfalt, gefreesd. Betreft de kosten welke de inrichting in rekening brengt voor het in ontvangst nemen c.q. verwerken van het vrijkomende asfalt volgens bestekspostnrs.; frezen; 151130, 151140, 151150, 151160, 151170, 151180 Uitgaande van teervrij asfalt	ton	75,00 V	
151320	819999	 Acceptatiekosten teervrij asfalt, opgebroken. Betreft de kosten welke de inrichting in rekening brengt voor het in ontvangst nemen c.q. verwerken van het vrijkomende asfalt volgens bestekspostnrs.; opbreken; 151210, 151220, 151230, 151240 verwijderen asfalt t.b.v. putranden; 390062 Uitgaande van teervrij asfalt	ton	5.012,00 V	
213420	222105	 Spitten of ploegen. Situering: t.p.v. boomplantvak-verbetering Betreft het spitten of woelen van de ontgraving voorafgaande aan het aanbrenge van de boomplantvak-verbetering volgens bestekspostnr. 273030 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 31 Bewerkingsdiepte: 0,20 m	are	9,80 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231010	220201		Grond vervoeren.	m3	17.353,00	V	
			Situering: van de plaats van ontgraving naar een tijdelijk depot binnen de werkgrens				
			Betreft grond ontgraven uit cunetten en rioolsleuven				
			Grondsoort: zand, matig tot sterk siltig, matig fijn				
			Gescheiden vervoeren naar depot;				
			- zand geschikt voor hergebruik				
			- grond ongeschikt voor hergebruik				
		. 9. . . .	Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. besteksposten van ontgraving				
			Grond verwerken in depot volgens bestekspostnr. 240010				
232020	220201		Grond vervoeren.	m3	16.213,00	V	
			Situering: t.p.v. het depot binnen de werkgrens				
			Betreft afvoeren overtollige grond				
			Grondsoort: zand, matig siltig, matig fijn	m3			16.213,00 I
			grond wordt eigendom van de aannemer na de milieutechnische keuring volgens bestekspostnr. 810010				
		. 9. . . .	Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. besteksposten van ontgraving.				
			Ontgraving uit depot volgens bestekspostnr. 251010				
240010	220301		Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	17.353,00	V	
			Situering: t.p.v. een depot binnen de werkgrens				
			Betreft opslag vrijgekomen grond t.b.v. hergebruik c.q. keuring i.v.m. afvoer				
			Grondsoort: zand, matig tot sterk siltig, matig fijn	m3			17.353,00 I
			Grondsoorten gescheiden verwerken in depot;				
			- zand geschikt voor hergebruik;				
			- grond ongeschikt voor hergebruik				
			Grond binnen het werk aangevoerd volgens bestekspostnr. 231010				
		9.	Gemiddelde hoogte maximaal 3,00 m				
			Lengte en breedte depot ter keuze aannemer				
		 9	Hoeveelheidsbepaling d.m.v. besteksposten van ontgraving				
3132			<u>Toepassen bemaling; grondsanering</u>				
313210	210299		Toepas., in stand houd., verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
			Situering: t.p.v. saneringswerkzaamheden				
			Betreft: bronbemaling t.b.v. in den droge uitvoeren van de grondsaneringswerkzaamheden volgens de besteksposten onder 215				
			- aanbrengen bronbemaling				
			- aanbrengen debietmeetpunten				
			- instandhouden bronbemaling				
			- verwijderen bronbemaling				
			Uitvoeringswijze van aan te brengen bronbemaling ter keuze van de aannemer, o.b.v. het bemalingsplan volgens bestekspostnr. 313010				
							

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
345140	252604		Aanbrengen put van kunststof.	st	38,00	V	
			Situering: t.p.v. de te ontwikkelen bedrijfspercelen				
			Betreft controleputje t.b.v. aansluiting DWA en RWA				
			Op terrein perceel nabij de inrit				
		4.	Put, nominale middellijn 315 mm	st			38,00 L
			PK315				
			2x aansluiting PVC ø 200 mm				
			totale hoogte: gemiddeld 1,40 m				
		. 4. . . .	Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel				
		. . . 9. . .	Voorzien van PVC deksel/ eindkap op 0,30 m onder	st			38,00 L
			maaiveld				
421610	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	400,00	V	
			Situering: t.p.v. rotonde Roosendaalseweg, nieuwe				
			Heistraat, Verschuurweg oost en -west en de				
			Kattenstraat				
			Betreft opsluiting fietspad-trottoir				
			Rechte band				
		9.	Op stellaag van betonspecie 0,015 m3/m	m3			6,00 L
			Betonspecie kwaliteit C12/15 voorzien van parelgrind.				
			Op een funderingslaag van menggranulaat.				
		. . 9. . . .	Profiel 40/120 x 250 mm	st			400,00 L
			recht				
			kleur: donkergrijs				
46			GRASPLAATVERHARDING				
4610			<u>Aanbrengen kunststof grasplaatverharding</u>				
461010	831199		Aanbrengen grasplaatverharding.	m2	260,00	V	
			Situering: t.p.v. groenvoorziening tussen Oude Kerkstraat				
			en KPN-kast				
			Betreft het aanbrengen van een onderhoudspad in de				
			groenvoorziening t.b.v. bereikbaarheid KPN-kast nabij de				
			rotonde Roosendaalsweg				
			Breedte: 2,50 m				
			Op een geotextiel, aangebracht volgens bestekspostnr.				
			461020				
			Kunststof grasplaten	st			1.040,00 L
			Afmeting: 500 x 500 39 mm v.v. onderlinge verbinding				
			Type: GeoDal Green 39 o.g.				
			Leverancier: MatGeco				
			Incl. benodigd paszagen				
461020	800115		Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	280,00	V	
			Situering: t.p.v. groenvoorziening tussen Oude Kerkstraat				
			en KPN-kast				
			Betreft druk verdelende laag t.b.v. grasplaatverharding				
			volgens bestekspostnr. 461010				
			Grondsoorten: zand				
		1.	Weefsel van polypropreen	m2			280,00 L
			PP80				
		. . 1. . . .	Breedte te bedekken ondergrond 2,50 m				
		 4. .	De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m				
502010	222107		Frezen.	are	810,00	V	
			Situering: t.p.v. groenvoorzieningen en te ontwikkelen				
			percelen				
			Betreft voorafgaand aan in te zaaien oppervlakken				
			volgens bestekspostnrs. 540010 en 540020				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		. 1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		 3. .	Bewerkingsdiepte: 0,20 m				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
540020	511101		Zaaien.	are	750,00	V	
			Situering: t.p.v. de vijver, het in te planten bosplantsoen				
			rond de vijver en groenvoorzieningen aan randen van het				
			werk				
			Voorafgaand aan inzaaien frezen volgens bestekspostnr.				
			502010				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		. 1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . 1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkruiden van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
		. . . 9. .	Bloemrijk mengsel.	kg			120,00 L
			type Akkerrand bloemrijk 1				
			Leverancier Limagrain Advanta of gelijkwaardig.				
			Hoeveelheid: 0,16 kg/100 m2				
		 1.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
91			Eenmalige kosten				
							
910040	100799		Kosten EMVI-maatregelen K1 t/m K4.	EUR		N	
			Betreft de kosten gerelateerd aan de te nemen				
			maatregelen voor de EMVI-criteria K1 t/m K4				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling****01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is van toepassing 1 jaar na aanbesteding;
- De verrekening van wijzigingen en lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten zal gebeuren met gebruikmaking van het CBS-prijsindexcijfer GWW;
 - Input prijsindex 42/43 Grond-, weg- en waterbouw 2024 = 100;
 - In het jaar 2024 zullen geen verrekeningen plaatsvinden;
 - Voor de verrekening van de bedragen uit Deel 2.2 geldt vanaf januari 2025 de vermenigvuldigingsfactor van het percentage vastgesteld in januari 2025 gedeeld door het percentage vastgesteld in januari 2024
Deze vermenigvuldigingsfactor wordt vervolgens gebruikt voor verrekening van de prijzen voor het gehele jaar 2025;
 - Voor de verrekening van termijnen van de jaren na 2025 geldt de vermenigvuldigingsfactor van percentage vastgesteld in januari van het lopende jaar gedeeld door het percentage van januari 2024;

- 02 Na de betreffende indexering worden de hoogte van de in Deel 2.2 genoemde bedragen vastgelegd in een apart tariefblad dat als aanhangsel bij deze overeenkomst hoort.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Alle werkzaamheden
 - V&G-plan uitvoeringsfase
 - BLVC-plan uitvoeringsfase
 - Werkplan bestrating
 - Kwaliteitsplan asfalt volgens Standaard 2020 par. 81.24.01 met daarin aangegeven de werkwijze van aanleg asfalt, kwaliteitsborging tijdens aanleg, bedrijfscontrole en correctieve maatregelen.
- 02 De aannemer dient de aanwonenden/bedrijven minimaal 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden (per fase of deelwerk) schriftelijk te informeren omtrent de uit te voeren werkzaamheden. Bij planningswijziging dient deze procedure herhaald te worden.
Aanvullend wordt algemene informatie over voortgang verstrekt via de BouwApp zoals beschreven in bestekspostnummer 110050 "Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Communicatie".
- 03 Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd conform Deel 1.05 Tijdsbepaling;
Werklocatie
- Een locatie wordt als werklocatie aangemerkt vanaf het moment dat de werkzaamheden ter plaatse starten tot het moment dat alle werkzaamheden zijn afgerond. Onder alle werkzaamheden wordt ook nadrukkelijk de definitieve verharding (asfalt en elementen) gerekend.
 - Werkvak mag over maximaal 75 meter "open" liggen voor aanleg riolering. Resterend werkvak moet toegankelijk zijn voor calamiteitenvoertuigen

HFD PAR ART LID

- Een werkvak binnen een uitvoeringsfase dient maximaal 150 meter bedragen.
- Binnen het werkvak dient maximaal 75 meter beperkt/ niet toegankelijk te zijn voor motorvoertuigen. (In verband met de hulpdiensten dag en nacht)
- Wegvakken tussen twee werklocaties dienen onbeperkt toegankelijk en zonder enige belemmeringen bereikbaar te zijn.

04 Werktijden:

Het werk moet, tenzij anders is aangegeven in dit bestek, worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19.00 uur.

05 Het werken buiten bovengenoemde normale tijden, het werken in meer ploegen, het werken op zaterdagen en zondagen, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie en dient minimaal 2 werkdagen van tevoren te worden overlegd.**06 Er mag maar in één fase tegelijk worden gewerkt.**